

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka
„III/32219 - Mělice - II/333“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 25. 3. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
7.	Dobrý den, dle Vašeho vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uvádíte, že počet palisád má být 11 ks, tj. 0,143 m ³ . Ve výkaze výměr je ale uvedeno 11 m ³ . Změní tedy zadavatel množství u této položky (č. 25-91710 v SO 134.1), aby odpovídalo uvedenému výpočtu?	V návaznosti na uvedená žádosti o vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto aktualizované přílohy projektové dokumentace a nový aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení: Příloha 1.1 soupis prací (město Přelouč) - aktualizovaná na základě vysvětlení č. 7 – 8. Změny byly provedeny následovně: <u>2158-20-3 - III/32219 - Mělice - II/333 změna č. 3 a č. 4.</u> SO 000.1. Položka č. 1 kód 02911 upraven text „cena za zaměření skutečného provedení stavby výskopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních (grafika + cd) ; zaměření skutečného provedení stavby na objekty SO 134, SO 431. Celkem 6,0 =6,000 [A] hm“ SO 134.1. Položka č. 25 kód 91710 upraven text a výkaz výměr „betonová palisáda 600/180/120mm (výška, šířka, délka) z C35/45-XF4, XD3 do betonového lože C20/25 nXF3 v počtu 11ks na délce 2,0m. (Délka 2,0m / 0,18m=11ks palisád). Celkem: 11*0,6*0,18*0,12=0,143 [A] m³“ <u>1787-18-3 - Mělice - chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice změna č. 4, č. 5. a č. 6</u> SO 000.1. Položka č. 1 kód 02911 upraven text „cena za zaměření skutečného provedení
8.	V dodatečných informacích 3 až 6 zadavatel zaslal vysvětlení k jednotlivým dotazům bez upraveného výkaz výměr. Prosíme zadavatele o doplnění aktualizovaného výkazu výměr.	

		stavby výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních (grafika + cd) ; zaměření skutečného provedení stavby na objekty SO 135, SO 432, SO 801. Celkem 3,0 =3,000 [A] hm“ SO 135.1. Položka č. 23 kód 572214 změna položka na 572213, text a výkaz ponechán „ozn 3 2x: $2 \cdot (2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=88,000$ [A] ozn 4 : $(6,0+7,0+4,0+12,0+11,0+5,0+3,0+7,0+11,0+18,0+6,0+5,0+1,0)=96,000$ [B] Celkem: $A+B=184,000$ [C] m3“ SO 135.1. Položka č. 15 kód 212645 upraven text „vsakovací drenážní trativod DN 200, tvrdá celoperforovaná trouba PE-HD SN 10 , hloubení rýhy 0,5x0,5m a zásyp kačírkem nebo praným štěrkem: $30,0+14,0+4,0+3,0+9,0+10,0+12,0+6,0+47,0+2,0+11,0+9,0+12,0+27,0+2,0+20,0+2,0+15,0=235,0$ 00 [A] m (výkopek $(235,0-14,0-6,0) \cdot 0,5 \cdot 0,5=53,75$m3 umístit na trvalou skládku)“ <u>2359-21-3 - Mělice - prodloužení chodníku podél III/32220 ve směru na Lohenice změna č. 4, č .5. a č. 6</u> SO 000.1. Položka č. 1 kód 02911 upraven text „cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních (grafika + cd) ; zaměření skutečného provedení stavby na objekty SO 136, SO 433. Celkem 1,0 =3,000 [A] hm“ SO 136.1. Položka č. 23 kód 572214 změna položka na 572213, text a výkaz ponechán „ozn 3, 2x: $2 \cdot (2,0+2,0)=8,000$ [A] m2 ozn 4, 2x: $2 \cdot 33,0=66,000$ [B] m2 Celkem: $A+B=74,000$ [C] m2“ SO 136.1. Položka č. 16 kód 212645 upraven text „vsakovací drenážní trativod DN 200, tvrdá celoperforovaná trouba PE-HD SN 10 , hloubení rýhy 0,5x0,5m a zásyp kačírkem nebo praným štěrkem: $91,0+1,0+1,0+1,0=94,000$ [A] m“
--	--	---

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
9.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na vydaná Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění v zadávací dokumentace článek 8 „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 11. 4. 2022 do 8:00 hodin.</u> Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 31. 3. 2022 do 8:00 hod.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis