

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Zodpovědný projektant		Vypracoval:		Petr Slezák PROJEKTY ELEKTRO IČO: 729 62 160 530 02 Pardubice, Palackého třída 1930 mobil: 604370940 e-mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz	
HIP:	Profese: EL				
ing. R. Loukota	P. Slezák	P. Slezák			
Obec: DOLNÍ ÚJEZD		Kraj: PARDUBICKÝ			
Investor: OBEC DOLNÍ ÚJEZD, DOLNÍ ÚJEZD ČP. 281, 569 61 DOLNÍ ÚJEZD, IČ: 00276596				Zak. číslo:	2/2019
Akce: DOLNÍ ÚJEZD ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V CENTRU OBCE D.1 - Stavební část D.1.4 - Objekt 401 - Přisvětlení přechodu				Paré:	
				Druh projektu:	DUR+DSP
				Datum:	01. 2019
				Formátů:	5xA4
Výkres:				Měřítko:	----
Výpis prací a dodávek				VO05	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 04/2017

Akce: DOLNÍ ÚJEZD
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V CENTRU OBCE

Projekt: D.1 - Stavební část
Objekt 401 - Přisvětlení přechodů

Z. č.: 2/2019

A. č.: 610

Investor: OBEC DOLNÍ ÚJEZD, DOLNÍ ÚJEZD ČP. 281, 569 61 DOLNÍ ÚJEZD, IČ: 00276596

Smlouva:

Zpracovatel: Petr Slezák - projekty elektro

1	Základní náklady
2	Dodávka
3	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
4	Montáž - materiál
5	Montáž - práce
6	Mezisoučet 1
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
8	Nátěry
9	Zemní práce
10	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
11	Mezisoučet 2
12	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
13	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
14	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
15	Základní náklady celkem
16	
17	Vedlejší náklady
18	GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
19	Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2
20	Vedlejší náklady celkem
21	Kompletační činnost
22	
23	Náklady celkem
24	Základ a hodnota DPH 21%
25	Základ a hodnota DPH 15%
26	Náklady celkem s DPH
27	
28	Roční nárůst cen 0,00%
29	Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 9.1.2019

Vypracoval: Petr Slezák

Kontroloval:

30	Součty odstavců	Materiál	Montáž
31	Elektromontáže		
32	Rozvod venkovního osvětlení		
33	Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.		
34	Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.		
35	Zemní práce		
36	Zemní práce - stožáry		
37	Zemní práce - trasa		
38			
39			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže								
2	Rozvod venkovního osvětlení								
3	Ohebné LPE - 2 (125N)								
4	2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	6,00						
5	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
6	CYKY-J 3x1.5, pevně	m	28,00						
7	CYKY-J 4x10 , pevně	m	66,00						
8	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
9	4x4 mm2	ks	3,00						
10	4x10 mm2	ks	6,00						
11	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
12	st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 pro Cu kabely	ks	3,00						
13	OCHRANNÉ KRYTY SVORKOVNIC PROTI NAHODILÉMU DOTYKU								
14	krytí IP 30 kryt svorkovnice jednoduché	ks	3,00						
15	SVÍTIDLO LED PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE, IP66								
16	55W, 230W, pravostranné, 6000lm, regulovatelné 35-100% sv. toku	ks	2,00						
17	STOŽÁR PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU								
18	třístupňový, záv. výška 6,0m, 133/89/76mm, zákl. 1,2m, pro výl. 0.5 - 1.5m, žárově zinkovaný	ks	2,00						
19	VÝLOŽNÍK PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE								
20	jednoramenný, vyložení 1.0m, žárově zinkovaný	ks	2,00						
21	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
22	stožárové pouzdro 250/1200	ks	2,00						
23	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
24	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	4,00						
25	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
26	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	60,00						
27	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZE MŇOVACÍ								
28	SR3a spoj pásek-drát	ks	6,00						
29	SP připojovací	ks	3,00						
30	Rozvod venkovního osvětlení - celkem								
31	Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.								
32	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
33	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00						
34	Zkušební provoz	hod	8,00						
35	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
36	Hodinové zúčtovací sazby - celkem hl. I.-II.								
37	Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.								
38	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500								
39	Revizní technik	hod	8,00						
40	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00						
41	Hodinové zúčtovací sazby hl. XI. - celkem								
42	Podružný materiál								
43	Elektromontáže - celkem								
44	Zemní práce								
45	Zemní práce - stožáry								
46	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3								
47	Zemina třídy 3,ručně	m3	0,90						
48	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
49	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,90						
50	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU								
51	V zemině třídy 3-4	m3	0,90						
52	Zemní práce - stožáry - celkem								
53	Zemní práce - trasa								
54	VYTÝČENÍ TRATI								
55	Kabelové vedení podél silnice	km	0,06						
56	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ (STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTLAK)								
57	Zemina třídy 3-4,ručně, 2x1x2 m	m3	4,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
58	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ (KONCOVÁ JÁMA PRO PROTĚK)								
59	Zemina třídy 3-4, ručně, 2x0,5x2 m	m3	2,00						
60	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝŽE, JÁMĚ								
61	Do hloubky 2m	m2	15,00						
62	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
63	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	47,00						
64	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
65	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	47,00						
66	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
67	Do šířky 20cm	m	47,00						
68	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM								
69	Položení betonového žlabu vč. zakrytí	ks	2,00						
70	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
71	Do šířky 20cm	m	47,00						
72	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY VČ. HUTNĚNÍ								
73	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	47,00						
74	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY								
75	Do hloubky 2m	m2	15,00						
76	ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ, ÚPRAVA POVRCHU (STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTĚK)								
77	V zemině třídy 3-4	m3	6,00						
78	ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ, ÚPRAVA POVRCHU (KONCOVÁ JÁMA PRO PROTĚK)								
79	V zemině třídy 3-4	m3	4,00						
80	ODVOZ ZEMINY								
81	Do vzdálenosti 1 km	m3	4,00						
82	PROTĚK STROJNĚ BEZ VÝCHOZÍ A KONCOVÉ ŠACHTY								
83	sypané stěny do D 150	m	9,00						
84	KABELOVÉ PROSTUPY V PROTĚKOVANÝCH OTVORECH - PP ROURA								
85	do D 160 mm	m	9,00						
86	Zemní práce - trasa - celkem								
87									
88	Zemní práce - celkem								