

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 19. 4. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
20.	Položky číslo 21451, 289971 a 289972 popisují sanaci podloží kamenivem frakce 63-200 mm v geomříži o tloušťce 25 cm na geotextilii pod celou trasou komunikace. Uložení takovéto frakce (o velikosti až 200 mm) je ve vrstvě o tloušťce pouze 25 cm prakticky nemožné. Jaký rozměr by měla mít jedna buňka v geomříži? Zahrnuje bilance zemních prací objem této výztužné geomříže?	Čerpání položek v soupisu prací – části „sanace“ je pouze na základě odsouhlasení TDI a AD po zjištění skutečného stavu základové spáry / parapláně. Předpokládána je sanace lomovým kamenem (zaválcování do měkkého podloží) v tloušťce dle místních podmínek. Mocnosti uvedené v dokumentaci jsou průměrné na celou plochu daného objektu. Jako alternativa je navrženo zpevnění geomříží. Konkrétní způsob založení bude vybrán během stavby po zjištění skutečných základových podmínek. Bilance zemních prací neuvažuje s objemem výztužné geomříže.
21.	Položka číslo 27152 obsahuje polštáře o tloušťce 50 cm rovněž z kameniva frakce 63-200 mm. Znamená to, že na výše diskutované geomříži je třeba dodatečně zhotovit takovýto polštář o tloušťce 50 cm? Pokud ano, uveďte prosím, ve kterých místech trasy. Má být tento polštář „zabalen“ do geotextilie?	Položka 27152 je roznášecí polštář násypu zemního tělesa. Bude zřízen na základové spáře, eventuálně nad sanační vrstvou popsanou výše. Roznášecí polštář je navržen v celé délce trasy v tl. 0,5 m nebo po úroveň parapláně. Polštář není zabalen do geotextilie.

22.	Žádáme zadavatele o objasnění geomříže do sanace podloží násypu a parapláně v objektech SO101, SO102, SO103 a SO104 (položka OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN). V zásadě se sklovláknitá geomříž nepoužívá do sanačních vrstev, ale jako zpevnění do asfaltových vrstev při napojení na začátcích a koncích úseků. Dle výrobce se též sklovláknitá geomříž nevyrábí s oky o velikosti 60x60. V technických zprávách daných objektů ani v geologickém průzkumu není žádná zmínka o zpevnění tímto geomříží.	Dvouosá geomříž z PP, pevnost v obou směrech min 60 kN/m, protažení $\leq 7\%$.
23.	Projekt uvádí možnost sanace parapláně výztužnou geomříží. Prosíme o upřesnění minimálních parametrů geomříže jako tahové pevnosti v obou směrech, protažení apod.	Dvouosá geomříž z PP, pevnost v obou směrech min 60 kN/m, protažení $\leq 7\%$.
24.	Prosíme o upřesnění množství zbytkového pojiva u položky č. 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 v podobjektu SO 101.7 Obnova napojení Rokytna.	V soupisu prací je uvedeno, že se jedná o konstrukci B. V souladu se skladbou na této konstrukci bude horní vrstva PS-C 0,25 kg/m ² a spodní vrstva PS-C 0,50 kg/m ² .

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis