

# D DÚSP+PDPS



**PARDUBICKÝ KRAJ**  
**KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125**  
**530 02 PARDUBICE**  
**IČO 708 92 822**


Razítko, datum, podpis:



**Správa a údržba silnic**  
 Pardubického kraje

**SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE**  
**DOUBRAVICE 98**  
**533 53 PARDUBICE**  
**IČO 000 85 031**

Razítko, datum, podpis:

KRESLIL:	JAN VAJS		 <b>IDProjekt s.r.o.</b> inženýring a projekce dopravních staveb Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl tel. 494 544 554 <a href="http://www.idprojekt.cz">www.idprojekt.cz</a> IČO 024 97 247    DIČ CZ02497247	
ZPRACOVAL:	JAN VAJS			
TECHNICKÁ KONTROLA:	FRANTIŠEK WAYRAUCH			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR PÁCHA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PETR PÁCHA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEČ: HLINSKO	STUPEŇ:	DÚSP+PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE			ZAK. ČÍSLO:	0282
AKCE: <b>OPRAVA SILNICE II/343 HLINSKO, UL. RVÁČOVSKÁ</b>			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2021-010-0282
			DATUM:	XI / 2021
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	-
OBJEKT: <b>SO 180 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ</b>			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH: <b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>				<b>D.3.1.</b>

# **Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská**

Technická zpráva DIO

## **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

### **Název stavby:**

Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská

### **1.1. Název Objektu**

Dopravně inženýrská opatření

### **1.2. Katastrální území**

Hlinsko v Čechách [6393033]

### **1.3. Obec**

Hlinsko

### **1.4. Okres**

Chrudim

### **1.5. Investor**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

### **1.6. Správce objektu**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

### **1.7. Projektant**

IDProjekt s.r.o.  
Sokolovská 94  
570 01 Litomyšl

## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Oprava silnice II/343 Hlinsko, ulice Rváčovská, okres Chrudim ve stávající trase spočívající v kompletní odstranění asfaltového souvrství a zhotovení recyklace za studena na místě podkladních vrstev o tloušťce 0,20 m. Rekonstrukce je navržena v délce 545,99 m. Na začátku a konci úseku budou odstupňovány jednotlivé vrstvy s napojením na stávající stav. Uvedený úsek bude rozdělen do třech etap s ohledem na nutnost zajištění v maximální možné míře dopravní obslužnosti okolní zástavby a přístup IZS. První etapa je navržena v km 0,000 00 – km 0,090 00, druhá etapa v km 0,090 00 – 0,300 00 a třetí etapa v km 0,300 00 – km 0,547 99. Jedná se o předběžný návrh, podrobné rozdělení na jednotlivé etapy včetně podrobného harmonogramu stavby předloží zhotovitel stavby. Zhotovitel navrhne takové řešení, aby bylo možné zajistit v maximální možné míře dopravní obslužnost pro místní obyvatele a právnické osoby ulice Rváčovská včetně provizorních přístupů – přejezdy křižovatek, sjezdy k RD v bezprostřední blízkosti silnice II/343.

Součástí stavebního záměru je dále odstranění stávajících kolmých čel u podélných propustků a následným nahrazením čel šikmými. V místech, kde nebylo možné zjistit stávající stav podélných propustků, je navržena kompletní výměna těchto propustků.

# Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská

Technická zpráva DIO

V rámci odvodnění povrchu komunikace je navržena pouze výměna stávající uliční vpusti v km 0,354 36. Zbylé navržené uliční vpusti nejsou součástí tohoto projektu a řeší je samostatná projektová dokumentace v rámci zhotovení nového chodníku.

## Předpokládaná lhůta výstavby

S ohledem na rozsah díla je předpoklad předání stavby do užívání po etapách.

Předpokládané termíny:

Předpokládaný termín zahájení stavby	léto/2022
Předpokládaný termín dokončení stavby	podzim/2022
Předpokládaná kolaudace stavby	léto/2022

## 2.1. Rozsah výkonů

Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony:

- Osazení dočasného dopravního opatření po etapách
- Odstranění dočasného dopravního značení po etapách

## 3. POPIS PRACÍ

### 3.1. Všeobecné práce

Tento stavební objekt si nevyžádá žádné související práce. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení Policií ČR DI o dočasném omezení provozu.

### 3.2. Projednání

Návrh projektovaného objektu byl projednán se zástupci investora objektu a dotčenými orgány. Před zahájením stavebních prací je nutné definitivní návrh a podobu dopravního opatření a značení dokonzultovat se zástupci správců komunikace a Policií ČR DI.

V Litomyšli X.2021

Jan Vajs