


SITUACE STAVBY

VYTÝČOVACÍ BODY		
	Y	X
\$13	588 351.88	1 069 276.64
\$14	588 376.62	1 069 259.67
\$15	588 417.31	1 069 230.61
\$16	588 428.78	1 069 220.92
\$17	588 445.31	1 069 202.19
\$18	588 463.28	1 069 172.16
\$19	588 485.29	1 069 132.91
\$20	588 509.51	1 069 089.17
\$21	588 534.20	1 069 045.69
\$22	588 558.64	1 069 002.06
\$23	588 583.29	1 068 958.57



LEGENDA

- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTI
- PARCELNÍ ČÍSLO
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ULIČNÍ VPUST
- POPIS ÚSEKU STOKY
 - profil potrubí
 - sklon (‰) - délka (m)
- POPIS PŘÍPOJKY
 - délka (m)
 - profil potrubí

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- CETIN, a.s. (odlňovací kabel)
- ČEZ Distribuce, a.s. (vedení do 1kV)
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (vodovod)
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (kanalizace)
- GasNet, s.r.o. (plynovod)

Po prostorovém a výškovém vytyčení navržené stavby v terénu je nutné ověřit zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti. Předpokládáme sítě inženýrských sítí. Před zahájením stavby je nutné probrat kolizní místa inženýrských sítí. Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správce. Před započatím zemních prací nutno vytyčit.

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: B.p.v.			DSP a.s.	
Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	KOZPLEX CR	
Ing. Kamil Urbánek	Jiří Savruk	Ing. František Habural, Ph. D.		
		Ing. Jakub Holý		
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Žamberk			
Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice				
SILNICE III/31113 JABLONNÉ NAD ORLÍČÍ BYSTŘEC SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. BYSTŘECKÁ			Stupeň	PDPS
			Datum	Duben 2022
			Zakázkové číslo	2021-253 (CPLX)
			Formát	12A4
SITUACE STAVBY			Měřítko:	Příloha: D.1.5.2.2-1
			1:250	