





# PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. JIŘÍ HERYNEK		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. JIŘÍ HERYNEK			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: OPATOVICE N. LABEM	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2734-22-3
AKCE:	<b>SILNICE II/324 OPATOVICE NAD LABEM, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - KŘÍŽ. S UL. KASÁRENSKÁ</b>		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2734
OBJEKT: SO 121 SILNICE II/324			DATUM:	08/2022
OBSAH:	<b>SOUPIS PRACÍ</b>		FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>10.</b>

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 2734-22-3 - Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul.**

**Kasárenská**

**Varianta: ZŘ -**

Odbytová cena [Kč]

OC + DPH [Kč]

-----

-----

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
SO 001	Všeobecné a ostatní náklady			-----
SO 121	Silnice II/324			-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Objednavatel:** SÚS Pardubického kraje - Správa a údržba silnic Pardubického kraje**Zhotovitel dokumentace:** 27487938 - MDS projekt s.r.o.**Zhotovitel:** Firma - MDS projekt s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská
<b>Objekt:</b>	SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
<b>Rozpočet:</b>	SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		
			Položka pro celou stavbu. Zahnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000		
			Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD) 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			Cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek objednatele, 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Fotodokumentace v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská
<b>Objekt:</b>	SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
<b>Rozpočet:</b>	SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000		
			Pasport komunikací před a po stavbě				
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000		
			Informační tabule objednatele.				
			2=2,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
7	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU	KPL	1,000		
			DOPRAVY				
			Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci				
			dopravy (značení dle TP 66 a řízení dopravy pracovníkama zhotovitele) na				
			staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z				
			požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.				
			Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o				
			obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.				



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. I=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská**Objekt:** SO 121 Silnice II/324**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Zhotovitel:** Firma - MDS projekt s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
 Objekt: SO 121 Silnice II/324  
 Rozpočet: SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	230,840		
			Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - 2000 kg/m <sup>3</sup>				
			položka 12373.2: 114,42*2=228,840 [A] položka 12980: 8*0,5*0,5*0,5*2=2,000 [B] Celkem: A+B=230,840 [C]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	258,192		
			Poplatky za uložení kameniva - 2200 kg/m <sup>3</sup>				
			položka č. 11332.2: 114,42*2,2=251,724 [A] položka č. 11355: 294*0,1*0,1*2,2=6,468 [B] Celkem: A+B=258,192 [C]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	19,851		
			Poplatky za uložení stavebních betonů - 2400 kg/m <sup>3</sup>				
			ŽB trouby DN300 (2,5m=585kg) -> 1m=234kg ŽB trouby DN400 (2,5m=725kg) -> 1m=290kg ŽB trouby DN500 (2,5m=1010kg) -> 1m=404kg ŽB trouby DN600 (2,5m=1418kg) -> 1m=567kg ŽB trouby DN800 (2,5m=2445kg) -> 1m=978kg ŽB trouby DN1000 (2,5m=2830kg) -> 1m=1132kg UV předpoklad 350 kg/ks				
			položka č. 11352.2: 45,1*0,15*0,25*2,4=4,059 [A] položka č. 915402: 82,25*0,08*2,4=15,792 [B] Celkem: A+B=19,851 [C]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	<b>Zemní práce</b>						
4	11332	2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO  Sanace, předpoklad 20% plochy. Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.  výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20% * tl. konstrukce č. 2, odkopání tl. 300 mm: 1907*0,2*0,30=114,420 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	114,420		
5	11352	2	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  Rezerva pro případné vypadnutí nebo poškození stávajících obrub - předpoklad 10%. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.  výpočet: délka * 10% (23+184+244)*0,1=45,100 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	45,100		
6	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH  Odstranění žul. 2-linky. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.  výpočet: délka * 2 (2=2-linka) (23+8+9+37+10+22+18+20)*2=294,000 [A]	M	294,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
 Objekt: SO 121 Silnice II/324  
 Rozpočet: SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11372		<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</b>	M3	192,740		
			Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů. výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * tl. konstrukce č. 1, frézování tl. 100 mm: 1907*0,10=190,700 [A] rozjezdy a sjezdy, frézování tl. 40 mm: (13+25+13)*0,04=2,040 [B] Celkem: A+B=192,740 [C]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11372D	2	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2</b>	M3	19,070		
			Oprava plošného rozpadu ložné vrstvy a síťových trhlin dle TP 115. Vyfrézování potřebné plochy tl. 50 mm. Předpoklad 20% z plochy asfaltu - 8365*0,20=1673m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů. výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20% * tl. 1907*0,2*0,05=19,070 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113767	2	<b>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</b>	M	49,400		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Ošetření trhliny dle TP 115. Vyfrézování drážky 20x50 mm. Předpoklad 20% z délky úseku - 1,062*0,20=212,4m. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nebezpečných krajnic a sjezdů.</p> <p>výpočet: délka * 20% 247*0,2=49,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>				
10	113769	2	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	49,400		
			<p>Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyfrézování drážky 50x50 mm. Předpoklad 20% z délky úseku - 1,062*0,20=212,4m. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do stavby do nebezpečných krajnic a sjezdů.</p> <p>výpočet: délka * 20% 247*0,2=49,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>				
11	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	114,420		
			<p>Sanace, předpoklad 20% plochy. Odkop zeminy v aktivní zóně. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.</p> <p>výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20% * tl. konstrukce č. 2, odkopání tl. 300 mm: 1907*0,2*0,30=114,420 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> </ul>				



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
12	12980		<b>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</b>	KUS	8,000		
			Pročištění odvodňovacích objektů.				
			8=8,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
13	21450	2	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	114,420		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
 Objekt: SO 121 Silnice II/324  
 Rozpočet: SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Sanace, předpoklad 20% plochy. Sanace aktivní zóny - vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.</p> <p>výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20% * tl.            konstrukce č. 2, odkopání tl. 300 mm: 1907*0,2*0,30=114,420 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>				
14	289972	2	<b>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN</b>	M2	197,600		
			<p>Sanace, předpoklad 20% plochy. Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s netkanou textilií s pevností 100 kN/m. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.</p> <p>výpočet: 2 x délka trasy (2 strany komunikace) * 20% * šířka            2*247*0,2*2=197,600 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geomřížoviny</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spojů a zajištění okrajů</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul>				
15	28997E	2	<b>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2</b>	M2	419,540		
			<p>Sanace, předpoklad 20% plochy. Separáční geotextilie 500 g/m2. Předpoklad 40% z plochy. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.</p> <p>výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20% * 1,1 (koeficient 1,1 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech)            konstrukce č. 2: 1907*0,2*1,1=419,540 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie</li> </ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
 Objekt: SO 121 Silnice II/324  
 Rozpočet: SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spojů a zajištění okrajů</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul>				
5		Komunikace					
16	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	762,800		
			<p>Sanace, předpoklad 20% plochy. Vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.</p> <p>výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20%            konstrukce č. 2 - horní vrstva: 1907*0,2=381,400 [A]            konstrukce č. 2 - spodní vrstva: 1907*0,2=381,400 [B]            Celkem: A+B=762,800 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti            - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce            - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách            - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>				
17	572123	2	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	381,400		
			<p>Sanace, předpoklad 20% plochy. Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,8 kg/m2. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.</p> <p>výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20%            konstrukce č. 2: 1907*0,2=381,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství            - provedení dle předepsaného technologického předpisu            - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách            - úpravu napojení, ukončení</p>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	572133	2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	197,600		
			<p>Sanace, předpoklad 20% plochy. Spojovací postřik asf. emulzí PS-C 1,5 kg/m2 - pro uložení výztužné dvouosé geomříže. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.</p> <p>výpočet: 2 x délka trasy (2 strany komunikace) * 20% * šířka 2*247*0,2*2=197,600 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>				
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 941,280		
			<p>Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.</p> <p>výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 1,02 (koeficient 1,02 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev viz detail ukončení vrstev ve vzorových příčných řezech) konstrukce č. 1 - 0,3 kg/m2: 1907*1,02=1 945,140 [A] konstrukce č. 1 - 0,5 kg/m2: 1907*1,02=1 945,140 [B] rozjezdy a sjezdy - 0,3 kg/m2: 13+25+13=51,000 [C] Celkem: A+B+C=3 941,280 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>				
20	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 958,000		
			<p>ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm</p> <p>výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) konstrukce č. 1: 1907=1 907,000 [A] rozjezdy a sjezdy: 13+25+13=51,000 [B] Celkem: A+B=1 958,000 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	574D56		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</b> ACL 16+ modifikovaný CRmB tl. 60 mm výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 1,02 (koeficient 1,02 vyjařuje překrytí při ukončení vrstev) konstrukce č. 1: 1907*1,02=1 945,140 [A]	M2	1 945,140		
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
22	574E46		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</b> Sanace, předpoklad 20% plochy. ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm. Položka bude čerpána dle skutečností se souhlasem TDI. výpočet: plocha vozovky (změřená digitálně) * 20% konstrukce č. 2: 1907*0,2=381,400 [A]	M2	381,400		
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
 Objekt: SO 121 Silnice II/324  
 Rozpočet: SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	57631	2	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2	M2	381,400		
			Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2 pol. č. 572123.2: 381,4=381,400 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím				
24	587206	2	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	45,100		
			Předláždění přilehlé stávající zámkové dlažby v případě vypadnutí nebo poškození obruby. Předpoklad 10% z délky obrub. výpočet: délka obrub * 10% (23+184+244)*0,1=45,100 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5			<b>Komunikace</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
25	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000		
			7=7,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	8,000		
			Výšková úprava mříží UV. 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
27	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	13,000		
			13=13,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8			<b>Potrubí</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
28	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			Stávající poškozené nebo vybledlé svislé dopravní značení demontovat - předpoklad 30%. výpočet: počet značek*30% 5*0,3=2=2,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
29	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		
			Nové svislé dopravní značení. výpočet: počet značek*30% 5*0,3=2=2,000 [A]				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
30	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky výpočet: počet * 30% 2*0,3=1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny	KUS	1,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
31	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Stávající poškozené nebo sloupky demontovat - předpoklad 30%. výpočet: počet * 30% 2*0,3=1=1,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
32	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125): (216+7)*0,125=27,875 [A] V2b (1,5/1,5/0,125): 20*1/2*0,125=1,250 [B] V2b (3,0/1,5/0,125): 25*2/3*0,125=2,083 [C] V4 (0,125): (6+220+240)*0,125=58,250 [D] Celkem: A+B+C+D=89,458 [E] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny	M2	89,458		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA	M2	89,458		
			A POKLÁDKA				
			V1a (0,125): $(216+7)*0,125=27,875$ [A]				
			V2b (1,5/1,5/0,125): $20*1/2*0,125=1,250$ [B]				
			V2b (3,0/1,5/0,125): $25*2/3*0,125=2,083$ [C]				
			V4 (0,125): $(6+220+240)*0,125=58,250$ [D]				
			Celkem: A+B+C+D=89,458 [E]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
34	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA	M2	119,000		
			A POKLÁDKA				
			Bet. odvodňovací proužky šedé barvy včetně uložení do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m.				
			výpočet: délka * šířka				
			$(245+17+9+8+7+7+7+6+23+23+8+9+37+10+22+18+20)*0,25=119,000$ [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože				
35	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ	M2	82,250		
			Odstranění stávajících bet. odvodňovacích proužků Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.				
			výpočet: délka * šířka				
			$(245+17+9+8+7+7+7+6+23)*0,25=82,250$ [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku				
36	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	45,100		
			Rezerva pro případné vypadnutí nebo poškození stávajících obrub - předpoklad 10%. Silniční bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech snížený 150/150/1000) do				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
 Objekt: SO 121 Silnice II/324  
 Rozpočet: SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. výpočet: délka * 10% (23+184+244)*0,1=45,100 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
37	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Proříznutí spár v asfaltu v tl. 50 mm. výpočet: délka rozjezdy a sjezdy: 6,5+10,5+7=24,000 [A] řezání podélné středové spáry: 247=247,000 [B] Celkem: A+B=271,000 [C] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	271,000		
38	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou. výpočet: délka rozjezdy a sjezdy: 6,5+10,5+7=24,000 [A] podélná středová spára: 247=247,000 [B] Celkem: A+B=271,000 [C] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	271,000		
39	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 Ošetření trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 20x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. Předpoklad 20% z délky	M	49,400		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2734-22-3 Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křiž. - křiž. s ul. Kasárenská  
**Objekt:** SO 121 Silnice II/324  
**Rozpočet:** SO 121 Silnice II/324

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úseku - 1,062*0,20=212,4m. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. výpočet: délka * 20% 247*0,2=49,400 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
40	931328		<b>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2</b> Ošetření široké trhliny dle TP 115. Vyplnění drážky 50x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně výplňového kameniva fr. 4/8 a ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem. Předpoklad 20% z délky úseku - 1,062*0,20=212,4m. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI. výpočet: délka * 20% 247*0,2=49,400 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	49,400		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

**Celkem:**