

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-103/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 27777 5 22054/SAP 159833

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem, oba na základě plné moci

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000564927/3500

E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-103/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
20 704 628,81	4 347 972,05	25 052 600,86

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se úpravy zajištění sloupů NN a z důvodu ztíženého provádění dešťové kanalizace – změna třídy těžitelnosti se doba pro dokončení (číslo Podčlásku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 30 dní, tzn. na 91 kalendářních dnů.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění a aktualizovaný harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu

Ing. František Groulík
oblastní manažer
oba na základě plné moci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - 2. etapa - SMLO-103/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/3661 v km 0,937-2,170
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 123 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	3 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	28 / 8	
Nové Položky	1 / 36	
Řez betonovým základovým pasem v km 1,135	1 / 37	
Řez betonovým základovým pasem v km 1,170	1 / 38	
Situace - detaily zajištění sloupů	1 / 39	
Vyjádření AD k ZBV 01 ze dne 06.10.2022	2 / 40	
Zápis z KD č. 1 ze dne 04.10.2022	4 / 42	
Individuální kalkulace pol. č. 41394A.N	1 / 46	
Vyjádření TDS k ZBV 01 (SO 123)	1 / 47	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - 2. etapa - SMLO-103/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/3661 v km 0,937-2,170	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 123 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 07.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci stavebního objektu SO 123 byla v PDPS navržena ochranná konstrukce z gabionových košů kolem 2 kusů betonových sloupů sítě nadzemního vedení NN v úseku km 1,136 a km 1,170 (dále jen "Sloupy"). Gabionové koše měly být dle předpokladu PDPS výšky 2,0 m, délky 4,0 m a šířky 2,5 m. Na gabionové koše se měl dle tohoto předpokladu dále navázat vyztužený svah v úseku km 1,112 – 1,190, a to pomocí kotevní sítě s geomatrací a sítovinou z plastických hmot.

Při projednání postupu prací se zástupcem společnosti ČEZ, a.s. (dále jen "ČEZ") nebyl odsouhlasen původní návrh ochrany Sloupů, ale dodatečně vznikl požadavek ČEZ na zajištění Sloupů betonovým základovým pasem šířky 0,6 m ve vzdálenosti 2,0 m od líce Sloupů. Původní předpoklad nebyl odsouhlasen zejména z důvodu možného zřícení Sloupů po obnažení jejich základů a současného provádění gabionových košů.

Ochrana Sloupů byla navržena realizací betonových základových pasů tloušťky 600 mm, které byly vyztuženy kari sítí. V úrovni vozovky vznikla pracovní spára a v místě krajnice vozovky byly následně základové pasy dobetonovány do výšky 0,56 m a délky 1,6 m. Detailní řešení jednotlivých základových pasů je znázorněno v přílohách "Řez betonovým základovým pasem v km 1,135" a "Řez betonovým základovým pasem v km 1,170", které jsou součástí dokumentace ZBV.

Líce svahů u Sloupů byly následně opevněny kamennou dlažbou tloušťky 0,20 m do betonového lože tloušťky 0,14 m.

Vyztužený svah kotevní sítě s geomatrací byl navázán na základové pasy připevněním betonářskou výztuží průměru 12 mm a délky 500 mm a chemickými kotvami do vrtu (2 kusy kotev v jedné kotevní sítě ve vodorovné části). U sloupu NN v úseku km 1,136 bylo použito celkem 12 kusů kotev, u sloupu NN v úseku km 1,170 bylo použito celkem 8 kusů kotev.

Dále byly Sloupy zabezpečeny ocelovými nosníky HEB, které byly připevněny 4 kusy závitových tyčí. Pro nosníky HEB byla vyříznuta kapsa v základových pasech a poloha nosníků byla vyklínována. Nosník UPE byl při pokládání dlažby do betonu natrvalo demontován.

Změna má vliv na změnu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 13273.A (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 3272C7 (ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 451314.B (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) a přidání nových položek soupisu prací č. 261512.N (VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM), č. 216513.N (VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM), č. 272324.N (ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30), č. 272325.N (ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 272365.N (VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B), č. 272366.N (VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ), č. 41394A.N (OCELOVÁ PODPŮRNÁ KONSTRUKCE), č. 919146.N (ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM), č. 93650.N (DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ) a č. 94817.N (DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož ke Změně dochází na základě dodatečného požadavku třetí strany (ČEZ), který nebylo možné objektivně předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-161 155,50 Kč	327 112,32 Kč	165 956,82 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.27 15:21:23 +02'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.27 15:22:41 +02'00'
Projektant	jméno: Ing. Lukáš Tobeš	datum: 27.10.2022	podpis: 	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.10.31 07:43:48 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. František Groulík	datum:	podpis: Ing. František Groulík	Digitally signed by Ing. František Groulík Date: 2022.10.27 08:22:35 +02'00'
			Číslo paré:	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - 2. etapa - SMLO-103/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 302 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	12 / 6	
Nové Položky	1 / 18	
Podélný profil (nová hloubka uložení dešťové kanalizace)	1 / 19	
Posouzení těžitelnosti v rýze kanalizace ze dne 03.10.2022	5 / 20	
Vyjádření AD k ZBV 02 ze dne 06.10.2022	1 / 25	
Zápis z KD č. 1 ze dne 04.10.2022	4 / 26	
Fotodokumentace - kolize dešťové kanalizace s inženýrskými sítěmi	3 / 30	
Fotodokumentace - třídy těžitelnosti	2 / 33	
Vyjádření TDS k ZBV 02 (SO 302)	1 / 35	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - 2. etapa - SMLO-103/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 302 / 01	Číslo ZBV: 02
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 07.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižikova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle PDPS bylo uvažováno provedení dešťové kanalizace včetně umístění šachet v levém jízdním pruhu silnice v hloubce cca 1,8 m. Při realizaci prací na dešťové kanalizaci byly však zjištěny skutečnosti, které nebyly v rámci PDPS předvídané:

- v úseku mezi šachtami Š2 a Š3 byla zjištěna směrová kolize se stávajícím vodovodem, který byl realizován v roce 2022. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit směrové vedení trasy dešťové kanalizace včetně posunutí šachet Š2 a Š3. Šachta Š4 byla v souvislosti s touto skutečností úplně vypuštěna a byla nahrazena potrubím DN600 v celkové délce 2,0 m.

- v úseku mezi šachtami Š2 - Š7 byla zjištěna výšková kolize s plynovým potrubím a tlakovou kanalizací, které byly prováděny protlakem. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit výškové vedení dešťové kanalizace až o 0,74 m níže než byl předpoklad PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11333 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I) v dílčí výměře 189,987 m³, č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 56333 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 87458 (POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM), č. 894158 (ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM) a přidání nových položek soupisu prací č. 89914.N (ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ) a 89944.N (VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM).

2) PDPS uvažovala, v souladu s provedeným inženýrskogeologickým průzkumem (dále jen "IG průzkum"), hloubení rýh v zeminách třídy těžitelnosti I. dle ČSN 733050. Při realizaci zemních prací při hloubení rýhy dešťové kanalizace byla však v úseku mezi šachtami Š6 - Š9 zjištěna jiná třída těžitelnosti zemin v celkové délce 95,80 m.

Z důvodu nutného vylamování kamenů se rozšířila šířka výkopu z 1,3 m na 1,5 m. Zhruba od poloviny rýhy pro dešťovou kanalizaci bylo nutné k provádění zemních prací použít i bourací kladivo.

Na základě této skutečnosti byl přizván geotechnik za účelem odborného posouzení těžitelnosti zemin v rýze dešťové kanalizace. Na základě tohoto posouzení bylo provedeno správné zařazení zemin dle skutečnosti zjištěné na stavbě. Podíl třídy těžitelnosti zemin byl stanoven v poměru 20 % pro třídu I., 20 % pro třídu II. a 60 % pro třídu III.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I) v dílčí výměře -218,424 m³ a na přidání nových položek soupisu prací č. 13283.N (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II) a č. 13293.N (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož v případě dílčí Změny 1) mohlo k jejímu zjištění dojít až při realizaci prací na dešťové kanalizaci. Vodovod byl realizován až v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby, proto nemohlo být jeho umístění v době zpracování PDPS známo. Skutečné umístění plynovodu a tlakové kanalizace nebylo v době zpracování PDPS od správců těchto inženýrských sítí potvrzeno. V případě dílčí Změny 2) byla třída těžitelnosti stanovena na základě realizovaného IG průzkumu, který výskyt zemin v třídě těžitelnosti II. a III. nepotvrdil.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-61 359,15 Kč	601 084,90 Kč	539 725,75 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: Ing. Milan Skýba datum: podpis: Ing. Milan Skýba Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.27 15:23:37 +02:00

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: Ing. Milan Skýba datum: podpis: Ing. Milan Skýba Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2022.10.27 15:23:59 +02:00

Projektant jméno: Ing. Lukáš Tobeš datum: 27.10.2022 podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS) jméno: Ing. Jiří Synek datum: podpis:  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2022.10.31 07:44:29 +01:00

Zhotovitel jméno: Ing. František Groulík datum: podpis: Ing. František Groulík Digitally signed by Ing. František Groulík Date: 2022.10.27 08:25:48 +02:00

Číslo paré:

