


SO 401

DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. PETR KOZA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR KOZA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR KOZA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: KŘÍŽANOVICE, ČESKÉ LHOTICE	STUPĚŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: SRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2015-19-3
AKCE: MOST EV. Č. 33765-2 KŘÍŽANOVICE VD OBJEKT: SO 401 - OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE NA HRÁZI A KAMEROVÝ SYSTÉM			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2015
			DATUM:	03/2020
			FORMÁT:	4 A4
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.5.3

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže								
2	Demontáže								
3	<i>STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VENKOVNÍ</i>								
4	uliční LED, do 100W	ks	4,00						
5	<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</i>								
6	<i>kompletně včetně výzbroje</i>								
7	ocelový - do 8	ks	4,00						
8	<i>VÝLOŽNÍK</i>								
9	- jednoduchý do 1m	ks	4,00						
10	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH</i>								
11	Do 2,5 mm ²	ks	12,00						
12	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
13	Do 16 mm ²	ks	12,00						
14	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
15	CYKYJ 3x1.5	m	260,00						
16	<i>KABEL DATOVÝ</i>								
17	S/FTP	m	120,00						
18	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
19	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	4,00						
20	Strojhodiny jeřábu	hod	4,00						
21	Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00						
22									
23	Demontáže - celkem								
24	<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL</i>								
25	TRUBKA OHEBNÁ 40	m	305,00						
26	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
27	CYKYJ 3x2.5	m	330,00						
28	<i>KABEL DATOVÝ</i>								
29	<i>typ kabelu bude upřesněn správcem EZS (kamerového systému)</i>								
30	S/FTP cat5	m	145,00						
31	ukončení datového kabelu	ks	4,00						
32	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH</i>								
33	Do 2,5 mm ²	ks	12,00						
34	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
35	Do 16 mm ²	ks	12,00						
36	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
37	800 010 Vodič FeZn Rd 10	m	170,00						
38	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	30,00						
39	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
40	SP připojovací	ks	4,00						
41	SS spojovací	ks	10,00						
42	<i>ZEMNICE</i>								
43	ZT 2,0s zemnicí tyč se svorkou ø 25mm, L 2000mm	ks	4,00						
44	<i>stožary v provedení pro větrnou oblast III, sněhovou oblast IV</i>								
45	<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>								

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
46	žárově zinkovaný - atypické provedení (kotvení, svork. dvířka)								
47	133/89 - 5.2+1m, kombinace vetknutí a příruby	ks	4,00						
48	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ								
49	J1-1000 výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný	ks	4,00						
50	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
51	SV WAGO 6 krytí IP 20 st.výz. 1xF35/5x6mm2/nástrčná-trubič.pojistka	ks	4,00						
52	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů								
53	opětovná montáž stávajícího svítidla								
54	S - uliční LED - opětovná montáž stávajícího svítidla	ks	4,00						
55	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
56	Uprava stávajícího zařízení	hod	4,00						
57	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00						
58	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
59	Strojhodiny jeřábu	hod	4,00						
60	Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00						
61	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
62	zapojování a zkouškách	hod	4,00						
63	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
64	DLE ČSN 331500								
65	Revizní technik	hod	8,00						
66									
67	POMOCNÉ PRÁCE								
68	Demontáž a opětovná instalace kamer	set	2,00						
69	Utěsnění kabelových chráničů	ks	10,00						
70									
71	Podružný materiál								
72	Elektromontáže - celkem								
73	Zemní práce								
74	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
75	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	20,00						
76	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
77	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	20,00						
78	ÚPRAVA POVRCHU								
79	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	10,00						
80	JÁMA PRO ULOŽENÍ ZEMNÍČE								
81	Zemina třídy 4	ks	2,00						
82									
83	Zemní práce - celkem								
84	POZNÁMKY :								
85	V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
86	- zábory pozemků, místní poplatky								
87	- dopravní značení, označení stavby								
88	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
89	- případné bourání a obnovy zpevněných povrchů								
90									