


VÝTÝČOVACÍ PRVKY TRASY VODOVODU (S-JTSK):
LB1 0,000 00 (Z0) Y = 589 765,73; X = 1 078 194,19
LB2 0,001 59 Y = 589 767,25; X = 1 078 194,65
LB3 0,021 41 Y = 589 761,50; X = 1 078 213,62
LB4 0,059 83 Y = 589 747,85; X = 1 078 249,53
LB5 0,079 58 Y = 589 740,24; X = 1 078 267,76
LB6 0,096 64 Y = 589 732,91; X = 1 078 283,16
LB7 0,102 71 Y = 589 730,10; X = 1 078 288,54
LB8 0,104 15 (K0) Y = 589 728,84; X = 1 078 287,90



souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant	Vypracovala	Technická kontrola
Ing. Kamil Urbánek	Michaela Stachová	Stanislav Matucha
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Lanškroun	
Stavebník: Správa a údržba silnice Pardubického kraje		

KOZPLEX CR

Stupeň	DÚR+DSP
Datum	Červen 2021
Zakázkové číslo	2021-221
Formát	A4
Měřítko:	1:250
Příloha:	C.3

PŘELOŽKA VODOVODU HORNÍ TŘEŠŇOVEC

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

LEGENDA:

- Přeložka vodovodu
- Ochranné pásmo vodovodu

Po prostorovém vytyčení navržené stavby v terénu je nutné ověřit zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti.
Před započítáním stavby je nutno vytyčit vlastnícké hranice parcel
Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správce
Před započítáním zemních prací nutno vytyčit

LEGENDA SÍTÍ:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (sdělovací kabel)
- ČEZ Distribuce, a.s. (vedení NN do 1 kV)
- GasNet, s.r.o. (plyn)
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (vodovod)
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (kanalizace)