



VÝŠKOVACÍ PRVKY TRASY VODOVODU (S-JTSK):

LB1 0,000 00 (ZU)	X = 1 078 194,19
LB2 0,001 59	Y = 589 765,73; X = 1 078 194,65
LB3 0,021 41	Y = 589 767,25; X = 1 078 213,62
LB4 0,059 83	Y = 589 761,50; X = 1 078 249,53
LB5 0,079 58	Y = 589 747,85; X = 1 078 267,76
LB6 0,096 64	Y = 589 740,24; X = 1 078 283,16
LB7 0,102 71	Y = 589 732,91; X = 1 078 288,54
LB8 0,104 15 (Kč)	Y = 589 730,10; X = 1 078 287,90

Obec Církvice, IČ: 00236012, sídlem Církvice 6, 285 33 Církvice,
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 2688/6 v k. ú. Horní Třešňovec, dotčeného stavbou:
Přeložka vodovodu Horní Třešňovec, souhlasí s provedením navrhované stavby.

Dne: 23.7.2021
Razítko, podpis

- LEGENDA SÍTÍ:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (sdělovací kabel)
 - ČEZ Distribuce, a.s. (vedení NN do 1 kV)
 - GasNet, s.r.o. (plyn)
 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (vodovod)
 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (kanalizace)

LEGENDA:

- Přeložka vodovodu
- Ochranné pásmo vodovodu

Po prostorovém vytyčení navrhované stavby v terénu je nutné ověřit zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti.
Před započátkem stavby je nutno vytyčit vlastnické hranice parcel
Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správce
Před započátkem prací nutno vytyčit

souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

KOZPLEX CR		Stupeň		DÚR+DSP
Zodpovědný projektant	Technická kontrola	Datum	Červen 2021	
Ing. Kamil Urbánek	Michaela Stachová	Zakázkové číslo	2021-221	
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Lanškroun	Formát	2A4	
Stavebník: Správa a údržba silnice Pardubického kraje		Měřítko:	1:250	
PŘELOŽKA VODOVODU HORNÍ TŘEŠŇOVEC		Příloha:		C.3
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				