

Vysvětlení č. 3 - 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „**Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD**“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájená dne 16.1.2023 na profilu Zadavatele a uveřejněním dne 27.1.2023 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2023-004475.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 15.2.2023:

Dotaz č. 3

SO 251 – pol. 64 - POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
Z jakého typu plastového potrubí a o jaké kruhové tuhosti bude použité svodné potrubí?

Odpověď

Specifikace trouby: PP korugovaná (nebo žebrovaná) trouba hrdlová, tuhost SN12.

Dotaz č. 4

SO 000 – pol. 3, 4, 5 – PROVIZORNÍ LÁVKY

Jsou uvedené délky přístupových lávek (20,0+15,0+15,0+6,0)=56,0m. V projektové dokumentaci jsme nenašli orientační polohu těchto lávek, která by vyplývala z požadavku personálu na VD Křižanovice. Prosíme o přesnější určení umístění, které odpovídá uvedeným délkám.

Odpověď

Provizorní lávka je navržena z důvodu provizorního převedení el. sítí a obsluhy vodního díla (strojoven 1 a 2) v době, kdy bude zdemolován stávající most. V příloze č. 1 „Tvar spodní stavby“ je znázorněna poloha v úrovni mostu. Přílohou č. 2 je půdorysné schéma všech provizorních lávek.

Dotaz č. 5

SO 201, 251 a 252

Vzhledem k technologii výstavby mám následující dotazy:

Dle vyjádření Povodí Labe státní podnik ze dne 11.5.2020 je na zvážení osazení odlučovačů ropných látek. Pokud mají zhotovitelé kalkulovat s jejich použitím, prosím o doplnění do výkazu výměr.

Vzhledem k charakteru odbourávání a následné výstavbě nových monolitických konstrukcí, bude nutné osazení lešení s potřebnou únosností pro průběžné zachycení odbourávaných konstrukcí. Lešení bude zároveň použité jako součást podpěrných konstrukcí pro bednění a v neposlední řadě se zde bude pohybovat personál staveniště. Nosná konstrukce lešení bude muset být na konzolách kotvených do částí konstrukcí,



které jsou pod úrovní konstrukcí dotčených zadávací dokumentací stavby. Nenašel jsem tuto skutečnost zmíněnou ve výše uvedeném vyjádření. Vznikne velké množství kotevnic otvorů (odhadem 4-6 kusů na metr běžný lešení). Po demontáži lešení bude nutné tyto otvory patřičně zapravit. Prosíme aby tato skutečnost byla zaznamenána do výkazu výměr.

Odpověď

Osazení odlučovačů ropných látek nebylo v rámci projednání domluveno, nebudou tedy součástí projektu ani zahrnuty do VV.

Technologie a s tím související konstrukce jsou předmětem návrhu zhotovitele. Tyto konstrukce budou odsouhlaseny zástupcem TDS, investorem a zástupcem Povodí Labe, státní podnik. Návrh konstrukcí a s tím souvisejících prací, vč. způsobu zapravení a sanací otvorů po kotvách, bude popsán v přílohách VTD a TePř. Tyto práce jsou součástí položky viz níže.

86	94190 A	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M 30 P	828,750	0,00	0,00
		pracovní lešení dle požadavku zhotovitele pro realizaci opravy nosné konstrukce a spodní stavby. Komplet dodávka, pronájem, odstranění, montáž a demontáž komplet včetně zohlednění podmínek prostoru pod mostem, postupu výstavby atp. Komplet včetně ochranných konstrukcí při realizaci opravy. do této položky s danou kubaturou objektu zhotovitel zahrne veškeré konstrukce a práce s tím spojené dle návrhu jeho konstrukce lešení a zajištění. Položka bude čerpána pouze s danou kubaturou dle tohoto výkazu. celkem vzdušní líc - (1,5*2,5)*(64,0+46,0)=412,500 [A] celkem návodní líc - (1,5*2,5)*(65,0+46,0)=416,250 [B] Celkem: A+B=828,750 [C]				
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				

Posun termínu pro podání nabídek:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením Zadávací dokumentace **zadavatel mění** v článku 8 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek**, který je nově stanoven **do 7. března 2023 do 08:00 hodin.**

Zadavatel tímto současně oznamuje provedení úpravy v Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky „**Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD**“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 27.1.2023 pod evidenčním číslem Z2023-004475, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 17. února 2023

za Zadavatele

.....

Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023

Příloha: č. 1 „Tvar spodní stavby“
č. 2 „Půdorysné schéma“

