

Vysvětlení č. 9 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájená dne 2.6.2023 na profilu Zadavatele a uveřejněním dne 2.6.2023 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2023-023632.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 16.6.2023:

Dotaz č. 9

V položce č. 17380 Zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů na objektu SO 102 SO 102 se píše že bude provedeno z frézinku v tl. 100 mm šíře 500 mm v množství 51,5 m3, ve vzorovém řezu je tato konstrukce provedena ze zhuťné zeminy. Pro změnu u položky č. 56930 Zpevnění krajnic ze štěrku objektu SO 102 SO 102 je uvedeno, že konstrukce bude provedena jako sanace silnice štěrkem fr. 16/30 tl. 250 mm s výměrou 56,625 m3. Ve vzorovém řezu je nakreslena konstrukce provedená pomocí asfaltového recyklátu. Jsou tedy výměry a popisy u těchto dvou položek správně ?

Odpověď

V příloze přikládáme výřez ze vzorových příčných řezů.
Zde je jednoznačně patrné, že se provede výměna aktivní zóny.
Následně bude provedena vrstva ze štěrku 16/32mm (položka 56930).
Poté bude proveden hutněný násyp + recyklace za studena a následně provedena krajnice ze živič. frézingu (položka 17380).
V projektu ani ve výkazu výměr není žádná konstrukční vrstva ze štěrku 16/30mm.

V Pardubicích dne 16. června 2023

za Zadavatele

.....
**Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023**

Příloha: dle textu

