



OREL, ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY NA ÚSEKU SILNICE II/358, PD 1. ETAPA VÝSTAVBY (Společná stezka)

PDPS - ZMĚNOVÝ LIST

Protože rozpočtové náklady na stavbu překročily výši prostředků, alokovanou u investora, jsou z výkazu výměr vypuštěny po dohodě se zástupci investora následující práce a prvky:

1. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU SILNICE II/358

Z realizace stavby a výkazu výměr bylo vypuštěno napojení nových prvků upnutí společné stezky pro pěší a cyklisty na stávající vozovku silnice II/358 pomocí zfrézování a s následným doplnění obrusných vrstev v šířce 2x 0,50 m a tloušťce 4 cm, respektive 11 cm.

Nově bude napojení na stávající vozovku provedeno odlišně od PD pomocí hladkého odříznutí veškerých asfaltových vrstev v předpokládané tloušťce 17 cm v místě předpokládané vnitřní hrany nových prvků upnutí s jejich následným přisazením k této hraně. Styčná spára bude zalita trvale pružnou zálivkou.

V místě rozšíření vozovky bude hrana stávajících asfaltových vrstev vozovky hladce zaříznuta v předpokládané tl. 17 cm a doplňovaná vozovka bude k této spáře plynule zahutněna. Styčná spára na styku nové a stávající vozovky bude certifikovaně zalita trvale pružnou zálivkou a zasypaná křemičitým pískem.

Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající vozovky a nových zpevněných ploch.

Projektant upozornil správce komunikace, že odtokové poměry podél obruby nebudou ideální. Jde však o stav přechodný, investor předpokládá, že v roce 2024 bude rekonstrukce silnice II/358 provedena v plném rozsahu dle platného stavebního povolení.

2. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Veškeré vodorovné dopravní značení v rámci vozovky bylo z provedení stavby vypuštěno včetně mysu místa pro přecházení provedeného z „Lego“ obrub vysypaných kačírkem. Ani nalepovací varovný a signální pás nebude na této straně místa pro přecházení realizován.

3. BETONOVÉ SVODIDLO – MALÁ VODÍCÍ STĚNA

V rámci této stavby se nebudou svodidla umísťovat.

Projektová dokumentace (PDPS) byla již kompletně vytištěna v době zpracování ocenění výkazu výměr. Proto je rozdíl mezi projektem a výkazem výměr popsán v tomto změnovém listu, který se tak stává nedílnou součástí PDPS.

V Pardubicích dne 13. 3. 2023

Zpracovala: Dita Zemanová
Kontroloval: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA