


VYTYČOVACÍ BODY		
ČÍSLO BODU	Y	X
VB1	659813,58	1054055,47
VB2	659808,46	1054053,63
VB3	659804,12	1054050,34
VB4	659798,49	1054047,07
VB5	659791,97	1054047,23
VB6	659783,37	1054048,77
VB7	659774,65	1054048,19



#### INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

	VODOVOD - VaK Pardubice
	KANALIZACE - obec Viřtí Habřina
	PLYN STL - GasNet
	EL. VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ Distribuce
	EL. VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ Distribuce
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN


#### LEGENDA:

	POLOHOPIŠ - STÁVAJÍCÍ STAV
	KATASTR NEMOVITOSTI DIGITÁLNÍ
	HRANY NÁVRHU
	VOZOVKA - OBNOVA ŽIVČNÉHO KRYTÍ - KCE A
	NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
	UROVNĚNÍ TERÉNU - ZATRAVNĚNÍ
	BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ
	SJEZD - KCE B
	VÁROVNÝ PÁS

#### POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ VPUŠTI A ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY BUDOU VYČISTĚNY
- V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ TĚLES ULIČNÍCH VPUŠTÍ DOJDE K VÝMĚNĚ
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ PRVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VÝSKOVĚ UPRAVENY DO ÚROVNĚ NOVOHO POVRCHU VOZOVKY
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO VÁROVNÉ PÁSY BUDE SPLŇOVAT TN TZ05 12.03.04, PROVEDENÍ DLAŽBY V ČERVENÉ BARVĚ, ŠÍŘKA PÁSŮ 40cm
- V MÍSTĚCH SJEZDŮ BUDE PROVEDENA SNIŽENÁ OBRUBA, PŘECHOD MEZI STANDARDNĚ PŘEVÝŠENOU A SNIŽENOU OBRUBOU BUDE PROVEDENA POMOCÍ PŘECHODOVÝCH OBRUB, SNIŽENÍ BUDE PROVEDENO NA 2-5cm

klad listů



PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ !  
PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTYČENÍ  
PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY  
JEJICH SPRÁVCŮM !

S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT: Ing. Jakub Holý	VYPRACOVAL: Ing. Jakub Holý	KONTROLOVAL: Ing. František Habura, Ph.D.	ZPRACOVATEL: <b>DSP a.s.</b>	
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁT: 5 x A4
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Viřtí Habřina			DATUM: 5.2022	PARE:
STAVBA: OPRAVA SILNICE III/3231 VLČI HABŘINA			STUPEŇ: PDPS	PŘÍL. Č.: 2.1.2
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - SILNICE III/3231 - OŽK			MĚŘITKO: 1:500	
NÁZEV PŘÍLOHY:			ČÁST:	
SITUACE STAVBY - ČÁST 2			B.1	
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ ZPRACOVATELE.				