

Výkaz výměr pro odstranění superrizikových pozic ze skalního svahu

Stavba: III / 3123 – Brandýs n. Orlicí – Perná – skalní svah v km 2,992 – 3,267  
Předmět: Odstranění superrizikových skalních pozic z pozemku ppč. 387/5

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 53353 Pardubice VII IČO: 00085031  
Zpracovatel: Ing. Jiří Petera, Pouchovská 533/52a, 50003 Hradec Králové 3 IČO: 16245831

Podklady a podmínky zpracování:  
Požadovaný rozsah speciálních stabilizačních prací vychází z výsledků dokumentu "Primární geologická dokumentace" skalního svahu (Petera, Vraný, 02/2024)  
V požadovaném rozsahu prací nejsou zahrnuty položky na zvláštní užívání silniční komunikace ani položky na zřízení objízdných tras v případě uzavírky silnice III/3123.

Rovněž tam nejsou zahrnuty položky pro následné umístění ochranných betonových svodidel a světelné signalizace.

Ocenění prací:

Pol.	Základní popis položky	MJ	Počet MJ	JC	Cena celkem (bez DPH)
1. Přípravné práce					
1.1	Zařízení staveniště vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení	kpl	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
1.2	Ochranná povrchu komunikace provizorní zajištění asfaltového povrchu vozovky po úsecích montáž + demontáž	m2	825,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	825 m2 v místech odbourávek				
1.3	Lokální zajištění v místech těžby v místech odbourávek, ve skalní stěně montáž + demontáž	kus	24,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	24 kus v místech odbourávek ve skalní stěně				
Celkem za 1. Přípravné práce					0,00 Kč
2. Stabilizační práce					
2.1	Kácení stromů včetně likvidace dřevní hmoty kmeny do průměru 100 mm	kus	54,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	54 kus				
	kmeny průměru přes 100 mm do 200 mm	kus	8,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	8 kus				
	kmeny nad průměr 200 mm	kus	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	3 kus				
2.2	Odstranění křovin v ploše včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	m2	480,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	480 m2				
2.3	Odtěžení nestabilních skalních bloků rubanina	m3	185,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	185 m3 168 (základ)+17 (rezerva)				
2.4	Plošné očištění skalního svahu povrchová zvětralina v místech odbourávek a suťové kužely v patě svahu	m3	50,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	50 m3				
2.5	Naložení a odvoz suti 2.3+2.4 + 80 (sypanina volně ložena u paty svahu)	m3	235,000	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	235 m3				
2.6	Poplatek za likvidaci suti 493,5 t pol.2.5 *2,1 t/m3	t	493,500	0,00 Kč	0,00 Kč
VV	493,5 t				
Celkem za 2. Stabilizační práce					0,00 Kč
3. Inženýrská činnost					
3.1	Geotechnický dozor v průběhu provádění prací	hod	50,000	0,00 Kč	0,00 Kč
3.2	Fotodokumentace	kpl	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem za 3. Inženýrská činnost					0,00 Kč
Cena celkem bez DPH					0,00 Kč
DPH 21%					0,00 Kč
Cena celkem včetně DPH					0,00 Kč

Poznámka:

Zpracoval: Ing. Jiří Petera  
Datum: 11.02.2024