

Vysvětlení č. 4 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Silnice III/36810 Lanškroun, ul. Lidická“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 28.června 2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 4.7.2024:

Dotaz č. 4

Dobrý den,
k zadávací dokumentaci VZ „Silnice III/36810 Lanškroun, ul. Lidická“ máme tyto dotazy:

1. V TZ je uvedena doba výstavby 27 týdnů, v HMG vyznačena je doba výstavby 26 týdnů a v soupisu prací mají uchazeči ocenit DIO pouze na 24 týdnů. Skutečně zadavatel požaduje DIO ocenit pouze na 24 týdnů?
2. Z tabulky uličních vpustí nelze zjistit stavební výšku nových UV. Doplní zadavatel výšky nových uličních upustí, které mají uchazeči ocenit?
3. SO 001.1 - ve výpočtu množství položky 03100 je počítáno s délkou stavby 1,596km. Dle výkresové části je délka stavby 1,566km. Opraví zadavatel délku stavby ve výpočtu množství položky 03100?
4. SO 001.1 a SO 001.2 – pro realizaci této stavby, bude vybraný uchazeč s velkou pravděpodobností zřízovat pouze jedno zařízení staveniště. V položce 03100 mají uchazeči pro zadavatele 1 ocenit 16 kompletů ZS a pro zadavatele 2 dalších 10,6 kompletů ZS. Pro zadavatele 1 byl výpočet proveden dle délky stavby – na každých 100m jeden komplet. Pro zadavatele 2 byl stejný výpočet pro první etapu zdvojnásoben a pro druhou etapu zvýšen o dva komplety. Dle předpokládané hodnoty díla, činí podíl zadavatele 2 přibližně 11 procent, ale zaplatí téměř 40 procent ZS. Neupraví zadavatel množství v této položce na jeden komplet s tím, že každý ze zadavatelů zaplatí procentní podíl ceny ZS dle svého podílu z celkového objemu díla?
5. V položce 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU SO 001.1 mají uchazeči ocenit 30 KPL. V popisu položky je uveden text: „Na pláni, na vrstvě ŠD, na vrstvě MZK“. Ve stejné položce v SO 001.2, mají uchazeči ocenit 10 KPL a v popisu položky je uveden text: „Na pláni, na vrstvě ŠD“. Chápe uchazeč správně, že v SO 001.1 ocení jako 1KPL tři kusy zkoušky hutnění (pláň, vrstva ŠD, MZK), tedy celkem 90 kusů zkoušek a v SO 001.2 ocení jako 1KPL dva kusy zkoušky hutnění (pláň, ŠD), tedy celkem 20 kusů zkoušek?

Odpověď:

Zadavatel k jednotlivým bodům uvádí:



- 1) Z hlediska uváděných termínů se jedná o odborný předpoklad zpracovatele projektové dokumentace. Zhotovitel předloží vlastní HMG, který bude v souladu s milníky a doba vyznačení objízdných tras bude po dobu výstavby dle HMG zhotovitele. Tedy trvání každé etapy samostatně je přibližně 9 týdnů. Tím, že dochází k souběhu dokončovacích prací etapy 1 a přípravných prací etapy 2, tak je součet týdnů celkem 26.

Součástí etapy jsou stavebními objekty s chodníky a při jejich provádění (zejména při dokončovacích dlažebních pracích, osazování zeleně, apod.) není nutné celou dobu mít vyznačenou objízdnou trasu a z toho důvodu je předpokládaná délka vyznačení kratší. V každém případě se ovšem jedná dle popisu o předpokládanou hodnotu dle předpokládaného HMG.

- 2) Jedná se o standardní dílcové sestavy (mříž s rámem, prstenec, skruže horní, skruž s otvorem, dno s kal. prohlubní). Výška mříže bude na vyžádání zhotovitele projektantem dodána. V rámci projektu byl vytvořen 3D povrch obrusné vrstvy a je možné specifikovat více výšek i mimo staničení pracovních řezů.
- 3) Rozdělení jednotek KPL dle délky u každého SO je přibližné a z důvodu rozdílu 30 m nebude do soupisu zasahováno a zhotovitel nacení položku dle množství v soupisu.
- 4) U uváděného podílu zadavatelů na zařízení staveniště, tak se předpokládá, že položka se zařízením staveniště u objektu jednotlivých zadavatelů bude mít rozdílnou jednotkovou cenu. Z toho důvodu není informace o nevyvážených poměrech zařízení staveniště u jednotlivých zadavatelů pravdivá. Zařízení staveniště může být jedno, ovšem podíl nákladů si zhotovitel rozliší mezi zadavatele právě rozdílnou jednotkovou cenou.
- 5) Zhotovitel nacení počet zkoušek dle soupisu prací. KPL v počtu 10 znamená celkem 10 zkoušek. Jestli budou na pláni nebo ŠD nehraje v ceně roli a rozhodnutí bude vždy na TDI

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

Přílohy:

- Zmocnění č. 12/2024

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....

Ing. Lenka Vašátková, SÚS Pardubického kraje
zmocněnec na základě zmocnění č. 12/2024

