

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka
„Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 10. 7. 2024

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	V objektu SO 201 se položky mikropilot, dle našeho názoru, rozcházejí v množství a velikosti vykázané ve VV a zakreslené v PD.	Ve stavebním objektu SO 201 je navrženo celkem $(2*20+2*24)*2*14m=2*1232m=2464,0m$ délky mikropilot. Toto množství je uvedeno ve výkazu výměr položky. Mikropiloty jsou navrženy v položkách 227831 a 26184.A. Výměry v soupisu prací jsou správné. Délka a průměr mikropilot je uvedena v dokumentaci s průměrem 108/16 a délkou do 14,0 m.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis