

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 16. 7. 2024

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“)
ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	Beton základů Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je u objektu SO201 u položky soupisu prací p.č.38, č. OTSKP 272325 pod názvem ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 je uvedeno v popisu položky, že se jedná o beton základů C30/37-XA1. V technické zprávě uvedeného objektu je na straně č.20 uvedeno, že základové pasy budou provedeny z betonu C30/37 XC2,XF3,XA1 (CZ, F1.2)-CI 0,40-Dmax22-S4. Uvede zadavatel zadávací podmínky do souladu?	Beton do konstrukce základu je navržen dle PD a pod danou položkou 272325 jako C30/37-XC2,XF3,XA1.
3.	Beton ložiskových bloků Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je u objektu SO201 u položky soupisu prací p.č.54, č. OTSKP 333326 pod názvem položky MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 je uvedeno v popisu položky, že se jedná o beton opěr a křídel C35/45 XC4,XF2,XD1 (CZ,F1.2)-CI 0,40-Dmax 22-S4 (beton ložiskových a kotevních bloků). V technické zprávě uvedeného objektu je na straně č.20 uvedeno, že ložiskové bloky a kotevní bloky jsou navrženy z betonu C35/45 XC4,XF4,XD3 (CZ, F1.2)-CI 0,40-Dmax22-S4. Uvede zadavatel zadávací podmínky do souladu?	Beton do konstrukce ložiskových bloků pod danou položkou OTSKP 33326 je navržen C35/45-XC4,XF4,XD3.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis