

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
O DÍLO č. SMLO- 294/1031/INV/20/2024

na zhotovení díla

**„NOVOSTAVBA GARÁŽÍ, SERVISNÍ DÍLNY
A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ – SÚS LITOMYŠL
včetně ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU**

Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985“

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:



Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[redacted] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] – náměstek ÚTaHS
[redacted] referent hospodářské správy

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] – náměstek ÚTaHS
[redacted] – referent hospodářské správy


(dále jen „Objednatel“)

II. APOLO CZ s.r.o

Zastoupený: Ing. Martinem Kozáčkem
Se sídlem: Polička, Tyršova 155, 572 01
IČO: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22268

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Kozáček

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Martin Kozáček
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Martin Kozáček
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.2.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-294/1031/INV/20/2023, na zhotovení díla „**NOVOSTAVBA GARÁŽÍ, SERVISNÍ DÍLNY A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ – SÚS LITOMYŠL včetně ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran celkem za dílo

18,915.117,37 Kč (slovy osmnáctmilionů devětsetpatnácttisíc stosedmnáct korun) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21%** činí **3,972.174,65 Kč** (slovy třimiliony devětsetšedesátdvatisíce stosedmdesátčtyři koruny).

Cena včetně DPH činí **22,887.292,02 Kč** (slovydvacetdvamiliony osmsetosmdesátsedmtisíc dvěstědevadesátdvě koruny).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Ostatní body článku III. zůstávají beze změny.

Odůvodnění: V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem, jež způsobily nezbytnost víceprací dle popisu ve Změnovém listu č. 1.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.

Příloha: Položkový rozpočet s oceněnými vícepracemi.

Pardubice dne:
Za Objednatele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.07.10
06:32:05 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Poličce dne:
Za Zhotovitele:

Martin
Kozáček

Digitálně
podepsal Martin
Kozáček
Datum: 2024.07.12
11:19:37 +02'00'

Ing. Martin Kozáček
jednatel
APOLO CZ s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 40 266 Novostavba garáží, servis dílny a tech zázemí- SÚS Litomyšl □
Objekt: SO.01 Novostavba
Rozpočet: 40266-01 VCP - spodní stavba

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČO: 00085031
 Doubravice 98, DIČ: CZ00085031
 53353 Pardubice-Doubravice

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o. IČO: 27492851
 Tyršova 133 DIČ: CZ27492851
 572 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			911 136.45
PSV			108 033.63
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			1 019 170.08


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Snížená DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 019 170.08 CZK
Základní DPH	21 %		214 025.72 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK


Cena celkem s DPH

1 233 195.80 CZK

v POLICKE dne


 Za zhotovitele

1. 7. 2024


 Za objednatele

Popis stavby: 40 266 - Novostavba garáží, servis dílny a tech zázemí- SÚS Litomyšl
Popis objektu: SO.01 - Novostavba
Popis rozpočtu: 40266-01 - VCP - spodní stavba
Popis rozpočtu: 40266-01 - VCP - spodní stavba

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			213 711.69	21.0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			534 805.32	52.5
5	Komunikace	HSV			114 992.64	11.3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			47 626.80	4.7
711	Izolace proti vodě	PSV			108 033.63	10.6
Cena celkem					1 019 170.08	100.0

1.7.24



Položkový rozpočet

S:	40 266	Novostavba garáží, servis dílny a tech zázemí- SÚS Litomyšl
O:	SO.01	Novostavba
R:	40266-01	VCP - spodní stavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				213 711.69		
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	20.00000	314.50	6 290.00	21.00	7 610.90
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	271.50000	160.00	43 440.00	21.00	52 562.40
		odkopávky pohled 1 : 58*(2*1,5)		174 00000				
		odkopávky pohled 2 : 39*(1,25*2)		97 50000				
3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	52.38000	250.00	13 095.00	21.00	15 844.95
		výpočet základ opěra stěna 0,6*0,9*(58+39)		52 38000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	323.88000	120.00	38 865.60	21.00	47 027.38
		výpočet : 271,5+52,38		323 88000				
5	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	20 00000	155.50	3 110.00	21.00	3 763.10
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	155.87000	147.00	22 912.89	21.00	27 724.60
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zasypu						
		zpětný zásyp za opěrnou stěnu : 155,87*1		155 87000				
7	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kůlatina, číslo odpadu 200138	t	7.00000	1 181.00	8 267.00	21.00	10 003.07
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	323.88000	50.00	16 194.00	21.00	19 594.74
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	323.88000	20.00	6 477.60	21.00	7 837.90
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním						
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	550.59600	100.00	55 059.60	21.00	66 622.12
		výpočet 323,88*1,7		550 59600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				534 805.32		
11	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 400 mm výplň tvármic betonem C 16/20	m2	155.87000	2 250.00	350 707.50	21.00	424 356.08
		pohled 1 : 98,11		98 11000				
		pohled 2 : 57,76		57 76000				

Položkový rozpočet

S:	40 266	Novostavba garáží, servis dílny a tech zázemí- SÚS Litomyšl
O:	SO.01	Novostavba
R:	40266-01	VCP - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
12	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	37 15200	3 300.00	122 601.60	21.00	148 347.94
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene, základový pas pohled 1 : 64,2*0,6*0,6 pohled 2 : 39*0,6*0,6		23 11000 14 04000				
13	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1 71457	31 000.00	53 151.67	21.00	64 313.52
		vypočet 155,87*0 011		1 71000				
14	998011001R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	185 43447	45.00	8 344.55	21.00	10 096.91
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				47 626.80		
15	632921410R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 40 mm	m2	51 60000	923.00	47 626.80	21.00	57 628.43
		Včetně dodávky dlaždic vypočet (64,2+39)*0,5		51 60000				
Díl: 5		Komunikace				114 992.64		
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm mezi opěrnou stěnou a žlabem : 64*2,1	m2	134 40000	314.00	42 201.60	21.00	51 063.94
				134 40000				
17	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přirodní (64*2,1)*1,1	m2	147 84000	356.00	52 631.04	21.00	63 683.56
				147 84000				
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm plocha dlažby : 134,4	m2	134 40000	150.00	20 160.00	21.00	24 393.60
				134 40000				
Díl: 711		Izolace proti vodě				108 033.63		
19	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN 155,87*1,1	m2	171 45700	209.50	35 920.24	21.00	43 463.49
				171 46000				
20	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 39+64	m	103 00000	219.50	22 608.50	21.00	27 356.29
				103 00000				
21	583326831R	Kamenivo těžené 16/32 zasyp drenáže : 0,6*0,5*(64+39)*1,85	t	57 16500	866.00	49 504.89	21.00	59 900.92
				57 16500				

