

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 19. 7. 2024

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „**vysvětlení**“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
6.	Dotaz k objektu <i>D.3. SO 201 most ev. č. 3227-3.</i> V situaci POV (příloha B.2.2) je montážní plošina pro sestavení části konstrukce NOK-3 umístěna pod provizoriem (SO 182) a takto je to uváděno i v TZ (příloha D.3.1). Tato skutečnost komplikuje sestavení příslušné části konstrukce a tím i zvyšuje náklady na montáž. <i>Je možné posunout polohu montážní plošiny směrem po toku mimo půdorys provizoria?</i>	Poloha montážní plošiny je navržena s ohledem na plochu dočasného záboru stavby této akce. Montážní plošina bude vymezena tedy polohou a hranicemi dočasného záboru stavby. Z tohoto pohledu je proveden její zákres do příloh projektové dokumentace B.2.x. Posunutí montážní plošiny v rámci akce je možné pouze pokud bude-li zhotovitel požadovat jiný rozměr, nebo upravenou velikost, polohu plošiny, provede si její zajištění včetně povolení ve své režii. Tyto náklady pak zahrne do položek stavby bez nároku na vícepráce v tomto smyslu.
7.	Dotaz k objektu <i>D.3. SO 201 most ev. č. 3227-3.</i> Pro kvalitnější ocenění díla by účastníkům soutěže pomohla přesnější specifikace materiálu ocelové konstrukce (tloušťky plechů, počet a rozměr spřahovacích trnů atd.). <i>Je možné poskytnout výkaz materiálu OK?</i>	V příloze D.3.20. projektové dokumentace pod názvem Výpis prvků ocelové konstrukce, jsou uvedeny rozměry, tloušťky jednotlivých plechů s jejich plochami s rozměry a počty spřahovacích prvků.

8.	Dotaz k objektu <i>D.3. SO 201 most ev. č. 3227-3.</i> U čepových spojů předpokládáme požadavek na toleranci a povrch kontaktních ploch. <i>Je možné určit požadavky na uložení čep-díra a dílů koncových tahových ložisek?</i>	Výrobní tolerance budou provedeny dle TKP 19A s tím že požadavek na tyto prvky bude specifikován v RDS dokumentaci zhotovitelem stavby, projektantem RDS s odsouhlasením AD.								
9.	Dotaz k objektu <i>D.3. SO 201 most ev. č. 3227-3.</i> V soupisu prací je položka: <table><tr><td>106</td><td>9112B1</td><td>A</td><td>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</td><td>M</td><td>9,434</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Nejsme schopni příslušnou položku dle rozsahu přiřadit ve konkrétnímu zábradlí. <i>Jedná se o zábradlí mimo most na betonových konstrukcích a bude v tomto případě rozsah položky upraven?</i>	106	9112B1	A	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9,434	0,00	0,00	Jedná se o zábradlí na nosné konstrukci a opěrách spodní stavby objektu SO 201. Tato položka je 9,434 tuny ocelové konstrukce dle výpisu uvedeném v příloze D.3.20. projektové dokumentace pod názvem Výpis prvků ocelové konstrukce. U této položky je chybně uvedena jednotka Metry. Správná jednotka je Tuny.
106	9112B1	A	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9,434	0,00	0,00			
10.	V soupisu prací je položka: <table><tr><td>60</td><td>42417B</td><td>A</td><td>MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355</td><td>T</td><td>768,727</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> <i>Je v objemu položky obsažena i hmotnost zábradlí na OK?</i>	60	42417B	A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	768,727	0,00	0,00	Konstrukce zábradlí je vykázána v položce 9112B1.A samostatnou položkou v SO 201.
60	42417B	A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	768,727	0,00	0,00			
11.	V objektu SO 182 položka 19 - 33417.A - MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH má měrnou jednotku T a množství 1. Žádáme zadavatele o opravu množství na této položce.	Množství v této položce má být celkem 4*4,762=19,048 tuny.								

12.	V objektu SO 182 položka 37 - 96618.A - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - není uvedeno co se bude provádět z vybouranými ocelovými dílci, do jaké vzdálenosti se budou odvážet?	Materiál z této položky bude odstraněn, demontován ze stávající stavby, odvezen a uložen zhotovitelem v jeho režii včetně jeho případné likvidace, poplatku za uložení. Tyto práce a činnosti jsou zahrnuty do této položky.
13.	V So 201 položka 106 - 9112B1.A - ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ je udáno množství 9,434m, dle tabulky ve výkresové části D-3-20 má být množství 9,434 Tun. Prosíme o úpravu rozpočtu.	Jedná se o zábradlí na nosné konstrukci a opěrách spodní stavby objektu SO 201. Tato položka je 9,434 tuny ocelové konstrukce dle výpisu uvedeném v příloze D.3.20. projektové dokumentace pod názvem Výpis prvků ocelové konstrukce. U této položky je chybně uvedena jednotka Metry. Správná jednotka je Tuny.
14.	Změna v Soupisu prací - viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, které je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Soupis prací_aktualizovanána základě vysvětlení č. 14. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaný soupis prací.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis