

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 22. 7. 2024

Vážený,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
15.	Ve stavebním objektu SO 201 v pol.č. 227831 je počítáno s délkou mikropilot 14 m. Dle Technické zprávy je uvažováno s délkou 16 m. Uvede zadavatel do souladu soupis prací a PD?	SO 201 v položce 227831 uvažuje s délkou mikropilot 14,0m. Tato délka je pro dokumentaci platná. Platí tedy hodnota celkové délky mikropilot z výkazu výměr pro tento SO a to $14 \cdot 2 \cdot (24+20) + 14 \cdot 2 \cdot (24+20) = 2464,0$ m.
16.	V Soupisu prací pol.č. 333325A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 v množství 587,368 m ³ . Dle našich výpočtů by celkové množství mělo být 483,143 m ³ . Prosíme Zadavatele o kontrolu výpočtu.	V soupisu prací SO 201 je pod položkou 333325A upravena nově vypočtená hodnota výměry a to 478,53 m ³ . Tato úprava má dopad i do položky 333365 a to dle výkazu výměr pak 93,675 tuny.
17.	V soupisu prací SO 201 v pol.č. 420325A PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 je uvedena v popisu položky třída betonu C30/37 XC2,XF2,XD1 v Technické zprávě odst.4.1 je uvedena třída betonu C25/30 XC2,XF2. Uvede zadavatel do souladu soupis prací a Technickou zprávu?	Přechodové desky jsou navrženy ze železobetonu s betonem C30/37 XC2,XF2,XD1.

18.	V soupise prací SO 201 jsou uvedeny pol.č. 56930 a 56933. Dle našeho názoru se jedná o duplicitní položky. Prověří zadavatel duplicitu položek?	V SO 201 pod položkou 56930 je uvažován násyp krajnic. Pod položkou 56933 pak zpevnění krajnic ze šterkodrti tl. 150mm. Výkaz výměr a soupis prací je u těchto položek správně a platný.
19.	Změna v Soupisu prací – viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, které je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Soupis prací_aktualizovanána základě vysvětlení č. 19. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaný soupis prací.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis