

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 24. 7. 2024

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „**ZD**“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „**vysvětlení**“)
ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
20.	Musí být součástí cenové nabídky také Položkové nacenění náhradní výsadby (pro SO 801 a SO 802) nebo je dostačující rozpis nabídkové ceny v rámci Souhrnného soupisu prací?	Ano. Součástí nacenění nabídky u objektu SO 801 a 802 bude i nacenění položkového výkazu náhradní výsadby.

21.	V SO 001 se nachází položka 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1 KPL. V popisu je uvedeno, že se jedná o "odstranění případného sdělovacího vedení CETIN." Uchazeč se ptá, jak lze ocenit "případné" odstranění kabelu. Uvede zadavatel zda a v jakém rozsahu odstranění kabelového vedení požaduje?	Vlastní přeložka sdělovacího vedení je řešena stavebním objektem SO 460 Přeložka sdělovacího vedení. Tato přeložka je a bude řešena na základě uzavřené smlouvy o přeložce sdělovacího vedení mezi objednatelem této akce a vlastníkem a správcem tohoto vedení. V objektu SO 001 a položce 02730 se uvažuje odstranění stávajícího kabelového vedení vedeného na stávajícím předmostní po stávajícím mostu, které bude nahrazeno dočasným a definitivním vedením v objektu SO 460 po jeho přerušení. Délka odstranění stávajícího kabelu se v této položce uvažuje délky cca 220,0m mezi místy jeho přerušení. Stávající vedení, které bude v této položce odstraněné je sdělovací vedení metalické OPV 100P 06. V příloze tohoto vyjádření zasíláme dokumentaci přeložky SO 460 v dokumentaci DUR se i zákresem a popisem stávajícího vedení, které bude v rámci akce demontováno. Do této položky bude zahrnuta tedy kompletní demontáž, odstranění včetně likvidace daného kabelu v režii zhotovitele. Zadavatel tímto doplňuje projektovou dokumentaci, které je přílohou tohoto vysvětlení: • D-5-SO 460_na základě vysvětlení č. 21.
-----	--	---

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis