

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 2“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 4.3.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne:

- 10.3.2025 ve 12:41 (dotazy č. 1 – č. 4)
- 10.3.2025 ve 14:45 (dotazy č. 5 – č. 10)
- 12.3.2025 v 11:38 (dotaz č. 11)

Dotaz č. 1

Domníváme se, že v zadávací dokumentaci – dokumenty pro zakázku č. 2, je zveřejněna smlouva o dílo pro ETAPU 1 (Ostřešany – křižovatka silnic III/34026 a III/34030 se SSZ). Prověří zadavatel tuto SOD?

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje novou Smlouvu o dílo: Příloha 1) předloha Smlouvy o dílo (Ostřešany)_12.3.2025. Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.

Dotaz č. 2

Soubor soupisu prací MS2421 Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 2 ve formátu .xml po importu hlásí duplicitní pořadová čísla položek (konkrétně položky s pořadovým číslem 14 v SO 000.2 a položky s pořadovým číslem 5 v SO 102.1) a nelze tento soubor exportovat bez úprav. Prověří zadavatel soupis prací, případně poskytne opravený soubor?

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje nový Výkaz výměr: VYKAZ_VYMER_ETAPA_2_DLE_DOTAZU_1_2_12_03_2025. Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.



Dotaz č. 3

Položka 89449R v SO 102.1 má poznámku „kpl.položka 100000,- (bez DPH)“. Chápeme správně, že se jedná o pevnou cenu?

42	89449R	ŠACHTY KANAL ZE ŽELBET VČET VÝŽT	KUS	1,000
		odečteno planimetricky v programu Autocad ze situačních výkresů a výkresů vzorových příč. řezů		
		MŘÍŽ S RÁMEM 500/500, ZEDNICKÉ PRÁCE - VÝSPRAVA ST. ŠACHTY, pročištění MŘÍŽ S RÁMEM 500/500, ZEDNICKÉ PRÁCE - VÝSPRAVA ST. ŠACHTY, dno šachty kamenné, stále teče voda, NÍZKÉ KRYTÍ, PZD		
		SILNIČNÍ ZÁKRYTOVÉ PANELE - kpl.položka 100000,- (bez DPH)		
		UV29 1 = 1,000 [A]		

Odpověď na dotaz

Ano, jedná se o pevnou cenu.

Dotaz č. 4

Položka 174151101 v samostatném rozpočtu pro SO 302 Dešťová kanalizace má záporné množství. Jak má uchazeč postupovat při kalkulaci a oceňování této položky? Prosíme o prověření položky.

11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-8,912
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
		PP			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101		
		VW	celkem vytěženo		
		VW	85,813		85,813
		VW	odpočet:		
		VW	podsypaní potrubí		
		VW	-1,925		-1,925
		VW	obsyp potrubí		
		VW	-47,85		-47,850
		VW	drenážní štěrky		
		VW	-10,725		-10,725
		VW	podsypaní šachet DN1000, DN400, DN600		
		VW	-1,60		-1,600
		VW	-0,8*0,8*0,1		-0,064
		VW	-1*1*0,1*2		-0,200
		VW	-1,2*1,2*0,1*3		-0,432
		VW	desky podkladní betonové		
		VW	-10,799		-10,799
		VW	obetonování potrubí a šachet		
		VW	-21,13		-21,130
		VW	Součet		-8,912

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu uvádí, že v soupisu prací došlo u položky č. 11 kód 174151101 v poznámce položky k opravě. Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje nový Výkaz výměr: VYKAZ_VYMER_ETAPA_2_DLE_DOTAZU_1_2_12_03_2025. Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.

Dotaz č. 5

SO 102.1 SILNICE - ÚSEK 2 (UL. BLÁHOVA - DOLEŽALOVA) položka č. 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM - V popisu položky není uvedena přesná tloušťka MZK. Ve vzorovém řezu je uvedena tloušťka min. 150mm. Jaká tloušťka má být kalkulována a má být účastníkem oceněna?

Odpověď na dotaz

Účastníkem bude oceněna a kalkulována tl. 150 mm.

Dotaz č. 6

SO 102.1 SILNICE - ÚSEK 2 (UL. BLÁHOVA - DOLEŽALOVA) položka č. 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM - V popisu položky je uvedena směs ACO11S 25-55/60. Ve vzorovém řezu je uvedena směs ACO 11+ PMB 25/55-60. Jaká směs má být účastníkem oceněna?

Odpověď na dotaz

V popisu položky 574B34 byl dopřesněn popis. Účastník použije asfaltový beton střednězrný modifikovaný ACO11+ PMB 25-55/60 tl. 40 mm. Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje nový Výkaz výměr: VYKAZ_VYMER_ETAPA_2_DLE_DOTAZU_1_2_12_03_2025. Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.

Dotaz č. 7

SO 102.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ÚSEK 2 (UL. BLÁHOVA - DOLEŽALOVA) položka č. 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - V popisu položky je uveden výpočet množství dle položky č. 123738.A tj. 10,860m³. Položka č. 123738.A má v soupise prací ale množství 36,390m³. Poprosíme o prověření o sjednocení množství a opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu uvádí, že položka č. 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU – v popisu položky 014101A je opravena - 123738.A 36,39=36,390 [A]. Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje nový Výkaz výměr: VYKAZ_VYMER_ETAPA_2_DLE_DOTAZU_1_2_12_03_2025. Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.

Dotaz č. 8

SO 102.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ÚSEK 2 (UL. BLÁHOVA - DOLEŽALOVA) položka č. 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - V názvu položky je uvedena štěrkodrt'. V popisu položky není uvedeno nic. Ve vzorovém příčném řezu je uveden štěrkopísek. Prosíme o prověření rozdílných informací a o sjednocení a opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu uvádí, že v soupisu prací je opraveno na položku kód č.45157. Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje nový Výkaz výměr: VYKAZ_VYMER_ETAPA_2_DLE_DOTAZU_1_2_12_03_2025. Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.



Dotaz č. 9

SO 102.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ÚSEK 2 (UL. BLÁHOVA - DOLEŽALOVA) položka č. 56335B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
- V popisu položky není uvedena přesná tloušťka ŠD. Ve vzorovém řezu je uvedena tloušťka min. 250mm. Jaká tloušťka má být kalkulována a účastníkem oceněna?

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu uvádí, že položka č. 56335B - je kalkulována a oceněna tl. 250 mm.

Dotaz č. 10

SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ÚSEK 2 (UL. BLÁHOVA - DOLEŽALOVA) položka č. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
- Množství této položky je záporné tj -8,912m3, Žádáme o opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu uvádí, že v soupisu prací došlo u položky č. 11 kód 174151101 v poznámce položky k opravě. Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje nový Výkaz výměr: VYKAZ_VYMER_ETAPA_2_DLE_DOTAZU_1_2_12_03_2025. Zadavatel upozorňuje, že účastník je povinen použít tuto přílohu ve své nabídce.

Dotaz č. 11

V soupisu prací se nachází položka 02821 Archeologické práce na povrchu
V dokumentaci jsme ale nenašli žádnou řešerši ohledně archeologie. Doplní zadavatel?

Odpověď na dotaz

Zadavatel na základě dotazu uvádí, že se jedná o standartní dohled/dozor archeologa při hloubkových zemních pracích.

Zadavatel prohlašuje výše uvedené dotazy za relevantní, poskytuje upravený soupis prací, kdy předpokládaná peněžní hodnota pro Zakázku č. 2 se navyšuje o 23 191,75 Kč bez DPH, tzn. nová předpokládaná hodnota za zakázku č. 2 činí 5 733 896,67 Kč bez DPH.

Nová celková částka za Zakázku č. 1 a Zakázku č. 2 dohromady činí celkem 19 178 919,03 Kč bez DPH.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 2 pracovní dny, tj. nový termín pro podání nabídek je stanoven na 24.3.2025 9:00 hod.



Přílohy:

Příloha 1) předloha Smlouvy o dílo (Ostřešany)_12.3.2025

VYKAZ_VYMER_ETAPA_2_DLE_DOTAZU_1_2_12_03_2025

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

.....

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Administrátor veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

