CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 1000 - 3. část

PROTLAK POD VODOTEČÍ
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø 457 x

PROTLAK POD VODOTEČÍ
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø155

NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VÝTLAK "V8"
Ø90 PE100 dl. 44,3 m

STOKA "M.1"
DN250 PPUR2 dl. 210,9 m

PROTLAK POD VODOTEČÍ
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø155 x

PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

ÈS12

PŘÍPOJKA NN K ČS12
dl. 9,0 m

STOKA "L"
DN250 PPUR2 dl. 102,4 m

VÝTLAK "V12"
Ø90 PE100 dl. 82,7 m

PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STOKA "K"
DN300 PPUR2 dl. 137,1 m

PŘÍPOJKA NN K ČS7
dl. 9,0 m

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø155

VÝTLAK "V7"
Ø90 PE100 dl. 35,6 m

ÈS7

VÝTLAK "V11"
Ø90 PE100 dl. 71,9 m

NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STOKA "J"
DN250 PPUR2 dl. 145,2 m

PŘÍPOJKA NN K ČS11
dl. 18,0 m

ÈS11

PROTLAK POD VODOTEČÍ
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø155

STOKA "J.1"
DN250 PPUR2 dl. 83,0 m

VÝTLAK "V1"
Ø125 PE 100 RC dl. 2178,3 m

PŘÍPOJKA NN K ČS2
dl. 11,0 m

STOKA "I"
DN250 PPUR2 dl. 109,0 m

ÈS6

2x PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø155
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø 457 x

STOKA "I.1"
DN 300 PPUR2 dl. 13,1 m

PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
S86 A S87 BUDOU MÍT FUNKCI BEZP. PŘEPADU

PROTLAK POD VODOTEČÍ
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø155

VÝTLAK "V6"
Ø90 PE100 dl. 74,7 m

STOKA "G"
CELKEM 290,4 m
DN300 PPUR2 dl. 210,6 m
DN250 PPUR2 dl. 79,8 m

PROTLAK POD CYKLOSTEZKOU
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø219

VÝTLAK "V1/1"
Ø125 PE 100 RC dl. 217,3 m

LEGENDA:

NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ:

- KANALIZACE GRAVITAČNÍ - NÁVRH
- KANALIZACE VÝTLAK - NÁVRH
- NAPOJOVACÍ BOD - NÁVRH
- PŘÍPOJKA NN - NÁVRH
- ČERPACÍ STANICE
- STARTOVAVCÍ A CÍLOVÁ JÁMA PROTLAKU

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD RWE
- SDĚLOVACÍ KABEL TELEFONICA O2
- ČEZ NN - NADZEMNÍ VEDENÍ
- ČEZ NN - PODZEMNÍ VEDENÍ
- ČEZ NN - PŘEDPOKLÁDANÉ BUDOUCÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- ČEZ VN - NADZEMNÍ
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KLAD LISTŮ:

5. část
4. část
3. část
2. část
1. část

VÝŠKOVÝ SYSTÉM
BALT PO VYROVNÁNÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA
INFORMATIVNĚ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ !

PODZEMNÍ VEDENÍ - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

HLAVNÍ ING. PROJEKTU: ING. HERMAN	ZODP. PROJEKTANT: ING. HERMAN	PROJEKTANT: RÁZEK	KONTROLOVAL: ING. HERMAN
INVESTOR: VAK ŽAMBERK, v.o.s.	OBJEDNATEL: VAK ŽAMBERK, v.o.s.	FORMÁT: 8 A4	
		DATUM: 06/16	
		STUPEŇ: ZD	
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: LUKAVICE	Č. ZAK.: 00316-360	
		ARCH. Č: 00316	
AKCE: KANALIZACE LUKAVICE - II. ETAPA		MĚŘÍTKO: 1 : 1000	
PŘÍLOHA: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 1000 - 3. část		ČÍSLO PŘÍLOHY: C.4	

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM