

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2025

Akce:	Autobusový záliv u SUS v Žamberku	Z. č.:	24-15
Projekt:	SO 402 - Elektropřípojka	A. č.:	EL03
Investor:	SUS Pardubického kraje	Smlouva:	
Zpracovatel:	Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice		

1	Základní náklady
2	Dodávka
3	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
4	Montáž - materiál
5	Montáž - práce
6	Mezisoučet 1
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
8	Nátěry
9	Zemní práce
10	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
11	Mezisoučet 2
12	Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2
13	Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2
14	Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1
15	Základní náklady celkem
16	
17	Vedlejší náklady
18	GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
19	Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2
20	Vedlejší náklady celkem
21	Kompletační činnost
22	
23	Náklady celkem (bez DPH)
24	Základ a hodnota DPH 21%
25	Základ a hodnota DPH 15%
26	Náklady celkem s DPH
27	
28	Roční nárůst cen 0,00%
29	Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 03.02.2025
 Vypracoval: Ing. Josef Havlíček
 Kontroloval:

30	Součty odstavců	Materiál	Montáž
31	Elektromontáže		
32	Demontáže		
33	Úprava rozvaděče RH		
34	Zemní práce		
35			
36			
37			
38			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže								
2	Demontáže								
3	<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</i>								
4	Paticový - 6m - demontáž	ks	2,00						
5	<i>STOŽAROVÁ VÝZBROJ</i>								
6	Stožárová výzbroj - demontáž	ks	2,00						
7	<i>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ</i>								
8	70-150W,IP23 - demontáž	ks	2,00						
9	<i>VYSOKOTLAKÁ VÝBOJKA</i>								
10	70-150W - demontáž	ks	2,00						
11	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
12	Odpojení vodiče do 16 mm ²	ks	14,00						
13	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
14	Odpojení svorky SP (připojovací)	ks	2,00						
15	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
16	Demontaz stavajícího zařízení - ostatní	hod	10,00						
17	Strojhodiny jeřábu	hod	6,00						
18	Strojhodiny montážní plošiny	hod	6,00						
19	Demontáže - celkem								
20	Úprava rozvaděče RH								
21	<i>JISTIČE (na DIN lištu)</i>								
22	<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
23	B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00						
24	<i>ŘADOVÉ SVORKY</i>								
25	Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	1,00						
26	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
27	Úprava stavajícího rozvaděče	hod	6,00						
28	Úprava rozvaděče RH - celkem								
29	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
30	CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	100,00						
31	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
32	do 16 mm ²	ks	6,00						
33	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
34	Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00						
35	Napojení na stavající zařízení	hod	6,00						
36	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00						
37	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
38	S ostatními profesemi	hod	8,00						
39	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
40	<i>DLE ČSN 331500</i>								
41	Revizní technik	hod	6,00						
42	Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00						
43									
44	Podružný materiál								
45	Elektromontáže - celkem								
46	Zemní práce								
47	<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>								
48	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,09						
49	<i>VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY</i>								
50	Zámková betonová dlažba	m ²	6,00						
51	<i>SEJMUTÍ DRNU</i>								
52	Nářez drnu, naložení, odvoz	m ²	30,00						
53	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
54	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 460mm	m	15,00						
55	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	75,00						
56	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
57	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	90,00						
58	<i>KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVC</i>								
59	PVC 300mm, červená	m	90,00						
60	<i>KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM</i>								
61	Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	1,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
62	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
63	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 260mm	m	15,00						
64	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	75,00						
65	ÚPRAVA POVRCHU								
66	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	36,00						
67	Položení dmu	m2	30,00						
68	ZPĚTNÉ POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY - KOMPLET								
69	Zámková betonová dlažba	m2	6,00						
70	ODVOZ ZEMINY								
71	Do vzdálenosti 10 km	m3	6,30						
72	Zemní práce - celkem								
73	Poznámka:								
74	Do výpisu zahrnout jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které								
75	je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele								