

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 2. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
35.	V PD jsme nenašli dokumenty týkající se základní vytyčovací sítě. Žádáme tímto zadavatele o poskytnutí základní vytyčovací sítě (ZVS) jako podkladu pro veškeré další geodetické práce.	Základní vytyčovací síť bude zajištěna zhotovitelem. Ocenění těchto prací je součástí SO 001 pol. č. 029711.A. Pro upřesnění byl upraven doplňující popis ve výkazu výměr v SO 001 pol. č. 029711.A.
36.	V souhrnné technické zprávě je uvedeno: <i>j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé záborů zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa</i> <i>V samostatné příloze kap. B.10.1 a B.10.2.</i> Pro relevantní ocenění geodetických prací (geometrických plánů) jsou tyto přílohy nezbytné. Žádáme zadavatele o doplnění.	Byl doplněn záborový elaborát stavby, který byl zpracován pro stupeň pro stavební povolení a byl aktualizován po provedeném geometrickém plánu pro celou stavbu. Tímto byla nahrazena část B souhrnná technická zpráva kap. B.10. V návaznosti na výše uvedené dochází k rozšíření ZD a zadavatel vydává tímto doplněnou projektovou dokumentaci, která je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha f.b) PD_18_Záborový elaborát - doplnění na základě vysvětlení č. 36 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít i tuto doplněnou projektovou dokumentaci.

37.	Zadavatel opět zveřejnil nový soupis prací a nepopsal všechny změny v dodatečné informaci (viz dotaz č. 13). SO 402 Přeložka kabelu CETIN z rekapitulace zmizel. Může zadavatel potvrdit, že Přeložka CETIN nebude uchazečem oceňována a SO 402 Přeložka kabelu CETIN je ze soupisu prací vypuštěna? Dále Vás žádáme o vyjádření, zda zadavatel zažádal společnost CETIN o vypracování prováděcí projektové dokumentace, kdy žádost by měla být zaslána min. 6 měsíců před zahájením stavby dle vyjádření č.j. 167852/24 uvedené v dokladové části ZD a s ohledem na HMG stavby, kdy případně bude možné přeložku zrealizovat?	Zadavatel v návaznosti na zaslané žádosti o vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Soupis prací – aktualizace na základě vysvětlení č. 37 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění soupisu prací. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný soupis prací. V soupisu prací byly dále provedeny následující úpravy: - úprava VV položek č.33817C, 33817D, 767912 a 76796 v SO 106 - přidán nový SO 807 - upravena techn. specifikace pol.č. 029711.A v SO 001 - doplněny chybějící položky pro výztuž - o pol. č. 317365 v SO105.5 - o pol. č. 317365 v SO105.6 - o změna pol. č. 451325 na pol. č. 451385 v SO 105.6 - o pol. č. 317365 v SO140 - o pol. č. 317365 a pol. č. 327365 v SO202.
38.	V SO 801 po sečtení položek čísel 12110, 121101, 121102, 121106, což jsou položky týkající se sejmutí ornice číslo 17 961 m³, což mimochodem souhlasí s položkou čísla 18710 Ošetření ornice na skládce. Současně ale podle tohoto samého soupisu prací se má dle položky č. 18232, dále č. 18235A a 18235B (položky pro rozprostření ornice na zemědělských pozemcích a v místech dočasného záboru) zpět rozprostřít 14302,99 m³, dále 13675 m³ a 1449,3 m³ ornice, což dohromady činí 29 427,29 m³. Dále se má ohumusovat svahy tělesa SO 101 dalšími 7901,826 m³ a to nepočítáme další menší objekty jako např. SO 102. Žádáme tedy o kontrolu správnosti výše uvedených položek a vysvětlení stávajících výpočtů a kde se má vzít chybějící množství ornice pokud údajné přebytky rozhrnujeme na zemědělské pozemky ?	Ve výkazu výměr pro SO 801 pol. č. 12110, 121101, 121102, 121106 představují sejmutí ornice v trase stavby, která zde byla ponechána po ZAV bez jejího sejmutí a uložení na mezideponii. Pol. č. 121R1 představuje sejmutou lesní půdu, která je nyní uložena na mezideponii a je nutné ji přetřídit, aby mohla být zpětně použita pro ohumusování nebo uvedení dočasného záboru do původního stavu. Pol. č. 12573 představuje již sejmutou podornici při ZAV, která byla ponechána v trase a je nutné ji přesunout na mezideponii pro následné využití. Pol. č. 18232 uvažuje s rozprostřením ornice, která byla sejmuta v rámci ZAV a ponechána v trase na sousední pozemky stavby, tzn. není počítáno s jejím uložení na mezideponii. Pol. č. 18235 A a B využijí ornici z mezideponie stejně jako ohumusování svahu zemního tělesa. Uvažuje se tedy s přebytkem na mezideponii.

39.	Mohl by zadavatel doplnit souhlasy majitelů pozemků s uložením přebytečné ornice tak, jak se píše v Technické zprávě k danému SO 801 ?	V dokladové části se nachází závazné stanovisko Ministerstva ŽP pro odnětí pozemků ze ZPF, kde jsou určeny pozemky pro rozprostření ornice vč. souhlasů majitelů vybraných pozemků.
-----	--	---

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis