

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-81/1073/600/20/2015
na zhotovení díla**

„Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče“

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely následující strany:

(A) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, sídlo Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

Číslo účtu: 8010-308211883/0300

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 466 791 401, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Kamil Málek, stavitel

Tel: +420 466 791 407, e-mail: kamil.malek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Kamil Málek, stavitel

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – investiční technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo č. SMLO-81/1073/600/20/2015, na zhotovení díla „**Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

22.417.265,61 Kč (Slovy: dvacet dva miliónů čtyři sta sedmnáct tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a šedesát jedna haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4.707.625,78 Kč** (Slovy: čtyři milióny sedm set sedm tisíc šest set dvacet pět korun českých a sedmdesát osm haléřů).

Sazba DPH je **21%**.

Cena včetně DPH činí **27.124.891,39 Kč** (Slovy: dvacet sedm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc osm set devadesát jedna korun českých a třicet devět haléřů).

2. Ostatní body článku II. **Cena díla** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méně a vícepráce.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 14.12.2015

Za Objednatele:

Pardubice dne: 16.12.2015


Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 0792-13-3 - Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Varianta: var. 1 -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD s DPH [Kč]	Suma vícepráce s DPH [Kč]	Suma méněpráce s DPH [Kč]	Celková cena s DPH [Kč]
SO000-Všeobecné a ostatní náklady	129 228,00	0,00	0,00	129 228,00
SO001-Dočasná dopravní opatření	7 234 448,37	0,00	-500 940,00	6 733 508,37
02-Aktualizace dle RDS		0,00	-500 940,00	-500 940,00
SO201-Most ev.č. 333-006	16 917 009,83	3 527 977,09	-454 582,17	19 990 404,75
01-Dle RDS				
02-Aktualizace RDS		3 174 245,57	-454 582,17	2 719 663,40
SO401-Přeložka EL, NN VO vedení	241 500,27	353 731,52	0,00	353 731,52
SO402-Zrušení sdělovacího kabelu	30 250,00	0,00	0,00	241 500,27
				30 250,00
Celkem za stavbu:	24 552 436,47	3 527 977,09	-955 522,17	27 124 891,39

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břežy u Přelouče

Objekt: SO000 Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: SO000 Všeobecné a ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

106 800,00 Kč

Cena celková:

106 800,00 Kč

DPH:

22 428,00 Kč

Cena s daní:

129 228,00 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

106 800,00 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0792-13-3

SO000

SO000

Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02945		FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
2	02961		OSTATNÍ POŽADAVKY	KČ	1,000	24 000,00	24 000,00
3	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY	SOUBOR	1,000	16 800,00	16 800,00
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00
5	03100		STAVENIŠTĚ	SOUBOR	1,000	48 000,00	48 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				106 800,00

Celkem: 106 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt:

SO001 Dočasné dopravní opatření

Rozpočet:

SO001 Dočasné dopravní opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:	5 978 882,95 Kč
Cena celková:	5 564 882,95 Kč
DPH:	1 168 625,42 Kč
Cena s dani:	6 733 508,37 Kč
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	5 564 882,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu cv.č. 333-006 Břehy u Přelouče
Objekt: SO001 Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: SO001 Dočasné dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 652,130	50,00	82 606,50
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	52,760	560,00	29 545,60
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III	T	59,280	25,00	1 482,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
5	027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	141,170	1 850,00	261 164,50
6	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MĚS	8,000	138 000,00	1 104 000,00
Dodatky:							
	02		Aktualizace dle RDS		-3,000		-414 000,00
7	027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	141,170	1 850,00	690 000,00
8	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	15 000,00	261 164,50
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	2 700,00	15 000,00
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	34 000,00	2 700,00
11	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	34 000,00	34 000,00
12	029511	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	SOUBOR	1,000	5 500,00	5 500,00
13	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	5 500,00	5 500,00
75	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	2 600,00	2 600,00	2 600,00
0			Všeobecné konstrukce a práce		1,000	10 000,00	10 000,00
							1 416 263,10

1			Zemní práce				
14	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	582,000	22,14	12 885,48
15	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	6,000	1 649,43	9 896,58
16	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	5,000	1 420,26	7 101,30
17	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000	1 649,43	3 298,86
18	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	98,700	394,60	38 947,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO001 Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: SO001 Dočasné dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	23,980	394,60	9 462,51
20	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	13,700	1 030,00	14 111,00
21	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	32,000	710,32	22 730,24
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	255,750	47,50	12 148,13
23	12231		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 4	M3	1 666,650	253,78	422 962,44
24	12511		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2	M3	1 903,000	103,30	196 579,90
25	13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 4	M3	343,750	188,83	64 910,31
26	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 067,600	285,73	305 045,35
27	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	244,200	366,63	89 531,05
28	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 388,830	2,13	5 088,21
29	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	65,450	589,25	38 566,41
30	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	373,750	131,12	49 006,10
31	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	738,000	12,51	9 232,38
32	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 023,000	8,73	8 930,79
33	18224		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M	M2	310,800	45,03	13 995,32
34	18234		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	559,000	41,95	23 450,05
35	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	339,800	26,69	9 069,26
36	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	339,800	26,78	9 099,84
37	18510	a	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ	M2	530,000	26,50	14 045,00
1			Zemní práce				1 390 093,53

2			Základy				
38	23117	a	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M2	365,600	2 800,00	1 023 680,00
39	23171	a	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M2	365,600	650,00	237 640,00
40	23936	a	VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI	T	1,560	19 000,00	29 640,00
41	239367	a	VÝZTUŽ PODZEM STĚN TUHÁ	T	1,570	19 000,00	29 830,00
42	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	94,400	865,78	81 729,63
43	27232		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU	M3	16,800	3 820,61	64 186,25

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	0792-13-3	Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy a Přelouč
Objekt:	SO001	Dočasné dopravní opatření
Rozpočet:	SO001	Dočasné dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,840	19 000,00	15 960,00
45	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,800	21 400,00	17 120,00
46	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	556,500	62,24	34 636,56
2		Základy					1 534 422,44
3		Svislé konstrukce					
47	33332		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET	M3	6,000	5 164,72	30 988,32
48	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,300	19 000,00	5 700,00
49	333366		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,460	22 000,00	10 120,00
50	33412	a	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	169,800	2 680,00	455 064,00
3		Svislé konstrukce					501 872,32
4		Vodorovné konstrukce					
51	46850		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	165,000	414,04	68 316,60
4		Vodorovné konstrukce					68 316,60
5		Komunikace					
52	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	98,700	867,29	85 601,52
53	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	329,000	12,00	3 948,00
54	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	239,820	12,00	2 877,84
55	57410		ASFALTOVÝ BETON	M3	23,980	4 800,00	115 104,00
56	574151		ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL. 60MM	M2	228,400	278,00	63 495,20
5		Komunikace					271 026,56
7		Přidružená stavební výroba					
57	76792	a	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	172,500	187,31	32 310,98
7		Přidružená stavební výroba					32 310,98

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO001 Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: SO001 Dočasné dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
58	91211	a	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ	M	72,000	980,00	70 560,00
59	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	225,00	2 700,00
60	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	12,000	50,00	600,00
61	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	150,00	600,00
62	914114	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT	KUS	22,000	1 440,00	31 680,00
63	914154	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DOD, MONT, DEMONT	KUS	6,000	1 440,00	8 640,00
64	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,500	125,00	437,50
65	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	3,500	225,00	787,50
66	916122		DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	150,00	600,00
67	916124	a	DOPRAV SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	4 200,00	8 400,00
68	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	150,00	600,00
69	916154	a	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	21 000,00	42 000,00
70	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	150,00	600,00
71	916314	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	960,00	1 920,00
72	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	42,000	600,00	25 200,00
73	916334	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	59,000	150,00	8 850,00
74	916624	a	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	M	96,000	990,00	95 040,00
76	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	22,800	953,09	21 730,45
77	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	72,000	238,76	17 190,72
78	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	115,000	68,02	7 822,30
79	97818		OSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	556,500	8,30	4 618,95
9			Ostatní konstrukce a práce				350 577,42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Stavba:		0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče				
	Objekt:		SO001 Dočasné dopravní opatření				
	Rozpočet:		SO001 Dočasné dopravní opatření				
Celkem:							5 564 882,95

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 13 980 999,86 Kč

Cena celková: 16 520 995,66 Kč

DPH: 3 469 409,09 Kč

Cena s daní: 19 990 404,75 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

16 520 995,66 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 529,160	50,00	76 458,00
		Dodávky:					
		01	Dle RDS		541,640		27 082,00
			aktuální množství				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	2 070,800		103 540,00
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III	T	141,620	560,00	79 307,20
					1 350,330	25,00	33 758,25
		Dodávky:					
		01	Dle RDS		884,210		22 105,25
			aktuální množství				
4	02620	a	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	2 234,540	35 000,00	55 863,50
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	15 000,00	35 000,00
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
7	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00
8	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	11 500,00	11 500,00
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	225 000,00	225 000,00
10	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	24 150,00	24 150,00
11	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00
12	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00
13	02962		OSTANÍ POŽADAVKY	SOUBOR	1,000	2 500,00	2 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				633 360,70

1	14	11120	Zemní práce	M2	136,000	22,15	3 012,40
			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	1 649,43	1 649,43
16	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	62,650	641,68	40 201,25
17	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	180,820	394,60	71 351,57
18	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	66,290	1 250,00	82 862,50
19	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	480,000	79,00	37 920,00
20	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	47,100	28,35	1 335,29
Dodatky:					59,530		1 687,68
		01	Dle RDS				
21	12511		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2	M3	106,630		3 022,96
			aktuální množství		1 316,040	103,30	135 946,93
Dodatky:					608,696		62 878,30
		01	Dle RDS				
22	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1 924,736		198 825,23
23	13121		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3	M3	41,710	272,96	11 385,16
				M3	1 971,650	210,40	414 835,16
Dodatky:					529,265		111 357,36
		01	Dle RDS				
24	13221		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3	M3	2 500,915		526 192,52
			aktuální množství		87,560	344,57	30 170,55
Dodatky:							

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Poř.č	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	17581		aktuální množství		243,320		194 383,48
32	18110		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	23,250	548,69	12 757,04
33	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	778,550	12,51	9 739,66
34	18223		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	366,940	8,73	3 203,39
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	282,440	62,33	16 357,89
Dodatky:		01	Dle RDS		196,800		12 266,54
35	18233		aktuální množství		459,240		28 624,43
36	18241		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	104,500	41,95	4 383,78
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	366,940	26,69	9 793,63
Dodatky:		01	Dle RDS		196,800		5 252,59
37	18247		aktuální množství		563,740		15 046,22
			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	366,940	26,78	9 826,65
Dodatky:		01	Dle RDS		196,800		5 270,30
38	18421		aktuální množství		563,740		15 096,96
			VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	10,000	505,74	5 057,40
1		Zemní práce					3 342 360,94

2	39	21263	Základy				
			TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	91,680	308,00	28 237,44

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0792-13-3

SO201

SO201

Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Most ev.č. 333-006

Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,150	39 988,20	45 986,43
41	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	71,500	3 523,42	251 924,53
42	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	10,370	20 900,00	216 733,00
Dodatky:		01	Dle RDS		-4,090		-85 481,00
		02	Aktualizace RDS		4,090		85 481,00
43	23568		TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37 (B37) ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)		10,370		216 733,00
44	261514			M3	97,650	928,18	90 636,78
45	264441			M	24,500	339,92	8 328,04
46	272315			M	117,500	2 110,00	247 925,00
47	272325			M3	2,400	3 803,32	9 127,97
				M3	54,700	3 813,19	208 581,49
Dodatky:		01	Dle RDS		3,840		14 642,65
48	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	58,540	18 700,00	223 224,14
					8,750		163 625,00
Dodatky:		01	Dle RDS		-1,100		-20 570,00
		02	Aktualizace RDS		1,100		20 570,00
49	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	8,750	62,24	163 625,00
50	28999		ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2	198,550	161,70	12 357,75
					198,550		32 105,54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					1 330 211,62
3		Svislé konstrukce					
51	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	588,000	95,00	55 860,00
52	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	38,710	6 976,23	270 049,86
53	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	4,840	18 700,00	90 508,00
54	327115		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	3,200	4 983,73	15 947,94
55	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	106,690	5 164,48	550 998,37
56	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	17,600	18 700,00	329 120,00
		Dodávky:					
		01	Dle RDS		-3,910		-73 117,00
		02	Aktualizace RDS		3,499		65 431,30
3		Svislé konstrukce			17,189		321 434,30
				aktuální množství			1 304 798,47
4		Vodorovné konstrukce					
57	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	28,190	3 478,38	98 055,53
58	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505	T	5,080	18 700,00	94 996,00
59	422335		MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPÍJATÉHO BETONU C30/37	M3	225,940	8 194,64	1 851 496,96
60	422365		VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	35,020	18 700,00	654 874,00
		Dodávky:					
		01	Dle RDS		-6,370		-119 119,00
		02	Aktualizace RDS		5,570		104 159,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče
Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006
Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	422373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	34,220	72 897,20	639 914,00
62	42815		MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ	M2	11,720	500,00	5 860,00
63	434125		SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	3,440	19 021,92	65 435,40
64	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	51,510	2 743,95	141 340,86
Dodatky:		01	Dle RDS		0,670		1 838,45
65	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	52,180		143 179,31
66	45734		VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	3,400	1 961,87	6 670,36
67	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,060	139 400,00	8 364,00
68	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDÍM Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,420	66 183,79	27 797,19
69	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	432,870	1 250,00	541 087,50
70	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	62,460	2 164,14	135 172,18
71	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	40,890	1 512,99	61 866,16
				M3	181,880	5 150,00	936 682,00
4	Vodorovné konstrukce						4 981 791,56

5	Komunikace						
72	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	85,540	867,47	74 203,38
73	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	57,560	799,00	45 990,44
Dodatky:		01	Dle RDS		17,325		13 842,68
					74,885		59 833,12

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: S0201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: S0201 Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	127,900	85,77	10 969,98
Dodatky:		01	Dle RDS		38,500		3 302,15
75	572121		aktuální množství		166,400		14 272,13
76	572211			M2	246,550	22,00	5 424,10
77	574131			M2	1 382,550	19,00	26 268,45
78	574151			M2	681,860	297,00	202 512,42
79	574601			M2	695,100	330,00	229 383,00
80	57517			M3	75,440	4 800,00	362 112,00
81	58222			M2	218,970	415,00	90 872,55
82	582621			M2	1,360	721,51	981,25
			DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	12,670	268,40	3 400,63
83	582624		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	2,280	496,72	1 132,52
5	Komunikace						1 070 395,55

7	Přidružená stavební výroba						
84	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	155,170	191,69	29 744,54
			ASFALTOVÝMI PÁSY				
85	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	342,120	472,10	161 514,85
86	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	117,900	191,69	22 600,25
87	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	155,170	61,89	9 603,47
88	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	28,470	284,38	8 096,30
89	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	178,840	164,78	29 634,04
90	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I	M2	20,340	467,00	9 498,78
7	Přidružená stavební výroba						270 692,23

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0792-13-3

SO201

SO201

Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Most ev.č. 333-006

Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					
91	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	14,500	386,37	5 602,37
92	87460		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM	M	18,600	4 161,33	77 400,74
Dodatky:		01	Dle RDS		-18,600		-77 400,74
93	87471		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM	M	0,000	10 815,00	0,00
			celkem prodloužení odvodnění příkopu - 43,4		0,000		0,00
Dodatky:		01	Dle RDS		43,400		469 371,00
94	87627		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	135,600	142,11	19 270,12
95	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	0,000	45 158,00	0,00
			celkem prodloužení odvodnění příkopu - 2 ks				
Dodatky:		01	Dle RDS		2,000		90 316,00
96	89518		PRAMENNÍ JÍMKA Z BETON TRUB	KUS	2,000	6 920,00	90 316,00
			celkem zajištění stávající číchačky STL plynovodu - 1 ks		0,000		0,00
Dodatky:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		01	Dle RDS		1,000		6 920,00
97	89536		DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,000	4 220,00	6 920,00
98	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	6 164,52	16 880,00
8		Potrubi					12 329,04
							620 688,53
9			Ostatní konstrukce a práce				
99	911113		OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM	M	17,500	4 360,00	76 300,00
100	911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM	M	33,900	3 850,00	130 515,00
101	911312		OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M	M	83,200	1 280,00	106 496,00
			POZINK				
102	911733		OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ	M	36,000	7 110,00	255 960,00
			SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT				
103	911753		OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VODOR MADLO	M	36,000	6 900,00	248 400,00
			SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁTÉ				
104	912282		SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	8,000	271,00	2 168,00
105	91235		SMÉR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	16,000	320,00	5 120,00
106	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	500,00	1 000,00
107	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	150,00	900,00
108	914151		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	3 714,80	7 429,60
109	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,630	236,00	11 948,68
110	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	5,630	395,00	2 223,85
111	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	45,000	395,00	17 775,00
112	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	91,220	304,08	27 738,18
113	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2,000	17 311,60	34 623,20
114	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	221,800	80,48	17 850,46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče
Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006
Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
115	93118		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,300	3 951,60	1 185,48
116	93121		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ	M2	35,150	80,24	2 820,44
117	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	191,800	111,99	21 479,68
118	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,630	130 699,26	82 340,53
119	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOMI KAMENE)	KUS	4,000	4 457,24	17 828,96
120	93632		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	6,000	10 441,87	62 651,22
121	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	10,000	1 342,74	13 427,40
122	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	10,000	500,00	5 000,00
123	93657		TABULKY S LETOPOČTEM	KS	1,000	2 500,00	2 500,00
124	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	121,710	1 474,93	179 513,73
Dodatky:					41,580		61 327,59
		01	Dle RDS				
125	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	163,290		240 841,32
			aktuální množství		259,650	1 915,00	497 229,75
Dodatky:					307,010		587 924,15
		01	Dle RDS				
		02	Aktualizace RDS		8,720		16 698,80
126	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	575,380		1 101 852,70
127	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	163,720	2 746,61	449 674,99
128	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	13,000	171,86	2 234,18
129	96786		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	M	14,800	529,93	7 842,96
			VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	4,000	874,91	3 499,64
130	96787			KUS	1,000	1 477,80	1 477,80

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Brehy u Přelouče

Objekt: SO201 Most ev.č. 333-006

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 333-006

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
131	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	151,510	23,70	3 590,79
9		Ostatní konstrukce a práce					2 966 696,06

Celkem: 16 520 995,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO401 Přeložka EL.NN VO vedení

Rozpočet: SO401 Přeložka EL.NN VO vedení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

199 587,00 Kč

Cena celková:

199 587,00 Kč

DPH:

41 913,27 Kč

Cena s daní:

241 500,27 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: 199 587,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt:

SO401 Přeložka EL_NN VO vedení

Rozpočet:

SO401 Přeložka EL_NN VO vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,500	100,00	1 050,00
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III	M3	2,000	25,00	50,00
3	02900		OSTATNÍ POŽADAVKY - KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
5	02943	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
9	029612		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				36 100,00
7			Přídružená stavební výroba				
10	741000		PŘELOŽKA EL NN VO VEDENÍ - I. FÁZE A II. FÁZE	SOUBOR	1,000	163 487,00	163 487,00
7			Přídružená stavební výroba				163 487,00

Celkem:

199 587,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0792-13-3 Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Objekt: SO402 Zrušení sdělovacího kabelu

Rozpočet: SO402 Zrušení sdělovacího kabelu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 25 000,00 Kč

Cena celková: 25 000,00 Kč

DPH: 5 250,00 Kč

Cena s daní: 30 250,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 25 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rožpočet:

0792-13-3

SO402

SO402

Obnova mostu ev.č. 333-006 Břehy u Přelouče

Zrušení sdělovacího kabelu

Zrušení sdělovacího kabelu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1	741000	Přídružená stavební výroba ZRUŠENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00
7			Přídružená stavební výroba				25 000,00

Celkem: 25 000,00