

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 11. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
81.	U SO 130.3 Přechodné dopravní značení, je v soupise prací uvedena položka jako 1 kpl. Zadavatel bohužel neposkytl projektovou dokumentaci k tomuto SO. Účastník žádá o zveřejnění této chybějící části ZD, aby mohla být položka rozpočtu s měrnou jednotkou kpl řádně oceněna, tak aby byly zajištěny rovnocenné podmínky pro všechny účastníky.	Podrobný návrh přechodného dopravního značení nebyl předmětem PDPS. SO 130.3 je obsažen v technické zprávě SO 130, kde je uvedena předpokládaná etapizace stavby. Přesná podoba přechodného dopravního značení a etapizace stavby bude zajištěna dodavatelem stavby na základě jím zpracovaného harmonogramu stavby.
82.	Součástí soupisu prací SO 101 je položka rozpočtu č. 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA V popisu položky ani v projektové dokumentaci není uvedena informace jaký materiál má být pro realizaci použit a jaký má být ze strany účastníků oceněn? Žádáme zadavatele VZ o doplnění informace o jaký vhodný materiál se jedná?	Jedná se o vsakovací příkop. Užitý materiál bude štěrk frakce 16/32.

83.	Součástí soupisu prací SO 101 je položka rozpočtu č. 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 V popisu položky ani v projektové dokumentaci není uvedena informace jaké množství výztuže/m³ zadavatel požaduje pro realizaci těchto prací? Žádáme zadavatele VZ o doplnění informace jaké množství výztuže/m³ je požadováno a jaké má účastník zahrnout do ceny této položky rozpočtu?.	Byla doplněna položka obsahující množství výztuže 272365 o výměře 0,367t.
84.	Dle předpisu P1 má být provedeno HSD (měřičské snímkování a mračno bodu) původního stavu. Předpokládáme, že mračno bodu a snímkování bylo provedeno v rámci vypracování PD a DIMS. Bude tedy postačovat, že snímkování a mračno bodu zhotovitel provede a odevzdá na dokončené dílo?	Pro zpracování RDS bude třeba provést nový HDS z důvodu zaměření stávajících mezideponií půdních vrstev sejmutých v rámci ZAV a zaměření výškové úrovně pláně vzniklé provedením ZAV. V rámci RDS zpracované na základě nového HDS bude zpracována bilance zemních prací.
85.	Bude objednatel požadovat HSD - snímkování a mračno bodu i na okolní pomocné komunikace a polní cesty (část pomocných komunikací bude po dokončení stavby odstraněno), které jsou zahrnuty v předmětu plnění nebo bude postačovat, že HSD bude zpracováno pouze na hlavní trasu, tedy komunikaci, která zůstane po provedení ve správě SÚSPK?	HDS bude zpracováno pouze pro hlavní trasu, tedy komunikaci, která zůstane ve vlastnictví Pardubického kraje.
86.	V objektu SO 102 - Komunikace Starzone je položka ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - 2.948,431 m³, avšak se zde nenachází položka na poplatek za skládku, či se to má odvézt na mezideponii a využít.	Zemina vyzískaná z výkopů nebude odvážena na skládku, ale bude využita na stavbě.
87.	V SO 201 je položka s číslem 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 4M - 6M. V technické specifikaci k dané položce je, že nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. V které položce je tedy tento materiál obsažen ?	Zásypový materiál je uveden v položce 17581.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o., v.z. Ing. Petr Lis