

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 16. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
90.	V SO 101 je položka č. 426841 „Poloportál jednoduchý DZ DO 10 m2 bez láv bez el vyb dod a mont“, přičemž bližší výkres k danému objektu není a v DI č. 9 je odpověď na dodaz pro bližší informace ve smyslu, že v PDPS se takové výkresy nevyskytují. Současně je ale v dokumentaci požadavek na „betonový základ poloportálu DZ, základ ve tvaru betonového svodidla“. Vzhledem ke specifickému namáhání poloportálu je základová patka schválených typů tohoto zařízení dimenzována úplně jinak než u portálu (základové patky mívají rozměry mnohem masivnější, rozteče upevňovacích šroubů bývají kolem 1 m). Mohl by tedy Zadavatel dodat výkres (např. řez v daném místě), aby bylo zřetelné prostorové uspořádání a nebo přehodnotit požadavek na základ ve tvaru betonového svodidla?	Dle Vysvětlení č. 16: Ve stupni projektové dokumentace PDPS se konstrukce portálu zpravidla detailně nenavrhne a nedimenzuje, aby při realizaci nenastal rozpor zadávací dokumentace s certifikovanými typovými výrobky vybraného zhotovitele. Předpokládané rozměry poloportálu a DZ jsou součástí DIMS SO 101. Návrh vychází z výkresů opakovaných řešení ŘSD ČR R 1 obr. 5, kde není specifikováno kotvení, ale pouze nutný tvar na lici poloportálu, který je nutné dodržet. Vzhledem k vedení účelové komunikace v souběhu s SO 101 cca v km 0,2 – km 0,7 bylo zvoleno toto řešení, které má nejnižší prostorové nároky. Prostorové uspořádání je zřejmé z výkresů SO 101 (PPŘ 21) a SO 106 (PPŘ 14).

91.	Součástí soupisu prací SO 101 je položka rozpočtu č 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM V popisu položky ani v projektové dokumentaci není uvedena informace jaký materiál má být pro realizaci použit a jaký má být ze strany účastníků oceněn? Žádáme zadavatele VZ o doplnění informace o jaký rozměr betonových žlabů se jedná?	Viz. Vysvětlení č. 21.
92.	Součástí soupisu prací SO 101 je položka rozpočtu č 21264 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM V popisu položky ani v projektové dokumentaci není uvedena informace jaký materiál má být pro realizaci podsypu a obsypu použit a jaký má být ze strany účastníků oceněn? Žádáme zadavatele VZ o doplnění informace o jakou frakci drceného kameniva se jedná a která má být v rámci realizace použita?	V PD je uvedeno řešení drenáže dle VL 1. Uvažujte lože ze ŠP max. frakce 16 mm, obsyp HDK fr. 8/16 mm.
93.	Součástí soupisu prací SO 101 je položka rozpočtu č. 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 Jelikož se v soupisu prací tohoto SO nenachází položka VÝZTUŽE, a v popisu položky ani v projektové dokumentaci není uvedena informace jaké množství výztuže/m³ má být v realizaci použito a ze strany účastníků oceněno? Žádáme zadavatele VZ o doplnění informaci jaké množství výztuže má v rámci této položky ocenit?	Uvedená položka není součástí SO 101. Položky pro výztuž byly doplněny dle předchozích vysvětlení.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis