ŘAD A16
PE100RC2-D63-dl. 420,0m
CELKOVÁ DÉLKA 715,0m

DČJ 2229/6
PROPL. SOUPR. PS A16-2 - DN50
DČJ 309
5.0
2.0
č.p. 309
486
DČJ 2229/3
1.0
č.p. 347
555
15.5
č.p. 344
541
15.0
DČJ 2229/4
3.0
č.p. 356
561
č.p. 328
470
1.5
DČJ 328
č.p. 314
457
2.5
DČJ 314
ŘAD A16
PE100RC2-D63-dl. 420,0m
CELKOVÁ DÉLKA 715,0m
č.p. 313
494
DČJ 313
2.0
11.5
č.p. 317
514
3.5
DČJ 2192/3
č.p. 320
487
1.5
4.0
DČJ 320
DČJ 2192/4
1.5
1.0
DČJ 304
2.0
6.0
č.p. 304
495
č.p. 315
496
DČJ 315
14.5
4.0
DČJ 299
7.0
2.5
č.p. 299
452
bez čp/če
521
ŘAD A18.1
PE100RC2-D63-dl. 30,0m
ŘAD A16
PE100RC2-D63-dl. 420,0m
CELKOVÁ DÉLKA 715,0m
ŘAD A16
PE100RC2-D75-dl. 295,0m
CELKOVÁ DÉLKA 715,0m
č.p. 271
408
18.0
DČJ 271
2.0
DČJ 218
17.5
č.p. 218
270
ŘAD A16.1
PE100RC2-D50-dl. 60,0m
CELKOVÁ DÉLKA 110,0m
č.p. 327
530
2.0
7.5
DČJ 327
č.p. 226
276
č.p. 228
292
DČJ 226
1.5
bez čp/če
355

LEGENDA:

NAVRŽENÉ INVESTICE:

- NAVRŽENÝ HLAVNÍ ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE - SO 1
- NAVRŽENÝ PODRUŽNÝ ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE S ČERPACÍ JÍMKOU - SO 1
- NAVRŽENÉ PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZACE DO DČJ - NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY
- ZMĚNA DIMENZACE HLAVNÍHO ŘADU - SO 1
- Š A-1 - DN100 — NAVRŽENÉ ŠOUPĚ NA HLAVNÍM ŘADU - SO 1
- PROPL. SOUPR. PS A-1 - DN80 — NAVRŽENÁ PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA - SO 1
- 0,1– — STANIČENÍ HLAVNÍCH ŘADŮ - SO 1
- V A-1 = 0,000 — POPIS VRCHOLOVÝCH BODŮ - SO 1
- NAVRŽENÝ PŘÍČNÝ PROTLAK S CHRÁNIČKOU - SO 1

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
- VO — STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘ. OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - NEZNÁMÍ POLOHA
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD - STL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD - VTL
- Ž — STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ KANALIZACE (SEPTIK, ŽUMPA, DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD)
- HRANICE ROZLIVU Q100 ŘEDICKÉHO POTOKA
- HRANICE AKTIVNÍ ZÓNY ŘEDICKÉHO POTOKA
- OSA VODNÍHO TOKU

DOLNÍ ŘEDICE

KLAD LISTŮ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO SÍTĚ NECHAT VYTYČIT PŘÍMO V TERÉNU.
V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY PŘÍPOJKY INŽ.SÍTÍ K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:
Ing. Jan Falta	Jan Vávra	Jan Šejnoha, DiS.
Kraj: Pardubický	Obec: Dolní Ředice	
Investor: Obec Dolní Ředice, Holická 210, 533 75 Dolní Ředice		

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404, Pardubice
IČ 260 14 327, tel. 776 709 092
www.recprojekt.cz

SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE OBCE DOLNÍ ŘEDICE

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - LIST č.6

Stupeň	DSP
Datum	11/2022
Formát	9A4
Zakázk. číslo	869.P3.22
Měřítko:	1:500
Č. přílohy:	C.3.6