





# SO 461 PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT:	FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ			
	ING. JAN BURSA			
ZPRACOVAL:	BULENA PETR		<b>Ing. Stanislav Marhold</b> <b>CTI PROJEKT</b> V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV MARHOLD			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. STANISLAV MARHOLD			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: RADIM	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK. Č.:	3228-24-3
AKCE:			ARCH. Č.:	3228
<b>MOST EV.Č. 356-001 RADIM</b>			DATUM:	02/2025
OBJEKT: <b>D.7. SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN</b>			FORMÁT:	A4
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	--
<b>VÝKAZ VÝMĚR - 1. A 2. ETAPA</b>			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU: <b>D.7.5.</b>

Název stavby: MOST EV.Č. 356-001 RADIM - 1.ETAPA  
 Číslo SPP prvku: SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN  
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.053	KMP:	1.906	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.281	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
MATERIÁL	0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč bez DPH

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	50.00 m	
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	
952345	Rýha v trávě 35/70-100	41.00 m	
954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	18.00 m	
954955	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	12.00 m	
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	50.00 m	
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	18.00 ks	
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks	
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	34.00 ks	
955267	Materiál a montáž spojené s dočasnou konstrukcí nad vodním tokem	9.00 m	
955268	Práce spojené se zatažením telek. vedení do chráničky PVC dočasné trasy	50.00 m	
955269	Finance na případné vícenákłady	1.00 JV	
955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	10.00 ks	
955266	Materiál a práce spojené s uchycením chráničky PVC na provizorní konstrukci	9.00 m	
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	281.00 m	

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství	Celková cena
	Název položky		
MATERIÁL			
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	35.00 m	
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	12.00 m	
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	100.00 m	
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	226.00 m	
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	55.00 m	
312425	Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	
410636	Souprava čistící metallic. kabelů - velká	1.00 ks	
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	10.00 ks	
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m	
MATERIÁL	součást sdružených položek		
304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	
403175	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	

Název stavby: MOST EV.Č. 356-001 RADIM - 2.ETAPA  
 Číslo SPP prvku: SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN  
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.087	KMP:	2.046	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.303	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní úže	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
MATERIÁL	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč bez DPH

## Seznam položek

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>			
951624	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	10.00 m	
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	11.00 m	
955265	Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110 (vč.dopravy)	4.00 m	
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	40.00 m	
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	22.00 m	
952345	Rýha v trávě 35/70-100	35.00 m	
954955	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	12.00 m	
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	56.00 m	
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	
<b>MONTÁŽ</b>			
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	281.00 m	
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	70.00 m	
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	18.00 ks	
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks	
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	34.00 ks	
955267	Práce spojené s demontáží dočasné konstrukce nad vodním tokem	9.00 m	
955268	Práce spojené se vytažením telek. vedení z chráničky	50.00 m	

	PVC dočasné trasy	
955269	Finance na případné vícenáklady	1.00 JV
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	10.00 ks
955266	Práce spojené s demontáží chráničky PVC z provizorní konstrukce	9.00 m
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	233.00 m
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 JV
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks
955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	10.00 ks
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>		
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>		
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
954830	Náhrada vlastníků za VBŘ	1.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks
<b>POPLATKY</b>		
955367	Správní poplatky	1.00 JV

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL			
303838	Deska krycí plast. 150x1000 mm	35.00 ks	
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	57.00 m	
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	246.00 m	
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	57.00 m	
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	14.00 ks	
312425	Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	
410636	Souprava čistící metallic. kabelů - velká	1.00 ks	
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	10.00 ks	
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	11.00 m	
MATERIÁL součást sdružených položek			
304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mmx0,15mm černá	2.00 ks	
403175	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	