

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, na stavbu

- SO 110 Chodník k prodejně COOP
- SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl
- SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík

číslo smlouvy zhotovitele: S26-045-0048

mezi:

Obec Trstěnice

se sídlem: Trstěnice 238, 5569 57 Trstěnice
zastoupení: [REDACTED]
IČ: 00277509
DIČ: -
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen objednatel) – na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
s kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim
společnost je zapsána OR, Krajský soud České Budějovice, oddíl C,
vložka 8032
zastoupená Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení Pardubice
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení
IČ: [REDACTED]
DIČ: 48035599
bankovní spojení: CZ48035599
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel) – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení investiční akce

- **SO 110 Chodník k prodejně COOP**
- **SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl**
- **SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík**

(dále jen „dílo“)

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je vybudování:

SO 110 – Chodník k prodejně COOP

Objekt řeší výstavbu komunikace pro pěší v souvislosti s opravou silnice III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice – 2. ETAPA v obci Trstěnice

SO 111 – Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl

Objekt řeší rekonstrukci autobusového nástupiště v souvislosti s opravou silnice III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice – 2. ETAPA v obci Trstěnice

SO 112 – Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík

Objekt řeší rekonstrukci autobusového nástupiště v souvislosti s opravou silnice III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice – 2. ETAPA v obci Trstěnice

Dle projektové dokumentace společností PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice; IČO: 25292161 v měsíci srpen 2022.

2.2. Zhotovitel přijímá výzvu objednatele a projektovou dokumentaci jako dostatečné pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel provede předmět díla v souladu s vyjádřením veřejnoprávních orgánů a organizací.

2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

2.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn (a to i zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen. O těchto změnách uzavrou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

2.5 Předmětem díla jsou i další činnosti nestavebního charakteru související s plněním dle odst. 2 jedná se zejména o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), ostraha a zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, apod., oznámení souvisejících s provedením díla, jakož i odstranění závad díla, organizace pravidelných čtrnáctidenních kontrolních dnů stavby, kompletní dodávka technického zařízení a materiálu.

2.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.

2.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

2.8 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, technickými normami, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 17. 06. 2025.

2.9 Místem plnění je obec Trstěnice.

2.10 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.

2.11 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.12 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.

III.

Doba plnění

3.1 Předpokládaný **termín zahájení plnění díla 10 dní** po protokolárním předání staveniště. Objednatel požaduje, aby kompletní předmět plnění **byl dokončen nejpozději se stavbou** silnice v souvislosti s opravou silnice III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice – 2. ETAPA v obci Trstěnice.

3.2 Dokončením díla je míněno ukončení stavby včetně předání veškeré požadované dokumentace.

3.3 V případě omezení postupu prací prokazatelným vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele či osob, za něž odpovídá, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 617 112,24 Kč

DPH 21%: 129 593,57 Kč

Cena s DPH: 746 705,81 Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.3 V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5 V případě dodatečných stavebních prací:

4.5.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.5.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.5.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

V.

Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlaseným správcem stavby (dále jen TDI) a převzatých objednatelem na základě protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací, na základě provedeného soupisu prací technickým dozorem investora.

Do 14-ti dnů po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou doúčtuje celkovou cenu díla dle bodu 4.1 této smlouvy či jejích případných dodatků.

Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Splatnost faktur je stanovena do **30** dnů od doručení faktury objednateli.

5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o převzetí prací.

5.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu do 14 dnů od jejího doručení vrátit, vždy však s uvedením důvodu, proč tak činí. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 21denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

VI. Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací a vytyčení průběhu inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich správci apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.6 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

6.8 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.9 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

6.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.11 Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, dopravním omezením, záborům místních komunikací, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby.

6.12 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště, pokud bude použit postup dle čl. 8.5 této smlouvy. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

6.13 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII. Provádění díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin.

7.3 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.4 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

7.5 Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

7.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.

7.7 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

7.8 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci objednatele a zhotovitele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

7.9 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je [REDAKCE] (dále TDI). TDI objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.5.

7.10 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI objednatel a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.11 Zhotovitel je povinen předávat TDI objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.12 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudaci zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů.

7.13 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny nebude-li domluveno jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

7.14 TDI objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatel dočasně zastaveno.

7.15 Zhotovitel vyzve objednatel prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.

7.16 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.17 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.19 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.20 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

7.21 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

7.22 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatel v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.23 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod elektrické energie, inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby a opatření pro zabránění šíření nadměrné prašnosti a hluku.

7.24 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli.

7.25 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatel určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

VII.

Převzetí díla

8.1 Po provedení díla písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno ve stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník;
- atesty použitých materiálů;
- doklady o provedených zkouškách;
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů;
- 4 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací;
- doklad o geodetickém vytýčení stavby;
- geodetické zaměření realizovaného díla v grafickém i digitálním tvaru ve formátu DGN;
- prohlášení o shodě;
- doklady o likvidaci odpadů.

8.3 Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 8.3 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do jednoho měsíce od jejich zjištění.

IX.

Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla na veškeré stavební práce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla a to včetně předání díla souběžně probíhající opravy silnice III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice – 2. ETAPA v obci Trstěnice. Tak aby dílo, které je specifikováno v čl. II bylo možné užívat bez omezení.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení,

pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že má s Wiener Städtische, uzavřenou pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy) č. 1052805999, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to ve výši minimálně 500 000 Kč jak pro případ věcných škod, tak i v případě odpovědnostních škod. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Kopie pojistné smlouvy bude předložena zhotovitelem objednateli při podpisu této smlouvy o dílo.

10.7 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.8 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

10.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

XI.

Sankce

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

11.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty.

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i jen započatý den prodlení.

11.5 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

11.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.7 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.8 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů;
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

13.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.

13.10 Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

13.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.

13.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které, je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

13.14 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.15 Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

13.16 Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1 – položkový rozpočet.**

V Trstěnici dne
dle elektronického podpisu

V Chrudimi dne
dle elektronického podpisu

.....
Roman Kmošek
starosta obce Trstěnice

.....
Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 031 - CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK**

Varianta: 1 -

Odbytová cena [Kč] : 617 112,24

OC+DPH [Kč] : 746 705,81

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
SO 110 - Chodník k prodejně COOP				
SO 111 - Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl				
SO 112 - Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík				

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Objekt/Object: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Rozpočet/Budget: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Objednavatel / Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace / Designer: PRODIN a.s.

Zhotovitel / Contractor: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena / Basic price: [REDACTED] Kč

Cena celková / Price total: [REDACTED] Kč

DPH / VAT: [REDACTED] Kč

Cena s daní / Price with tax: [REDACTED] Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: [REDACTED] Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY
Rozpočet/Budget: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkouška hutnění Edef,2 (statická deska)	KPL	6,000		
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení (v souladu s požadavky DTM kraje).	KPL	2,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Zajištění dokumentace skutečného provedení pro všechny SO. Předpoklad 4 dny práce projektanta.	H	32,000		
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Oddělení nástupiště a chodníku. Všechno SO kompletně.	KPL	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Zajištění fotodokumentace všech SO, zejména přilehlých nemovitostí,	KPL	2,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Objekt/Object: SO 110 Chodník k prodejně COOP

Rozpočet/Budget: SO 110 Chodník k prodejně COOP

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena / Basic price: [REDACTED] Kč

Cena celková / Price total: [REDACTED] Kč

DPH / VAT: [REDACTED] Kč

Cena s daní / Price with tax: [REDACTED] Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: [REDACTED] Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
 Objekt/Object: SO 110 Chodník k prodejně COOP
 Rozpočet/Budget: SO 110 Chodník k prodejně COOP

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Doprava na skládku zhotovitele VŽDY zahrnuta v jednotlivých položkách.	M3	16,536		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na deponii v rámci stavby.	M3	27,465		
3	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na skládku zhotovitele.	M3	15,960		
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na skládku zhotovitele.	M3	0,576		
5	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Uložení materiálu na skládce zhotovitele.	M3	16,536		
6	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení ornice na deponii v místě stavby.	M3	27,465		
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na skládku zhotovitele. Dosypání pod konstrukčními vrstvami chodníku, hutněno po 200 mm, materiál dle ČSN 736133.	M3	31,160		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 110 Chodník k prodejně COOP
Rozpočet/Budget: SO 110 Chodník k prodejně COOP

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Přehutnění zemní pláň pod plochou chodníku a sjezdů.	M2	119,103		
9	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Rozprostření veškeré ornice z deponie stavby.	M2	183,100		
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Osetí ohumusovaných ploch travním semenem.	M2	183,100		
1	Zemní práce						
2	Základy						
11	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Uložení na zemní pláň pod konstrukční vrstvy chodníků.	M2	119,103		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
12	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK Sloupky k dodávce oplocení pol. č. 767911. Výška nad zemí 1,5 m. Kotveno do bet. patky 300x300x800 mm - samostatná položka.	KS	10,000		
3	Svislé konstrukce						

5 Komunikace



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 110 Chodník k prodejně COOP
Rozpočet/Budget: SO 110 Chodník k prodejně COOP

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
13	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Směs stmelená cementem SC C8/10, ČSN EN 14227-1	M2	20,563		
14	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. ŠD 0/32, kvalitativní třída A.	M3	34,828		
15	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x60 mm, přírodní barva ŠEDÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.	M2	86,000		
16	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x80 mm, přírodní barva ŠEDÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm.	M2	15,863		
17	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x60 mm HMATNÁ, barva ČERNÁ-ANTRACITOVÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.	M2	0,540		
18	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x80 mm HMATNÁ, barva ČERNÁ-ANTRACITOVÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm.	M2	4,700		
19	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	12,000		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 110 Chodník k prodejně COOP
Rozpočet/Budget: SO 110 Chodník k prodejně COOP

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Dlažba 600x400x80 mm, přírodní barva ŠEDÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm.				
20	58930		VÝPLŇ SPAR KAMENIVEM	M	216,000		
			Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Vyplnění vegetační dlažby kamenivem fr. 4/8.				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
21	74A152		NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	49,437		
			Naložení ornice z místa deponie a odvoz na místo určení v rámci stavby.				
22	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	27,000		
			Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110. -VELIKOST OK 60x60 mm -DRÁT 2,8 mm -VÝŠKA PLOTU 1,5 m -ROZTEČ SLOUPKŮ 2,0 m				
7		Přidružená stavební výroba					
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	89,300		
			Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Obruba 80x250 mm do bet. lože.				
24	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,100		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 110 Chodník k prodejně COOP
Rozpočet/Budget: SO 110 Chodník k prodejně COOP

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy.				
25	936312		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15	M3	0,720		
			Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110. Betonové patky pro oplocení pol. č. 33817C				
26	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	16,000		
			Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110. Odstranění stávajícího oplocení vč. odvozu na skládku zhotovitele a skládkovného.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba/Construction:****031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVEK****Objekt/Object:****SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl****Rozpočet/Budget:****SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl****Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena / Basic price:**

Kč

Cena celková / Price total:

Kč

DPH / VAT:

Kč

Cena s daní / Price with tax:

Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:**Počet měrných jednotek / Quantity of units:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl
Rozpočet/Budget: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Doprava na skládku zhotovitele VŽDY zahrnuta v jednotlivých položkách.	M3	8,580		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Betonový odpad. Doprava na skládku zhotovitele VŽDY zahrnuta v jednotlivých položkách.	M3	3,250		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Vč. dopravy na skládku zhotovitele.	M3	3,250		
4	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na deponii v rámci stavby.	M3	1,800		
5	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na skládku zhotovitele.	M3	8,580		
6	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Ručně kopaná sonda pro ověření polohy vodovodu. Zpětný zásyp vzhledem k malému množství v ceně položky.	M3	2,250		
8	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení ornice na deponii v místě stavby.	M3	1,800		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl
Rozpočet/Budget: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení materiálu na skládce zhotovitele.	M3	8,580		
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Přehutnění zemní pláň pod plochou chodníku a sjezdů.	M2	37,580		
10	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Z deponie stavby.	M3	1,800		
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Osetí ohumusovaných ploch travním semenem.	M2	183,100		
1	Zemní práce						
2	Základy						
12	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Uložení na zemní pláň pod konstrukční vrstvy chodníků.	M2	37,580		
2	Základy						
5	Komunikace						
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. ŠD 0/32, kvalitativní třída A.	M3	12,915		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl
Rozpočet/Budget: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
14	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x60 mm, přírodní barva ŠEDÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.	M2	31,300		
15	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x60 mm, barva ČERNÁ-ANTRACITOVÁ hladká. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.	M2	3,600		
16	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy.Dlažba 200x100x60 mm HMATNÁ, barva ČERNÁ-ANTRACITOVÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.	M2	2,680		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
17	74A113		PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADU Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy.	M3	8,900		
18	74A152		NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK Naložení ornice z místa deponie a odvoz na místo určení v rámci stavby.	T	3,240		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
19	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	2,640		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl
Rozpočet/Budget: SO 111 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Litomyšl

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Bet. palisáda kruhová d=200, délka 600 mm do bet. lože.				
20	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	3,150		
			Odečteno z výkresu D.1.2.1 Situace SO 111 a D.1.2.3 Pracovní řezy. Obruba 80x250 mm do bet. lože.				
21	93753		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	KUS	1,000		
			Osazení mobiliáře - odpadkový koš. rozměr 565×405 mm (výška) 1015 mm 25 kg objem 40 l Před osazením nutné odsouhlasení obcí Trstěnice. Vč. bet. základu a souvisejících prací.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba/Construction:****031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVEK****Objekt/Object:****SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík****Rozpočet/Budget:****SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík****Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Základní cena / Basic price:**

Kč

Cena celková / Price total:

Kč

DPH / VAT:

Kč

Cena s daní / Price with tax:

Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:**Počet měrných jednotek / Quantity of units:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík
Rozpočet/Budget: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Doprava na skládku zhotovitele VŽDY zahrnuta v jednotlivých položkách.	M3	8,880		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Betonový odpad. Doprava na skládku zhotovitele VŽDY zahrnuta v jednotlivých položkách.	M3	3,540		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na skládku zhotovitele.	M3	1,400		
4	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na skládku zhotovitele.	M3	2,100		
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy.	M	12,000		
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na deponii v rámci stavby.	M3	3,300		
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	7,880		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík
Rozpočet/Budget: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Zahrnuje dopravu na skládku zhotovitele.				
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy.	M3	1,000		
10	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení ornice na deponii v místě stavby.	M3	3,300		
9	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení materiálu na skládce zhotovitele.	M3	8,880		
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy.	M3	0,800		
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy.. Přehutnění zemní pláně pod plochou chodníku a sjezdů.	M2	40,740		
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Z deponie stavby.	M3	3,300		
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Odečteno z výkresu D.1.1.1 Situace SO 110 a D.1.1.3 Pracovní řezy. Osetí ohumusovaných ploch travním semenem.	M2	22,000		
1			Zemní práce				

2

Základy



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík
Rozpočet/Budget: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
15	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Uložení na zemní pláň pod konstrukční vrstvy chodníků.	M2	40,740		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
16	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy.	M3	0,200		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. ŠD 0/32, kvalitativní třída A.	M3	12,105		
18	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x60 mm, přírodní barva ŠEDÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.	M2	33,500		
19	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x60 mm, barva ČERNÁ-ANTRACITOVÁ hladká. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.	M2	3,600		
20	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,640		



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 031 CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík
Rozpočet/Budget: SO 112 Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. Dlažba 200x100x60 mm HMATNÁ, barva ČERNÁ-ANTRACITOVÁ. Lože z kameniva fr. 4/8, tl. 30 mm.				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
21	74A152		NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK Naložení ornice z místa deponie a odvoz na místo určení v rámci stavby.	T	5,940		
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
22	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. DN 150, SN 12	M	4,000	4	
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy.. Obruba 80x250 mm do bet. lože.	M	22,000		
24	93562		ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČET MŘÍŽÍ Odečteno z výkresu D.1.3.1 Situace SO 112 a D.1.3.3 Pracovní řezy. VNITŘNÍ ŠÍŘE 150 mm, SPÁD DNA 0,5% LITINOVÝ POZINKOVANÝ KRYT DO ZATÍŽENÍ C250 UKONČENÍ UPVC NÁTRUBKEM DN 150 S VYVEDENÍM NA TERÉN	M	4,000		

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction:	031	CHODNÍK K PRODEJNĚ COOP, TRSTĚNICE+NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Objekt/Object:	SO 112	Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík
Rozpočet/Budget:	SO 112	Rekonstrukce autobusové zastávky U Prostřední – směr Chmelík

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
25	93753		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY Osazení mobiliáře - odpadkový koš. rozměr 565×405 mm (výška) 1015 mm 25 kg objem 40 l Před osazením nutné odsouhlasení obcí Trstěnice. Vč. bet. základu a souvisejících prací.	KUS	1,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							