



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS15064 III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Objekt: SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Objednavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE	KČ	1,000		
			V místě staveniště bude zřízena provizorní kancelář pro investora a technický dozor. Mobilní kancelář bude zřízena na celou dobu trvání stavby, tedy 10 měsíců. Bude se jednat o mobilní kontejnerovou stavbu, s tímto vybavením: - kancelářský stůl 1 ks - kancelářská židle 1 ks - konferenční stůl pro 6 osob - konferenční židle 6 ks - počítač - tiskárna - připojení na mobilní zdroj elektrické energie (možno i dočasnou přípojkou)				
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000		
			Fixní cena, bude oceněno 263.000,- bez DPH. Veškeré zkoušky na vyžádání objednatele, jím určenou nezávislou zkušebnou (nad rámec KZP) Např: statická zatěžovací zkouška 8x měření reflexivity vodorovného dopravního značení 2x měření rovinnatosti (planograf) 2x + IRI měření protismykových vlastností zkoušky betonu zkoušky izolací zkoušky zemin zkoušky asfaltových vrstev apod.				
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KČ	400,000		
			Účast geologa na stavbě, průzkumy a vyhodnocení obnažených základů a základové spáry				
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000		
			vytýčení inženýrských sítí				
6	02911	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000		
			vytýčení stavby odborně způsobilou osobou+grafické zpracování (3x tištěná forma a 3x digitální forma na CD)				
5	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000		
			vypracování geometrického plánu včetně ověření příslušných katastrálním úřadem v 15-ti originálech				
7	02911	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000		
			zaměření skutečného provedení stavby (ve třech vyhotoveních)				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000		
			Realizační dokumentace díla 1% z ceny				

9	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě a 6x v digitální podobě ve formátu *Pdf na CD	KČ	1,000	_____	_____
10	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY pasportizace okolních nemovitostí a cizího majetku v blízkosti stavby formou fotodokumentace před stavbou a po dokončení (v třech vyhotoveních)	KČ	1,000	_____	_____
11	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby, vč.vypracování zprávy (v 5-ti vyhotovení) pro účely inspektorátu BOZP a podání ohlášení na inspektorát BOZP	KČ	1,000	_____	_____
12	03110	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1% z celkové ceny včetně označení stavby s identifikačními údaji	KČ	1,000	_____	_____
0	Všeobecné konstrukce a práce					_____

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS15064 III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Objekt: SO 098 Oprava objízdných tras

Rozpočet: SO 098 Oprava objízdných tras

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 400,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	250,000	_____	_____	
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2 100,000	_____	_____	
0		Všeobecné konstrukce a práce					_____
1		Zemní práce					
3	113326	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	2 100,000	_____	_____	
4	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Frézování tl. 12 cm Odvoz frézingu na cestmistrovství SÚS v České Třebové	M3	840,000	_____	_____	
5	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	640,000	_____	_____	
6	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 000,000	_____	_____	
7	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	525,000	_____	_____	
1		Zemní práce					_____
5		Komunikace					
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	14 000,000	_____	_____	
9	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	750,000	_____	_____	
10	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 700,000	_____	_____	
11	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 700,000	_____	_____	
12	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	7 000,000	_____	_____	
5		Komunikace					_____
9		Ostatní konstrukce a práce					

13 931314

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2

M

640,000

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS15064 III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Objekt: SO 099 DIO - dopravně-inženýrská opatření

Rozpočet: SO 099 DIO - dopravně-inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	027111	A	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ Zřízení provizorní příjezdové cesty nezpevněné z drti fr. 0/32 - příjezd ke stavědlu 039 Uvažuje se s nezpevněnou vozovkou š. 3,0 m z drti fr. 0/32 o mocnosti 300 mm. S podložením geotextilie pro separaci vrtev (pro demontáž).	M2	90,000			
2	027111	B	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ Zřízení provizorní příjezdové cesty nezpevněné z drti fr. 0/32 - příjezd ke stavědlu 039 Uvažuje se s nezpevněnou vozovkou š. 3,0 m z drti fr. 0/32 o mocnosti 300 mm. S podložením geotextilie pro separaci vrtev (pro demontáž). Tato položka je pro další etapu výstavby při změně pracovního místa při postupu stavby, např. betonáže zatrubnění Semanínského potoka.	M2	30,000			
4	027113	B	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ Odstranění provizorní příjezdové cesty nezpevněné z drti fr. 0/32 - příjezd ke stavědlu 039 Uvažuje se s nezpevněnou vozovkou š. 3,0 m z drti fr. 0/32 o mocnosti 300 mm. S podložením geotextilie pro separaci vrtev (pro demontáž). Tato položka je pro další etapu výstavby při změně pracovního místa při postupu stavby, např. betonáže zatrubnění Semanínského potoka.	M2	30,000			
3	027113	A	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ Odstranění provizorní příjezdové cesty nezpevněné z drti fr. 0/32 - příjezd ke stavědlu 039 Uvažuje se s nezpevněnou vozovkou š. 3,0 m z drti fr. 0/32 o mocnosti 300 mm. S podložením geotextilie pro separaci vrtev (pro demontáž).	M2	90,000			
5	027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ Osazení mostního provizoria přes výkop pro příjezd ke Stavědlu 039 Rozměr vozovky 3 m šířka, 6 m délka Montáž napočtena 2x - uvažuje se s jedním přeosazením dle postupu stavby, dle betonáže zatrubnění potoka	M2	36,000			
6	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ Mostní provizorium - nájemné - přes výkop pro příjezd ke Stavědlu 039 Rozměr vozovky 3 m šířka, 6 m délka	MĚS	3,000			
7	027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ Osazení mostního provizoria přes výkop pro příjezd ke Stavědlu 039 Rozměr vozovky 3 m šířka, 6 m délka	M2	18,000			
0			Všeobecné konstrukce a práce					
9			Ostatní konstrukce a práce					

8	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT Označení místa stavby i objízdných tras	KUS	114,000	_____	_____
9	914122	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přesazení v průběhu stavby	KUS	114,000	_____	_____
10	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	114,000	_____	_____
11	914421	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	12,000	_____	_____
12	914422	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM	KUS	12,000	_____	_____
13	914423	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	_____	_____
14	914951	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ S PŘENOS PODST DOD A MONT	KUS	138,000	_____	_____
15	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF S PŘENOS PODST MONT S PŘESUN	KUS	138,000	_____	_____
16	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ S PŘENOS PODST DEMONTÁŽ	KUS	138,000	_____	_____
17	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	_____	_____
18	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	_____	_____
19	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	_____	_____
20	916351	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	20,000	_____	_____
21	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	_____	_____
22	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	_____	_____
23	916711	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	20,000	_____	_____
24	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	_____	_____
25	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	_____	_____
26	916814	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	M	300,000	_____	_____

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS15064 III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Objekt: SO 100 Silnice III/35847

Rozpočet: SO 100 Silnice III/35847

Objednavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 402,50

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	85,250	_____
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	T	1 361,620	_____
3	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	574,600	_____
0	Všeobecné konstrukce a práce				

1		Zemní práce					
4	113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM původní, asfaltem prolévané vrstvy, ve formě ker odvoz na skládku Libchavy	M3	169,000			
5	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM nestmelené podkladní vrstvy	M3	1 072,500			
6	113478	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽ KOST VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM žulové kostky s podkladem odvoz na skládku Libchavy, případně na cestmistrovství SÚS při pokynu majitele, tj. Pardubického kraje	M3	405,600			
7	113485	ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ DO 8KM odstranění zámkové dlažby na chodníku před firmou Korado	M3	165,000			
8	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ odstranění betonových obrubníků, před firmou Korado odvoz na skládku Libchavy	M	420,000			
9	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění předpokládaných historických obrub staré vozovky (zaasfaltované pod kryt) v místech pod železničními mosty odvoz na skládku Libchavy	M	700,000			
10	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ odstranění předpokládaných historických obrub staré vozovky (zaasfaltované pod kryt) v místech mimo železniční mosty odvoz na skládku Libchavy	M	226,000			
11	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM tloušťka 100 mm odvoz frézingu na cestmistrovství SÚS PK v České Třebové odvoz napočítán 16 km po objízdě trase přes Semanín - při technologii výstavby směrem "ven"	M3	343,960			
12	11524	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	310,200			
13	12910	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU odstranění nánosů pod železničními mosty= stávající splaveniny a nánosy	M3	49,600			
14	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M reprofilace příkopu mezi železničními mosty při provádění dokončovacích úprav stavby	M	173,000			
15	132218	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM včetně pažení (např.pažícími boxy) SONDY NA ZJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 10 KS	M3	34,800			

			odkopani zeminy pro osazeni obrub na strane k podniku Korado					
			včetně uložení na mezideponii dodavatele					
16	133218		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,257			
			včetně uložení na mezideponii dodavatele					
17	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	34,800			
			z vytěženého materiálu					
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,000			
			obsyp osazovaných uličních vpustí					
			obsyp obnažených inženýrských sítí					
19	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,000			
			těsnící hrázky					
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	834,000			
			pod novou konstrukci před podnikem Korado					
22	18243	B	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	1 100,000			
			ZATRAVNĚNÍ OSTATNÍCH PLOCH DOTČENÝCH STAVBOU					
			odhadované množství 1100 m2 - bude čerpáno dle skutečnosti					
21	18243	A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	457,500			
			založení trávníku v prostoru silničních příkopů mezi žel. mosty - zatravnění svahů					
			silničního tělesa					
24	18247	B	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 100,000			
			ZATRAVNĚNÍ OSTATNÍCH PLOCH DOTČENÝCH STAVBOU					
			odhadované množství 1100 m2 - bude čerpáno dle skutečnosti					
23	18247	A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	457,500			
			založení trávníku v prostoru silničních příkopů mezi žel. mosty - zatravnění svahů					
			silničního tělesa					
1			Zemní práce					
4			Vodorovné konstrukce					
25	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,400			
4			Vodorovné konstrukce					
5			Komunikace					
26	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	661,600			
27	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	160,000			
28	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 700,000			
29	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 589,000			
30	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 529,000			

31	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 380,000		
32	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	3 380,000		
5			Komunikace				
8			Potrubí				
33	87734		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM osazení na napájecí vedení veřejného osvětlení včetně výkopu 6 m3, včetně obsypu, označení, zásypu, atd. a další chránička rezervní na celou délku průřezu tunelů	M	418,000		
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	11,000		
35	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
36	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění zábradlí u zatrubnění	M	272,000		
37	914121		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	15,000		
38	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění stávajícího značení značky typu IS19 pro cyklisty bude uchováno pro opětovné použití, osazení	KUS	14,000		
39	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přeosazení cyklistických značek typu IS19 apod. po demontáži budou uchovány na stavbě v použitelném stavu a zpetně osazeny na stejná místa	KUS	4,000		
40	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	10,000		
41	914941		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000		
42	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	321,200		
43	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA včetně předznačení a 1x obnovy	M2	321,200		
44	91723	A	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ dodávka a osazení do betonového lože včetně všech prací, betonový silniční obrubník	M	754,000		
45	91723	B	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ VODÍCÍ PÁSEK BÍLÝ, DO BETONOVÉHO LOŽE, VČETNĚ VŠECH PRACÍ JEDNÁ SE O DODÁVKU A MONTÁŽ	M	754,000		
46	919113		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	54,000		

47	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	54,000		
48	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	58,752		
		prefabrikované desky zatrubnění				
49	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000		
		včetně zaslepení přípojek				
9	Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS15064 III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Objekt: SO 300 Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Rozpočet: SO 300 Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6 584,183			
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	3 861,235			
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	560,325			
4	02620	a ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000			
5	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000			
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000			
7	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KČ	1,000			
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000			
9	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			
10	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000			
11	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000			
12	02950	a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000			
13	02960	a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000			
14	02960	b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000			
15	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	314,000			
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1		Zemní práce					
16	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	120,000			
17	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	4,000			
18	11415	ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL	M3	57,600			
19	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	350,000			
20	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	674,000			
21	11527	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	140,000			
22	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	88,280			
23	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	782,530			
24	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	24,000			

25	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 928,988		
26	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	3 643,250		
27	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	491,840		
28	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7 490,788		
29	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	693,730		
30	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	32,760		
31	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	444,000		
32	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	444,000		
33	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	444,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
34	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,268		
35	21362		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍŤE	M2	1 644,100		
36	224314		PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	61,290		
37	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	125,969		
38	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	17,640		
39	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	13,764		
40	23418		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA)	M3	5,130		
41	23668		TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	24,160		
42	23718		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA)	M3	5,130		
43	261414		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	942,000		
44	26143		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM	M	5 662,000		
45	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	151,830		
46	264841		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM	M	299,100		
47	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	665,853		
48	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	119,862		
49	282611		INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	9,243		
50	282661		INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	9,243		
51	285378	a	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	157,000		
52	285378	b	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	136,000		
53	285378	c	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	8,000		
55	285379	b	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE	M	272,000		

54	285379	a	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE	M	418,000		
56	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	1 747,119		
57	285393		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	46,000		
58	288311		TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	339,622		
59	288321		TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU	M3	80,384		
60	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	737,300		
61	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	1 644,100		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
62	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,365		
63	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,178		
64	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,680		
65	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	370,069		
66	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	67,981		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
67	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	521,510		
68	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	117,340		
69	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	401,535		
70	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	11,200		
71	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	221,505		
72	45159		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE	M3	221,505		
73	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1 947,478		
74	457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	14,820		
75	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,784		
76	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	1,570		
77	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	9,350		
78	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	693,692		
79	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,480		

80	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	18,513		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
81	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	40,400		
82	575C55		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM	M2	1 355,365		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
83	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	14,000		
84	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	14,000		
85	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	124,356		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
86	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	3 517,288		
87	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	1 879,124		
88	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	3 218,783		
89	711509	a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1 049,550		
90	711509	b	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	2 759,300		
91	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	17,740		
92	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	12,415		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
93	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	30,200		
94	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	50,200		
95	87534		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	464,000		
96	891633	a	KLAPKY DN DO 150MM	KUS	24,000		
97	891634	a	KLAPKY DN DO 200MM	KUS	8,000		
98	894458		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	9,000		
99	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24,000		
100	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000		

8	Potrubí								
9	Ostatní konstrukce a práce								
101	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	286,900					
102	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7,900					
103	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,200					
104	919145	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 250MM	M	7,000					
105	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	173,400					
106	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	759,006					
107	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	1,000					
108	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	67,779					
109	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	1 273,654					
110	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	177,846					
111	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2,000					
112	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	2 227,500					
9	Ostatní konstrukce a práce								

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS15064 III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Objekt: SO 400 Úprava veřejného osvětlení

Rozpočet: SO 400 Úprava veřejného osvětlení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	0001	R	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	SOUB	1,000	_____	_____	
			Rozpočet stavebního objektu SO 400 - Veřejné osvětlení rozpracován separé v příloze - ve speializovaném rozpočtu profesanta					

0			Všeobecné konstrukce a práce				_____	
---	--	--	------------------------------	--	--	--	-------	--

Celkem: _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
