

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 27.5.2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 635724 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53
Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 49 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.
Zadavatel obdržel dne 10.6.2016 dotaz od zájemce o veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1

Ze zaslané projektové dokumentace vyplývají v rámci založení opěrných zdí a zajištění výkopu intenzivní práce, které výrazným způsobem zasahují do spodních vrstev silničního tělesa. Vzhledem k tomu, že tyto práce budou realizovány v poměrně těsné blízkosti rodinných domků, navrhl projektant v položce č. 7 – 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY – POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY v SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ U Č.P.79 a v téže položce v SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ U Č.P.166, pasportizaci nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací. Z projektové dokumentace a z výkazu výměr nevyplývá jednoznačný rozsah pasportizace (počet měřičských bodů, rozsah měření a způsob vyhodnocení). Žádáme zadavatele o doplnění rozsahu prací nutných k ocenění pasportizace nemovitosti v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací.

Dotaz č. 2

V souvislosti s dotazem č. 1 nelze předpokládat, že při maximálně šetrném a zadavatelem schváleném postupu stavebních prací nedojde k žádnému ovlivnění nemovitostí č.p. 79 a č.p. 166. Žádáme Zadavatele o informaci jakým způsobem má zhotovitel v nabídce zohlednit náklady spojené s případnou sanací nemovitostí č.p. 79 a č.p. 166.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

V položce 02950 u SO 201 a 202 se předpokládá následující rozsah pasportizace objektů sousedních se stavbou daných SO:

- Na stěnách souvisejících s SO 201 a 202 bude osazena soustava sádrových a nivelačních terčů. Předpoklad na stěnu 9 ks sádrových a 4 ks nivelačních terčů na každou stěnu.
- Před zahájením stavby bude provedena prohlídka objektů s podrobnou fotodokumentací poruch a anomálií ve stěnách stropích a ostatních prvcích objektů
- Pasportizace bude zahrnuta do průvodních zpráv s podpisem zúčastněných stran
- Osazené terče a nivelační body budou sledovány v průběhu realizace stavby v intervalech dle postupu prováděných prací. Předpoklad počet měření a sledování po dobu realizace každého SO jsou 4 sledování.
- Po dokončení stavby bude provedena prohlídka objektů s podrobnou fotodokumentací poruch a anomálií ve stěnách stropích a ostatních prvcích objektů
- Pasportizace bude zahrnuta do průvodních zpráv s podpisem zúčastněných stran s vyhodnocením rozdílů v stavu před stavbou a po stavbě.
- Pasportizace bude provedena oprávněnou osobou

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel předpokládá, že v průběhu realizace uvedené stavby za podmínky dodržení schváleného technologického postupu stavebních prací nedojde k ovlivnění nemovitostí č.p.79 a č.p.166.

V Pardubicích dne 13. června 2016

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce