

SCHÉMA PŘEVEDENÍ DOPRAVY PŘES PROSTOR STAVENIŠTĚ (1:250)

POZNÁMKA – Objízdné trasy:

NÁKLADNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA:

- * OBJÍZDNÁ TRASA PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA BUDE VEDENA Z CHRUDIMI PO SILNICI I/17 DO OBCE BYLANY, DÁLE PAK PO SILNICI III/3403 PŘES OBEC LÁNY A DÁLE PAK PO SILNICI III/34019 DO OBCE STOLANY.
- * OMEZUJÍCÍM PRVKEM OBJÍZDNÉ TRASY JE MOSTNÍ OBJEKTY ev. č. 34019-4 (zatížitelnost mostního objektu $V_n=29,0t$; $V_r=41,0t$; $V_e=67,0t$) A TAKÉ MOSTNÍ OBJEKT ev. č. 3403-1 (zatížitelnost mostního objektu $V_n=22,0t$; $V_r=28,0t$; $V_e=46,0t$).
- * DÉLKA OBJÍZDNÉ TRASY JE cca 10,5km.

OSOBNÍ AUTOMOBILOVÁ A PĚŠÍ DOPRAVA:

- * NA VTKOVÉ STRANĚ STÁVAJÍCÍHO MOSTNÍHO OBJEKTU BUDE V RÁMCI SO 171 ZŘÍZENÁ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE S PROVIZORNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCÍ A S PROVIZORNÍM CHODNÍKEM.
- * OSOBNÍ A PĚŠÍ DOPRAVA BUDE PŘEVEDENA DO DOBY VÝSTAVBY PŘES PROSTOR STAVENIŠTĚ PO PROVIZORNÍ KOMUNIKACI A MOSTNÍM PROVIZORIUM.
- * PROVOZ PO PROVIZORNÍ KOMUNIKACI BUDE ŘÍZEN POMOCÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A ZA POMOCI PŘENOSNÝCH SEMAFOROVÝCH SOUPRAV. PROVOZ BUDE PŘES PROSTOR STAVENIŠTĚ PŘEVEDEN KYVADLOVĚ JEDNÍM JÍZDNÍM PRUHEM.
- * PODÉL PROVIZORNÍ KOMUNIKACE A MOSTNÍHO PROVIZORIA BUDE ZŘÍZEN I PROVIZORNÍ CHODNÍK PRO PĚŠÍ S NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY NA PŘEDMOSTÍCH. CHODNÍK OD PROVIZORNÍ KOMUNIKACE BUDE ODDĚLEN PROVIZORNÍMI VODICÍMI STĚNAMI S MINIMÁLNÍ ZADRŽNOSTÍ T3 DLE TP 159. LÁVKA PRO PĚŠÍ BUDE NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZAJIŠTĚNA ZÁBRADLÍM MINIMÁLNÍ VÝŠKY 1,10M. ZÁBRADLÍ BUDE PŘEVEDENO DLE ČSN 73 6201 ANEBU BUDE PŘEVEDENO JAKO TROJNADLOVÉ S DOPLŇKOVÝM PLETIVEM S OKY VELIKOSTI MAX. 40/40 MM. ZÁBRADLÍ BUDE Z PROVIZORIA PŘETAŽENO NA OBE PŘEDMOSTÍ CCA 2,0 M.





SCHÉMA PROVIZORNÍ OBJÍZDNÉ PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU

SO 182 DSP, PDPS

SOÚŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ (SOS Pardubického kraje)	OBEC: SOBĚTUCHY	STUPEŇ:	DSP, PDPS
AKCE:		ZAK.ČÍSLO:	1453-16-2
REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 34019-2 SOBĚTUCHY		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1453
OBJEKT: C.3. SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ		DATUM:	11/2017
OBSAH:		FORMÁT:	6x44
SITUACE DIO		MĚŘÍTKO:	1:250; schéma
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.2.