



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ UPADANÝCH KRAJNIC, EXTRAVILÁN, M1:50



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V PŘÍMÉ EXTRAVILÁN, M1:50



KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ PROPUSTKU POD HOSP.SJEZDEM  
UPRAVENÉ D2-N-3, VI, PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 75/100	ČSN EN 13108-1	40 mm
SPOJ.POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASF.EMULZE 0.30 kg/m <sup>2</sup> PS-E	ČSN 73 6129		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+75/100	ČSN EN 13108-1	60 mm
ŠTERKODRŤ fr. 0/32	SDA 0/32 GE	ČSN 73 6126-1	200 mm
CELKEM OBNOVA			TL=300 mm
CELKEM NADVÝŠENÍ			TL= 0 mm

INVESTOR:



Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice VII

GENERÁLNÍ  
PROJEKTANT:



MDS projekt s.r.o.  
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: +420 465 322 451  
fax: +420 465 323 532  
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

## SO 101

## C. DOS+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	ZHOTOVITEL:	DOPRAPLAN s.r.o.
ZPRACOVAL:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ		DOPRAPLAN s.r.o. PŘEMYSLOVCI 462/6 709 00 OSTRAVA
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		www.doprplan.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEČ: CHRUDIM	STUPEŇ: DOS + PDPS
INVESTOR: SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE VII			ZAK.ČÍSLO: 1615-17-2
AKCE: OPRAVA SILNICE III/3587 KŘIŽ. I/17 - TŘI BUBNY			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1615
OBJEKT: SO 101 - SILNICE III/3587			DATUM: 10/2017
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			FORMÁT: 5X A4
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 03.