

Dodatečná informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším podlimitním řízení, zveřejněná dne 13.4.2018 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2018-011414 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 25. dubna 2018 žádost o informaci od zájemce o veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1:

V poskytnuté dokumentaci zadávacího řízení pro podání žádosti o účast zadavatel uvádí, že nový mostní objekt má být dle DSP+PDPS založen na hlubinných velkopřůměrových pilotách. Tyto piloty lze vyvrtat velkopřůměrovou vrtací soupravou.

Není ale zřejmý postup, jak uvažuje projektant dostat vrtnou soupravu na obě předpolí mostu, když je tento "sevřen" mezi dalšími mostními objekty o následujících výhrazených zatížitelnostech, most ev. č. 3716/4 má únosnost 17 tun a most ev. č. 3719/6 je s únosností 19 tun.

Ze strany mostu 3716/4 lze přijet po demolici právě tohoto mostu, neboť se jeho rekonstrukce soutěží v identickém termínu a uvažuje se i společná dopravní uzávěra komunikace. Ze strany 3716/6 nám přístup jasný není.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, resp. upřesnění postupu prací.

Odpověď Zadavatele:

Na základě provedené projektové dokumentace akce Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec, je situace přístupu na staveniště komplikovaná přístupem po komunikaci III/3716 a mostě v trase ev.č. 3716-6 .

Příjezd na staveniště ve směru od obce Petřůvka, je nutné překonat stávající mostní objekt ev.č. 3716-6 se zatížitelnostmi $V_n=9t$, $V_r=19t$ a $V_e=65$ tun. Přístup mechanizací s většími hodnotami zatížení přes tento mostní objekt bude řešen v režii zhotovitele například osazením mostního provizoria přes danou konstrukci mostu ev.č. 3716-6. Cena za toto opatření bude zohledněna zhotovitelem do položek



soupisu prací tomu vzniklých. Jedná se o položky v soupisu prací SO 201 pod čísly: 027411a a 027413a.

Příjezd na staveniště ve směru od obce Plechtinec, bude přes mostní objekt ev.č. 3716-4, který má rovněž nízké hodnoty zatížitelnosti $V_n=12t$, $V_r=17t$ a $V_e=28$ tun. Tento mostní objekt je navržen rovněž k rekonstrukci s tím, že jeho stavba bude probíhat paralelně s akcí Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec. Zde je nutné práce koordinovat tak, že práce související se založením mostu předmětné akce Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec, budou provedeny s přejezdem vrtné soupravy při provedeném zdemolování stávajícího mostního objektu 3716-4 a zasypaní suchého mostní překážky sutí a materiálem v režii zhotovitele.

Touto dodatečnou informací dochází ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která nově činí **14.646.612,61 Kč bez DPH** (slovy: čtrnáct milionů šest set čtyřicet šest tisíc šest set dvanáct korun českých a šedesát jedna haléřů).

Přílohou této dodatečné informace jsou upravené soupisy prací na danou akci doplněné o uvedené položky.

Jelikož zadávací řízení je ve fázi podání žádostí o účast a nikoliv pro podání nabídky a tato dodatečná informace nikterak nemá vliv na prokazování kvalifikace, Zadavatel nebude upravovat lhůtu pro podání žádostí o účast.

V Pardubicích dne 26. dubna 2018

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

