

POZNÁMKA:
ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU:
– PŮDORYSNĚ BUDOU OSAZENY V NÁVAZNOSTI NA OSY REPROFILOVANÝCH PŘÍKOPŮ
– VÝŠKOVĚ BUDOU PŘÍZPŮSOBENY DNU REPROFILOVANÝM PŘÍKOPŮM
– DÉLKY, DN A TYPY TRUB BUDOU PROVEDENY DLE POPISU V TZ




MATERIÁLY

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206


LOŽE POD OBRUBNÍKY	C20/25n	XF3	– Cl 1,00 – D _{max} 22 – S2
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB DO 10%	C20/25n	XF3	– Cl 1,00 – D _{max} 22 – S2
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB NAD 10%	C16/20n	XF1	– Cl 1,00 – D _{max} 22 – S2
VÝÚSTNÍ OBJEKTY, OBRUBY	C30/37n	XF4, XD3	– Cl 1,00 – D _{max} 22 – S3
BETONOVÝ MONOLITICKÝ PRAH	C25/30n	XF3	– Cl 1,00 – D _{max} 22 – S2
SPÁROVACÍ MALTA PRO DLAŽBU	M25	XF4	
MEZEROVITÝ BETON	MCB–8		

VÝZTUŽ:
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
B 500B

MĚŘÍTKO:



SO 123
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK		FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV		EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.		STUPEŇ: PDPS
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DIS.		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: OŠÍK	ZAK.ČÍSLO: 1769–18–3
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1769
AKCE: OPRAVA SILNICE II/359 OŠÍK – DOLNÍ ÚJEZD			DATUM: 05/2018
			FORMÁT: 4XA4
			MĚŘÍTKO: 1:50
			OBJEKT: SO 123 – OPRAVA SILNICE II/359 – ÚSEK KM 4,647–5,639 50
OBSAH: VZOROVÝ VÝKRES PODÉLNÉHO PROPUSTKU			ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: B.1.3.6.