



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-136/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3437 Srní – křiž. III/3434 Petrkov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou – předsedou představenstva a.s.
Ing. Zdeňkem Babkou – místopředsedou představenstva a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce
č.430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: p. Josef Řezníček výrobní náměstek OZ
STŘED

mobil: 602 381 345 E-mail: josef.reznicek@msilnice.cz

Ing. Milan Orlik – vedoucí obchodně technického oddělení OZ STŘED

mobil: 602 408 287 E-mail: milan.orlik@msilnice.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Josef Řezníček výrobní náměstek OZ STŘED, mobil: 602 381 345, E-mail:
josef.reznicek@msilnice.cz

p. Marek Šibal – stavbyvedoucí, mobil: 702 169 786, E-mail: marek.sibal@msilnice.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Josef Řezníček výrobní náměstek OZ STŘED, mobil: 602 381 345, E-mail:
josef.reznicek@msilnice.cz

p. Marek Šibal – stavbyvedoucí, mobil: 702 169 786, E-mail: marek.sibal@msilnice.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-136/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Srní – křiž. III/3434 Petrkov“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

27.801.897,70 Kč (Slovy:

Dvacet sedm milionů osm set jedna tisíc osm set devadesát sedm korun českých a 70/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 5.838.398,52 Kč (Slovy: **Pět milionů osm set třicet osm tisíc tři sta devadesát osm korun českých** a 52/100).

Cena včetně DPH činí **33.640.296,22 Kč** (Slovy: **Třicet tři milionů šest set čtyřicet tisíc dvě stě devadesát šest korun českých** a 22/100).

Odůvodnění: Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - křiž. III/3434 Petrkov z důvodů neúnosného podloží byl proveden větší rozsah sanací. V projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu byl zjištěn rozpor ve výměrách asfaltových vrstev a recyklace z tohoto důvodů dle skutečnosti zvýšení výměr. Na dané stavbě neproběhlo kácení stromů, bylo nahrazeno jen ořezem větví.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **24.05.2019**.
2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

Odůvodnění: Mimo obec proběhla II. etapa v termínu od 3.9.2018 do 5.11.2018. Od 6.11.2018 do 31.3.2019 probíhá technologická přestávka z důvodů nevhodných klimatických podmínek. V obci proběhne I. etapa v termínu od 1.4.2019 do 24.5.2019.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG a ZBV č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Za Objednatele: 5.11.2018



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Za Zhotovitele: 5.11.2018

Ing. Václav Kučera
předseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.

①

Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pílovarem 611, 537 01 Chrudim

Časový harmonogram

stavba: Rekonstrukce silnice III/3437 Srní – křiž. III/3434 Petrkov

Doba plnění díla : celkem 118 dnů

I. Etapa 54 dnu

[illegible]

**ZBV č. 001 ZBV 1 SO 100 Komunikace**

Stavba: MS1839, REVIZE_Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - křiž. III/3434 Petrkov

Objekt: SO 100, Komunikace

Rozpočet: SO 100, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 23 392 275,00 Kč

Cena - celkem: 27 801 897,70 Kč

DPH: 5 838 398,52 Kč

Cena s daní: 33 640 296,22 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 27 801 897,70 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 4 409 622,70 Kč

DPH: 926 020,77 Kč

Cena s daní: 5 335 643,47 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Položky ZBV č. 001

Stavba: MS1839, REVIZE_Rekonstrukce silnice III/3437 Smí - křiž. III/3434 Petrkov
Objekt: SO 100, Komunikace
Rozpočet: SO 100, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) krajnice, sanace	M3	1 528,000	314,00	479 792,00
Celkem						479 792,00
1 - Zemní práce						
3 11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ	KUS	-12,000	25 770,00	-309 240,00
8 12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odstranění zemní krajnice v místech sanací vozovky - čerpáno pouze se souhlasem TDI. Je napočítána sanace jednoho okraje vozovky v celé délce úseku - bude však čerpáno dle skutečné potřeby!	M3	1 528,000	349,00	533 272,00
14 173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS bude využit "R" materiál přesypy krajnic po sanacích	M3	300,000	1 492,00	447 600,00
40 11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	126,000	2 260,00	284 760,00
Celkem						956 392,00
5 - Komunikace						
19 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Sanace zemní pláň pod vozovkou a krajnicí - Bude použita štěrkodeř frakce 0/63 C.2 Podrobná situace a Vzorový řez čerpáno pouze se souhlasem tdi Pro vrstvu pro recyklaci v tl. 180 mm bude užito frakce 0/32	M3	1 528,000	1 227,00	1 874 856,00



Položky ZBV č. 001

Stavba: MS1839, REVIZE_Rekonstrukce silnice III/3437 Smí - křiž. III/3434 Petrkov
Objekt: SO 100, Komunikace
Rozpočet: SO 100, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace za studena v tl. 180 mm Třída cementu a dávkování upřesněno před stavbou průkazními zkouškami. Tyto zkoušky jsou součástí položky - provede zhotovitel v dostatečném předstihu před stavbou. C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový příčný řez	M2	3 294,800	207,00	682 023,60
22 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřík 1,00 kg/m2 bude na podkladní vrstvu nanesen v předstihu, aby bylo zajištěno vyštěpení emulze. Těsně před pokládkou bude infiltrační postřík kropen vodou, aby nedocházelo k lepení asfaltu na kola vozidel. C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový příčný řez	M2	610,800	19,00	11 605,20
24 574A21		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM Asfaltový beton ACO 8 - vyrovnávací vrstva ... 30 mm	M2	878,800	148,00	130 062,40
25 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 +; 40 mm; ČSN EN 16108-1 C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový příčný řez	M2	533,000	197,00	105 001,00
26 574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Asfaltový beton hrubozrný ACL 16S CRmB ČSN EN 13108-1 60 mm C.2 Podrobná situace; C.4 Vzorový příčný řez	M2	575,900	295,00	169 890,50
Celkem						2 973 438,70
Celkem za rozpočet						4 409 622,70