


VZOROVÁ REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA 630

MĚŘÍTKO 1:20



LEGENDA:



- 1 ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ TL. 150 mm
- 2 ŠACHETNÍ DNO PP DN 630 mm, SE ŽLÁBKEM, PRO POTRUBÍ PP DN 300, DN 250
- 3 KORUGOVANÁ ŠACHTOVÁ ROURA (PRODLOUŽENÍ) PP DN 600 mm
- 4 BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC VČETNĚ TĚSNĚNÍ MEZI ŠACHTOVOU ROURU A PRSTENCEM
- 5 TĚSNÍCÍ KROUŽEK
- 6 NOSNÁ VRSTVA, ZHUTNĚNÁ NA MIN. 98% PS (VE VOLNÉM TERÉNU 95 % PS)
- 7 ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ D400 S ODVĚTRÁNÍM, TYP POKLOPU: GU-S-K D400, TYP RÁMU: BEGU-R-1

POZNÁMKA

–PŘI TVORBĚ SPADIŠTĚ NEBO PRO BOČNÍ VTOK SE POUŽÍJE PŘÍSLUŠNÉ TĚSNĚNÍ IN SITU, DO OTVORU SE BEZ MAZADLA VSUNE IN SITU SPOJKA, KTERÁ SE V OTVORU FIXUJE VSUNUTÍM ZKOSENÉHO A MAZIVEM OPATŘENÉHO DŘÍKU TRUBKY CCA 0,5 m DLOUHÉ

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		 Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com	
STUPEŇ PD: PDPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
VEDOUCÍ PR. ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1292		
STAVEB.ČÁST: B 132 vsakovací objekty		ZPRACOVATEL ČÁSTI: 	
ZODP. PROJEKTANT: ING. J. RAČEK, Ph.D.		Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267	
VYPRACOVAL: BC. J. PETŘÍK			
NÁZEV STAVBY: MODERNIZACE SILNICE II/358 LITOMYŠL - ČESKÁ TŘEBOVÁ		FORMÁT: 1xA4	DATUM: 08/2016
		MĚŘÍTKO: 1:20	
VÝKRES: VZOROVÁ REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA 630		Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: B 132.7