




PS-E 0,50 kg/m ²	60 mm
ACP 16+	
PS-I 1,0 kg/m ²	
DRENÁŽNÍ BETON	
HYDROIZOLACE - 1x NAIIP	5 mm
PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR	
BETON C 30/37 - XF4 + SÍŤ KARI 8 mm 100/100	150 mm
7x ŽELEZOBET. RÁM 3/2	2 600 mm
BETON C 25/30 - XF3 + SÍŤ KARI 8 mm 100/100	250 mm
ŠŤĚKOPÍSEK HUTNĚNÝ PS 90 %	800 mm



		<i>potrebi</i>	
Zodpovedný projektant	Ing. Pavel Stýř		
Výpracoval	Ing. Pavel Stýř		
Kreslil	Ing. Pavel Stýř		
Knj. Produktový	Odes. Smlou	Odes. Miroslav Těmáček	
Investor: Správa a údržba silnic Pílskeho kraje			
Akce:			
Dotum V/2018			
Formát 8x A4			
Mřítko 1:25			
Supern PPS			
Č. zadání			
Příloha:	Č. přílohy:	Č. výkresu:	
	2.	4.	