ULOŽENÍ TRUB PVC SN 12



LEGENDA:

1 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘIZPŮSOBENÝ
2 – KANALIZAČNÍ TROUBA PVC MIN. SN12, HLADKÁ, PLNOSTĚNNÁ, TŘÍVRSTVÁ, S INTEGROVANÝM HRDLEM Z VÝROBY
3 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP FR. 0–16 mm
4 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
5 – NAD TROUBOU NEHUTNIT
6 – PAŽENÍ DLE GEOLOGIE
7 – ZÁSYP HUTNĚNÝM BETONOVÝM RECYKLÁTEM, NEBO ŠTĚRKOPÍSKEM. HUTNĚNO VE VOZOVCE MIN. NA 95–100%PS
8 – KONSTRUKCE VOZOVKY. SOUČÁST SO ŘADY 100
9 – HUTNĚNÝ ZÁSYP (MIN. NA 95%PS) RÝHY VHODNOU PROHOZENOU ZEMINOU
10 – OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm (NEHUTNIT), OSETÍ VHODNOU TRAVNÍ SMĚSÍ
11 – DRÉN PE110 (V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY)

TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ. ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV A

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

OBJEDNATEL: (1) PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		Royal HaskoningDHV Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com
STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č. CA 1745	
STAVEB.ČÁST: SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV A		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Kancelář: Minská 18, 616 00 Brno tel. 541 214 973 email: brno@sweco.cz
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. TAUŠ	AUTORIZ. PROJEKTANT: ING. T. PLESKÝ	
VYPRACOVAL: ING. M. TAUŠ		
NÁZEV STAVBY: III/312 27 DOLNÍ MORAVA, PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE, ETAPA 1	FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:25	DATUM: 03/2019
VÝKRES: **VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ STOKY**	Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU: B 301.1.5