a) KOMUNIKACE

SPÁDIŠTĚ < 800 mm



SPÁDIŠTĚ > 1400 mm



b) VOLNÝ TERÉN

PŘEVÝŠENÍ 50-100 mm NAD TERÉN



ŘEZ A-A'



c) VOLNÝ TERÉN - OBETONOVÁNÍ

PŘEVÝŠENÍ 200 mm NAD TERÉN



ŘEZ B-B'



TABULKA ROZMĚRŮ

H (m)	b (mm)
< 4m	850
4 - 6m	1050
> 6m	1250

POZNÁMKA

- BETONOVÉ SKRUŽE BUDOU OPATŘENY NA DOSEDACÍ HRANĚ PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM
- OBKLAD ČEDIČEM SE PROVEDE I VE SKRUŽI SE ZAÚSTĚNÝM HORNÍM PŘÍTOKEM MIN. NA NIVELETU HORNÍ HRANY PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ

LEGENDA

1. ŠACHETNÍ BETONOVÉ PREFAB. DNO, VNITŘNÍ PRŮMĚR 1200mm, TL. STĚNY 150mm, STAVEBNÍ VÝŠKA 1400mm
2. ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK DN PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ, ÚHEL 120°, OSAZENO VE VÝROBĚ
3. STĚNA 360° Z ČEDIČOVÝCH SEGMENTŮ, OSAZENO VE VÝROBĚ
4. VYSPRAVENÍ A ZATŘENÍ CEMENTOVOU MALTOU
5. KANALIZAČNÍ PVC TROUBY HLADKÉ, S INTEGROVANÝM HRDLEM Z VÝROBY A TĚSNÍCÍM KROUŽKEM, MIN. SN12
6. BETONOVÉ PREFAB. SKRUŽE VNITŘ. PRŮMĚRU 1000mm, TL. STĚNY 120mm, VÝŠKY 1000, 500 NEBO 250mm
7. BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ KONUS VNITŘ. PRŮMĚRU 1000/625mm, VÝŠKY 600mm
8. OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETYLENOVÝM OBALEM DLE ČSN 74 3282- OSAZENO VE VÝROBĚ
9. KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET, SOUČÁSTÍ PREFABRIKÁTU
10. VYROVNÁVACÍ PRSTENCE VÝŠKY 40, 60, 80, 100, 120mm
11. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150mm
12.1 KAN. ŠACHTOVÝ POKLOP LITINA (TYP GU) D400, VÝŠKY 160 mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, S ODVĚTRÁNÍM
12.2 KAN. ŠACHTOVÝ POKLOP LITINA (TYP GU) B125, VÝŠKY 125 mm, S ODVĚTRÁNÍM
13. ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK NA VÝŠKU 1/2 DN ODTOKOVÉHO POTRUBÍ
    - V PŘÍPADĚ SPÁDIŠTĚ DO 800 mm OSAZENO VE VÝROBĚ,
    - V PŘÍPADĚ SPÁDIŠTĚ NAD 1400 mm OSAZENO NA STAVBĚ
14. OBETONOVÁNÍ VSTUPNÍHO KOMÍNU NAD TERÉNEM Z BETONU C20/25 (DO KRUHOVÉHO BEDNĚNÍ)
15. HUTNĚNÝ OBSYP KOLEM OBJEKTU VHODNOU ZEMINOU
16. NÁSTUPNICE OBLOŽENÁ ČEDIČEM URČENÝM PRO KANALIZAČNÍ OBJEKTY
    - V PŘÍPADĚ SPÁDIŠTĚ DO 800 mm OSAZENO VE VÝROBĚ,
    - V PŘÍPADĚ SPÁDIŠTĚ NAD 1400 mm OSAZENO NA STAVBĚ
17. OCELOVÁ TRUBKA 51*3mm, DÉLKY 2,0m, BAREVNÉ PRUHY ŠÍŘKY 200MM BARVY HNĚDÉ A BÍLÉ
18. DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK DO BETONU C12/15 TL. 100mm
19. ÚPRAVA KOLEM POKLOPU, SKLADBA KOMUNIKACE/CHODNÍKU
20. ÚPRAVA KOLEM POKLOPU, ZÁSYP ZEMINOU, OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ, PŘEVÝŠENÍ 50-100mm
21. ŠACHETNÍ BETONOVÁ PREFAB. PŘECHODOVÁ DESKA VÝŠKY 250mm REDUKCE Z Ø1200mm NA Ø1000mm
22. ŠACHETNÍ BETONOVÉ PREFAB. SKRUŽE VNITŘ. PRŮMĚRU 1200mm, TL. STĚNY 135mm, VÝŠKY 1000 NEBO 500mm
23. P1 PROSTUP PŘES STĚNU SKRUŽE PRO OSAZENÍ PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ Z EPDM S NEREZOVÝMI STAHOVACÍMI ŠROUBY Ø PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ
24. PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY
25. PODKLADNÍ BETON C12/15 XO

SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV A

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

OBJEDNATEL:	(1) PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE		
STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. M. JONÁŠ	ARCHIV. Č.	CA 1745
STAVEB.ČÁST:	SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV A		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. M. TAUŠ	AUTORIZ. PROJEKTANT:	ING. T. PLESKÝ
VYPRACOVAL:	ING. M. SZAROWSKI		
NÁZEV STAVBY:	III/312 27 DOLNÍ MORAVA, PRODLOUŽENÍ A ZOKRUHOVÁNÍ SILNICE, ETAPA 1		
VÝKRES:	VZOROVÁ SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA		

Royal HaskoningDHV
Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.cz
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Sweco Hydroprojekt a.s.
divize Morava
Kancelář: Minská 18, 616 00 Brno
tel. 541 214 973 email: brno@sweco.cz
SWECO

FORMÁT:	4xA4	DATUM:	
MĚŘÍTKO:	1:25		03/2019
Č. PARÉ:		Č. VÝKRESU:	B 301.1.8