

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ

BOD	Y	X	popis bodu
01	629 832,558	1 089 277,355	ZAČÁTEK ÚSEKU
02	629 837,983	1 089 200,005	KONEC ÚSEKU
03	629 834,945	1 089 234,971	ŘÍMSA VPRAVO PO STANIČENÍ
04	629 835,425	1 089 228,443	
05	629 830,683	1 089 223,058	
06	629 830,083	1 089 223,587	
07	629 834,232	1 089 228,299	
08	629 833,750	1 089 234,867	
09	629 847,638	1 089 221,714	ŘÍMSA VLEVO PO STANIČENÍ
10	629 842,777	1 089 216,345	
11	629 842,574	1 089 210,852	
12	629 843,373	1 089 210,808	
13	629 843,568	1 089 216,027	
14	629 848,231	1 089 221,177	
15	629 834,586	1 089 237,749	TERÉNNÍ ÚPRAVY VPRAVO PO STANIČENÍ
16	629 832,927	1 089 237,583	
17	629 835,661	1 089 222,577	
18	629 830,463	1 089 222,453	
19	629 829,505	1 089 223,296	
20	629 829,477	1 089 223,806	
21	629 844,459	1 089 224,276	TERÉNNÍ ÚPRAVY VLEVO PO STANIČENÍ
22	629 847,998	1 089 222,192	
23	629 849,078	1 089 221,215	
24	629 843,841	1 089 207,950	
25	629 842,392	1 089 208,058	

POZNÁMKY:

1. PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY.
2. PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 730420-1, ČSN 730420-2.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PARDUBICKÉHO KR.
TOP CON SERVIS s.r.o.	ING. L. MAREK	ING. L. HLUŠÍ, Ph.D.	Místo stavby	ČESKÁ RYBNÁ
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	4A4
	ING. L. HLUŠÍ, Ph.D.	ING. L. MAREK	Datum	11/2018
			Účel	DSP+PDPS
			Měřítko	1:200
			Č.zakázky	39-18

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 3542-3 ČESKÁ RYBNÁ
C – STAVEBNÍ ČÁST
C.2 – SO 201 – MOST

Číslo kopie

Číslo přílohy: C.2.7

VYTYČOVACÍ VÝKRES