

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Česká Třebová - Průtah - Rekonstrukce silnice III/31512
Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace ul. Podbranská

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2018

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Jiří Coufal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Česká Třebová - Průtah - Rekonstrukce silnice III/31512

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace ul. Podbranská

Místo:

Datum:

27. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Česká Třebová - Průtah - Rekonstrukce silnice III/31512

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace ul. Podbranská

Místo: Datum: 27. 3. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	7,200	0,00	0,00
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	7,200	0,00	0,00
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	9,000	0,00	0,00
4	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	9,000	0,00	0,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	0,00	0,00
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	0,00	0,00
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	46,566	0,00	0,00
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	111,758	0,00	0,00
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	55,879	0,00	0,00
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	74,506	0,00	0,00
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	37,253	0,00	0,00
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	465,660	0,00	0,00
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	465,660	0,00	0,00
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	143,132	0,00	0,00
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	186,264	0,00	0,00
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	186,264	0,00	0,00
17	K	171201211	Ploplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	335,275	0,00	0,00
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	82,784	0,00	0,00
19	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63 MM	t	165,568	0,00	0,00
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	77,797	0,00	0,00
21	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16 MM	t	155,594	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	199,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,920	0,00	0,00
24	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	4,000	0,00	0,00
25	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/ 100/ 120 62,5x10x12 cm	kus	3,000	0,00	0,00
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	0,00	0,00
28	M	592241780	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/ 100/ 120 62,5x12x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

29	K	564861113	Podklad ze štěrku tl 220 mm	m2	7,200	0,00	0,00
30	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	7,200	0,00	0,00
31	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	7,200	0,00	0,00
32	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7,200	0,00	0,00
33	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	25,200	0,00	0,00
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,200	0,00	0,00
35	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,200	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

36	K	871360530	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	199,000	0,00	0,00
37	M	28615035	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 250x5000 mm SN16	m	204,970	0,00	0,00
38	K	877360420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	13,000	0,00	0,00
66	M	28615466	odbočka UR-2 DIN 45° 250/150 mm	kus	8,000	0,00	0,00
67	M	28615468	odbočka UR-2 DIN 45° 250/200 mm	kus	5,000	0,00	0,00
41	K	892381111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250, DN 300 nebo 350	m	199,000	0,00	0,00
42	K	894201121	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,308	0,00	0,00
43	K	894201221	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,678	0,00	0,00
44	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	0,00	0,00
45	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	4,000	0,00	0,00
46	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
47	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	4,000	0,00	0,00
48	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
49	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců EMT DN 1000	kus	5,000	0,00	0,00
50	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	0,00	0,00
51	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,010	0,00	0,00
52	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	0,00	0,00
53	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,010	0,00	0,00
54	K	894502401	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné	m2	6,782	0,00	0,00
55	K	89481R261	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250	kus	2,000	0,00	0,00
56	K	899.R03	Napojení na stávající rozvod a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování	soubor	1,000	0,00	0,00
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

59	K	919124125	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou	m	18,000	0,00	0,00
60	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	18,000	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,819	0,00	0,00
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	70,371	0,00	0,00
63	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,819	0,00	0,00
64	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,819	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,620	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Vícepráce

0,00