

Dodatečná informace č. 3 k Zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka: **„Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším podlimitním řízení, zveřejněná dne 6.8.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2019-027149 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce. Zadavatel obdržel dne 26.9.2019 a 1.10.2019 následující žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dovoluji si požádat vás o dodatečné informace k zakázce Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle.

Položka:

SO 251, č. p. 14, VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

má uvedeno množství 0 m³ , prosím o doplnění požadovaného množství.

Odpověď:

Jedná se o zásyp za rubem zdi (řezy F, G) mimo úseky kde je proveden výplňový beton. Množství má být 2,0m²*9,3m=18,6m³. Upraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:



Obracím se na Vás ohledně výše uvedené zakázky.

Dle našeho názoru je chybná měrná jednotka u níže uvedené položky:

8	286575	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 9M ÚNOS PŘES 200KN	KUS	289,000	0,0
		Požadovaná únosnost 230 kN.			
		$(1,2+2,3+2+3)*17*2=289,000 [A]$			
		Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 8,01m do 9,00m a únosností přes 200kN včetně příslušenství (podložky, matice, injektážního nástavce, injektční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentaci pro zadání stavby;			
		- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;			
		- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;			
		- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;			
		- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.			

Správně má být dle našeho názoru použita položka číslo 286675 a to v množství 34 kusů.

Zdvořile žádáme zadavatele o prověření této položky u zhotovitele PD.

Správně má být dle našeho názoru použita položka číslo 286675 a to v množství 34 kusů.

Zdvořile žádáme zadavatele o prověření této položky u zhotovitele PD.

Odpověď:

Upravena výměra položky 286575, typ kotev je správný – viz příloha C.2.1.3, detail kotvy. Pro větší přehlednost doplněn ještě upřesňující popis položky. nejedná se tedy o kotvu typu SN jak uvádí soutěžící v dotazu.

V návaznosti s výměrou kotev upravena výměra položky 26132.

Zadavatel poskytuje aktualizovaný výkaz výměr v souladu s dodatečnou informací č.

3. Současně Zadavatel upravuje bod 1 Zadávací dokumentace:

CPV	Název
45.22.11.19-9	Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH : 7.199.933,14	

Dále Zadavatel upravuje bod 9.1 Zadávací dokumentace:

9.JISTOTA, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

9.1 JISTOTA

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých).

Ostatní body č. 9 zůstávají v platnosti.


Zadavatel v souvislosti s touto Dodatečnou informací č. 3 prodlužuje lhůtu pro podání Nabídek, a to

do 23. října 2019 do 8:00 hodin.



V Pardubicích dne 1. října 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec

.....

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

Příloha: aktualizovaný soupis prací k ocenění v souladu s Dodatečnou informací č. 3.