

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16061

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

KSO:
Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Laboro atelier s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Laboro atelier s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16061

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Místo: Moravská Třebová

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Laboro atelier s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro atelier s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
Část 1a	Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity	0,00	0,00
SO101	Silnice II/368 km 0,060 00 - 0,530 00	0,00	0,00
Část 1b	Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity	0,00	0,00
000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00
SO001	Příprava staveniště	0,00	0,00
SO101.1	Sjezdy a křižení	0,00	0,00
Část 2	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
000N	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis:

SO101 - Silnice II/368 km 0,060 00 - 0,530 00

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt: Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis: **SO101 - Silnice II/368 km 0,060 00 - 0,530 00**

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: 0

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Labora atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt: Část 1a - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity

Soupis: SO101 - Silnice II/368 km 0,060 00 - 0,530 00

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: 0

Datum: 5. 11. 2018

Projektant: Laborio atelier

Zpracovatel: Laborio atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,195		0,00	OTSKP 2019
PP			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			21,95*0,1 "rozebrání části stáv. chodníku - plocha programem"		2,195			
2	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	0,963		0,00	OTSKP 2019
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
P			Poznámka k položce:					
			Odvoz na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).					
VV			9,63 * 0,1 "vybourání stáv. asfaltového chodníku"		0,963			
3	K	113522	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M	83,700		0,00	OTSKP 2019
PP			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
P			Poznámka k položce:					
			Odvoz na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).					
VV			6 "napojení na ZÚ"		6,000			
VV			8+2+2 "odstr. sjezdy km 0,112"		12,000			
VV			4,5+4 "odstr. sjezd km 0,177"		8,500			
VV			2+2 "odstr. sjezd km 0,225"		4,000			
VV			2,2+2 "odstr. sjezd km 0,296"		4,200			
VV			3+3 "odstr. sjezd km 0,313"		6,000			
VV			6 "odstr. sjezd km 0,355"		6,000			
VV			26,5 "odstr. sjezd km 0,389"		26,500			
VV			5+5,5 "odstr. sjezd km 0,495"		10,500			
VV			Součet		83,700			
4	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	392,418		0,00	OTSKP 2019
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Poznámka k položce: Odfrézovaný asfaltový výzisk bude odvezen na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová). 3924,18 * 0,1 "Frézování vozovky tl. 100mm - plocha programem"					
					392,418			
5	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 263,380		0,00	OTSKP 2019
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyzkazují se v položce č.0141** 1263,38 "odkop stáv. vrstev - kubatura programem"					
					1 263,380			
6	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	42 954,920		0,00	OTSKP 2019
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. 1263,38* 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km"					
					42 954,920			
7	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	33,120		0,00	OTSKP 2019
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyzkazují se v položce č.0141** 23 * (1,0 * 1,2 * 1,2) "odkop pro UV"					
					33,120			
8	K	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 126,080		0,00	OTSKP 2019
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. 33,12* 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km"					
					1 126,080			
9	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	41,434		0,00	OTSKP 2019
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyzkazují se v položce č.0141** 15,45 * 1,2 * 0,8 "přípojky UV vlevo"					
					14,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27,71* 1,2 * 0,8 "přípojky UV pravo"		26,602			
	VV		Součet		41,434			
10	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	274,108		0,00	OTSKP 2019
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		<i>(41,434 - 33,372) * 34 "odvoz na skládku vzdál. 34 km - odečtena zpět nasypaná zemina"</i>		274,108			
11	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 304,562		0,00	OTSKP 2019
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	VV		<i>"Uložení zeminy na skládce"</i>					
	VV		1263,38 "dle pol. č. 12273A"		1 263,380			
	VV		33,120 + 41,434 - 33,372 "dle pol. č. 13173, 13273, 17411"		41,182			
	VV		Součet		1 304,562			
12	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	33,370		0,00	OTSKP 2019
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	VV		0,4 * 23 "zásyp UV"		9,200			
	VV		15,45 * 0,7 * 0,8 "přípojky UV vlevo"		8,652			
	VV		27,71 * 0,7 * 0,8 "přípojky UV pravo"		15,518			
	VV		Součet		33,370			
13	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,300		0,00	OTSKP 2019
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vtlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</i>					
	VV		15,54 * 0,5 * 0,8 "přípojky UV vlevo"		6,216			
	VV		27,71 * 0,5 * 0,8 "přípojky UV pravo"		11,084			
	VV		Součet		17,300			
D	2		Zakládání				0,00	
14	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	930,240		0,00	OTSKP 2019
	PP		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		465,12 "vpravo - délka programem"		465,120			
	VV		465,12 "vlevo - délka programem"		465,120			
	VV		Součet		930,240			
15	K	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	3 212,280		0,00	OTSKP 2019
	PP		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje zařezávání předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace					
	VV		3212,28 "dle položky 56333"		3 212,280			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	7,349		0,00	OTSKP 2019
	PP		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
	VV		7,349 "úprava přechod pro chodce - plocha programem"		7,349			
17	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	21,950		0,00	OTSKP 2019
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
	VV		21,95 "předl. stáv. chodníku - plocha programem"		21,950			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
18	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	3 212,380		0,00	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		3212,38 "vozovka - plocha programem"		3 212,380			
	VV		Součet		3 212,380			
19	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3 212,280		0,00	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		3212,28 "plocha programem"		3 212,280			
20	K	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	331,310		0,00	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		331,31 "dosypávky - plocha programem"		331,310			
21	K	572153	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	3 212,280		0,00	OTSKP 2019
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		3212,28 "dle položky 574E66"		3 212,280			
22	K	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 424,560		0,00	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		3212,28"dle položky 574P51"		3 212,280			
	VV		3212,28 "dle položky 574E66"		3 212,280			
	VV		Součet		6 424,560			
23	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 212,280		0,00	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		3212,28 "vozovka - plocha programem"		3 212,280			
	VV		Součet		3 212,280			
24	K	574P51	ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM	M2	3 212,280		0,00	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> -modifikovaný polymerem PMB - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kryt vozovky s modifikací CRmB (se sníženou hladinou hluku z dopravy) - dle podmínek SÚSPK.					
	VV		3212,28 "vozovka - plocha programem"		3 212,280			
25	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	16,370		0,00	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	PSC		7,41 "spára v ZÚ"		7,410			
	VV		8,96 "spára v KÚ"		8,960			
	VV		Součet		16,370			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
26	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	43,160		0,00	OTSKP 2019
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídka					
	PSC		15,45 "přípojky UV vlevo"		15,450			
	VV		27,71 "přípojky UV pravo"		27,710			
	VV		Součet		43,160			
27	K	895812	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80	KUS	4,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu) - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		4 "vrcholové šachty trativodů"		4,000			
28	K	895822	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80	KUS	6,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - poklapy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce</i>					
	VV		6"kontrolní šachty trativodů"		6,000			
29	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	23,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce</i>					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
30	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	28,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>					
	VV		28		28,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
31	K	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Sloupky jsou v samostatné položce 914911, sloupků je 14ks.</i>					
	VV		20		20,000			
32	K	914153	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz do skladu SUS</i>					
	VV		20		20,000			
33	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>					
	VV		10		10,000			
34	K	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	10,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		10		10,000			
35	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	62,179		0,00	OTSKP 2019
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		"přerušovaná" (72,32+41,09+8,93+12,85)*0,125		16,899			
	VV		"přechod" 9		9,000			
	VV		"červené" 5,32+15,96+5		26,280			
	VV		"BUS" 2*5		10,000			
	VV		Součet		62,179			
36	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	37,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		37 "cyklopiktogram"		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu</i>					
			12 "8x nápis BUS"		12,000			
38	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	739,130		0,00	OTSKP 2019
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		10,43+20,27+75,3+19,74+12,81+9,52+62,54+12,49+24,57+19,8+12,21+8,28+63,13+23,03+14,97 "Silniční obruby vpravo - délka programem"		389,090			
	VV		60,7+69,54+96,78+17,07+48,95 "Silniční obruby vlevo - délka programem"		293,040			
	VV		34 "Snížené sil. obruby vpravo - délka programem"		34,000			
	VV		3 "Snížené sil. obruby vlevo - délka programem"		3,000			
	VV		20 "přechodové obruby - 36ks"		20,000			
	VV		Součet		739,130			
39	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	794,800		0,00	OTSKP 2019
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		40,01+77,4+22,96+100,03+12,9+9+71,4+12+8,67+92,57+5,1+8,4 "vlevo - délka programem"		460,440			
	VV		57,78+3,65+5,76+70,33+23,82+73,75+30,6+14,4+14,25+40,02 "vpravo - délka programem"		334,360			
	VV		Součet		794,800			
40	K	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	17,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
	VV		17		17,000			
41	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,370		0,00	OTSKP 2019
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	VV		7,41 "spára v ZÚ"		7,410			
	VV		8,96 "spára v KÚ"		8,960			
	VV		Součet		16,370			
42	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		6		6,000			
D	OST		Ostatní				0,00	
43	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 304,562		0,00	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		1263,380 "dle pol. č. 12273A"		1 263,380			
	VV		33,12 + 41,434 - 33,372 "dle pol. č. 13173, 13273, 17411"		41,182			
	VV		Součet		1 304,562			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

0

Datum:

5. 11. 2018

Projektant:

LABOUR atelier

Zpracovatel:

LABOUR atelier
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: 0

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: Laborio atelier
Zpracovatel: Laborio atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	OST	Ostatní					0,00	
1	K	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
PP			PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
P			Poznámka k položce: Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby.					
2	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
P			Poznámka k položce: Veškerá geodetická zaměření (vytyčení stavby, během provádění stavby, skutečného provedení na podkladu katastrální mapy)					
3	K	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
P			Poznámka k položce: Dopracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.					
4	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
P			Poznámka k položce: Vypracování RDS pro propustky a další náležitosti dle požadavku a potřeby hotovitele dle SOD					
5	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
PP			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
P			Poznámka k položce: Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě, včetně kompletní závěrečné zprávy zhotovitele dle požadavku SoD.					
6	K	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000		0,00	OTSKP 2019
PP			OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem					
P			Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů na celou stavbu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Fotodokumentace realizace stavby v rozsahu cca 50 fotografií vč. měsíční zprávy o průběhu prací, na konci stavby 1x CD</i>					
8	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením stavební činnosti a pro jeho dokončení, včetně fotodokumentace</i>					
9	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</i>					
10	K	02991.c	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000		0,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Pamětní deska (publicita), místo realizace pojektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Zahrnuje dodávku, osazení, montáž</i>					
11	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ochrana stáv. sítí technické infrastruktury na staveništi včetně vytýčení inženýrských sítí.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

SO001 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

SO001 - Příprava staveniště

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

0

Datum:

5. 11. 2018

Projektant:

Laborio atelier

Zpracovatel:

Laborio atelier
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: SO001 - Příprava staveniště

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: 0

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000		0,00	OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
VV			2 "ZÚ - IS11b"		2,000			
VV			9 "Objízdné trasy 2x K-01; 2x K-07; K-08; 2x K-12; K-14; K-16 - IS11b"		9,000			
VV			Součet		11,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	83,000		0,00	OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			4 "ZÚ - B1, E13, 2x IP10b"		4,000			
VV			14 "KÚ - 2x B1, 3x E13, 2x B20a-30, 2x B20a-50, 2x B20a-70, 2x A15, IP10a"		14,000			
VV			4 "K-01 - IS11c, 3x E5"		4,000			
VV			20 "K-02; K-03; K-04; K-05; K-06 - 2x IS11c, 2x E5"		20,000			
VV			10 "K-07 - 4x IS11c, 6x E5"		10,000			
VV			5 "K-08 - IS11c, 2x E5, IP10a, E13"		5,000			
VV			12 "K-09; K-10; K-11 - 2x IS11c, 2x E5"		12,000			
VV			4 "K-12 - IS11c, 3x E5"		4,000			
VV			8 "K-13 - 4x IS11c, 4x E5"		8,000			
VV			2 "K-14; K-15 - IS11c"		2,000			
VV			Součet		83,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	94,000		0,00	OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			11 + 83		94,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 960,000		0,00	OTSKP 2019
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			83 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		9 960,000			
5	K	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000		0,00	OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>					
	VV		2 "ZÚ - 2x IS11a"		2,000			
	VV		5 "K-01; K-07; K-12; K-14; K-16 - IS11a"		5,000			
	VV		2 "K-08 - IS11a, IP22"		2,000			
	VV		1 "K-09 - IP22"		1,000			
	VV		Součet		10,000			
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		10		10,000			
7	K	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	64,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</i>					
	VV		5 + 4 "ZÚ"		9,000			
	VV		11 + 8 "KÚ"		19,000			
	VV		12 "K-01; K-02; K-03; K-04; K-05; K-06 - po 2ks"		12,000			
	VV		4 "K-07"		4,000			
	VV		4 "K-08"		4,000			
	VV		3 "K-09"		3,000			
	VV		6 "K-10; K-11; K-12 - po 2ks"		6,000			
	VV		3 "K-13"		3,000			
	VV		2 "K-14"		2,000			
	VV		2 "K-15; K-16 - po 1ks"		2,000			
	VV		Součet		64,000			
8	K	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	64,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		64		64,000			
9	K	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDE N	7 680,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití</i>					
	VV		64 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		7 680,000			
10	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	VV		2 "KÚ"		2,000			
11	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		2		2,000			
12	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	240,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		2 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		240,000			
13	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	VV		2 "ZÚ"		2,000			
	VV		4 "KÚ"		4,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		6		6,000			
15	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	720,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		6 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		720,000			
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		2 "ZÚ"		2,000			
	VV		4 "KÚ"		4,000			
	VV		Součet		6,000			
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		6		6,000			
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	720,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		6 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		720,000			
19	K	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	64,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		5 + 4 "ZÚ"		9,000			
	VV		11 + 8 "KÚ"		19,000			
	VV		12 "K-01; K-02; K-03; K-04; K-05; K-06 - po 2ks"		12,000			
	VV		4 "K-07"		4,000			
	VV		4 "K-08"		4,000			
	VV		3 "K-09"		3,000			
	VV		6 "K-10; K-11; K-12 - po 2ks"		6,000			
	VV		3 "K-13"		3,000			
	VV		2 "K-14"		2,000			
	VV		2 "K-15; K-16 - po 1ks"		2,000			
	VV		Součet		64,000			
20	K	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	64,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		64		64,000			
21	K	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N	7 680,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		64 * 120 "Předpokládaná doba uzavírky 120 dní"		7 680,000			
	D	OST	Ostatní				0,00	
22	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků</i> <i>objednatele během výstavby - vyjma značení viz položky výše.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

SO101.1 - Sjezdy a křížení

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis:

SO101.1 - Sjezdy a křížení

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

0

Datum:

5. 11. 2018

Projektant:

Laboratoire atelier

Zpracovatel:

Laboratoire atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt: Část 1b - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity

Soupis: SO101.1 - Sjezdy a křížení

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: 0

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	22,931		0,00	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	--------	--	------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM							
	Poznámka k souboru cen:							
PSC	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	Poznámka k položce:							
P	Odfrézovaný asfaltový výzisk bude odvezen na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).							
VV	229,31 * 0,1 "Frézování křížení a sjezdy tl. 100mm (stavbou vyvolaný výdaj) - plocha programem"				22,931			

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2	K	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	31,830		0,00	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	--------	--	------	------------

PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM							
	Poznámka k souboru cen:							
PSC	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
VV	"úprava sjezdů (stavbou vyvolaný výdaj)"							
VV	9,24 "sj. km 1,10630"				9,240			
VV	3,43 "sj. km 1,17450"				3,430			
VV	3,20 "sj. km 1,30550"				3,200			
VV	9,28 "sj. km 1,36230"				9,280			
VV	6,68 "sj. km 2,24100"				6,680			
VV	Součet				31,830			

3	K	572153	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	258,320		0,00	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	---------	--	------	------------

PP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	258,32 "dle položky 574E66"				258,320			

4	K	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	516,640		0,00	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	---------	--	------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	258,32 "dle položky 574A34"				258,320			
VV	258,32"dle položky 574E66"				258,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		516,640			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	258,320		0,00	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"úprava sjezdů (stavbou vyvolaný výdaj) - plochy programem"					
	VV		95,08 "sj. km 0,11200 a km 0,12700"		95,080			
	VV		37,42 "kříž. km 0,17750"		37,420			
	VV		13,35 "kříž. km 0,22550"		13,350			
	VV		6,00 "sj. km 0,29650"		6,000			
	VV		11,91 "kříž. km 0,31350"		11,910			
	VV		40,83 "kříž. km 0,35550"		40,830			
	VV		19,55 "sj. km 0,38900"		19,550			
	VV		34,18 "kříž. km 0,49500"		34,180			
	VV		Součet		258,320			
6	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	258,320		0,00	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"úprava sjezdů (stavbou vyvolaný výdaj) - plochy programem"					
	VV		95,08 "sj. km 0,11200 a km 0,12700"		95,080			
	VV		37,42 "kříž. km 0,17750"		37,420			
	VV		13,35 "kříž. km 0,22550"		13,350			
	VV		6,00 "sj. km 0,29650"		6,000			
	VV		11,91 "kříž. km 0,31350"		11,910			
	VV		40,83 "kříž. km 0,35550"		40,830			
	VV		19,55 "sj. km 0,38900"		19,550			
	VV		34,18 "kříž. km 0,49500"		34,180			
	VV		Součet		258,320			
7	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	53,970		0,00	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		53,97 "spáry v místě sjezdů a křižovatek (stavbou vyvolané výdaje) - délky programem"		53,970			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
8	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	53,970		0,00	OTSKP 2019
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		53,97 "spáry v místě sjezdů a křižovatek (stavbou vyvolané výdaje) - délky programem"		53,970			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

000N - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt:

Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

000N - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

0

Datum:

5. 11. 2018

Projektant:

Laborio atelier

Zpracovatel:

Laborio atelier
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,06000 - 0,53000

Objekt: Část 2 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: 000N - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Moravská Třebová
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: 0

Datum: 5. 11. 2018
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		OST	Ostatní						0,00
1	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2019	
PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ							
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení							
P		Poznámka k položce: Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů							