

**Orientační propočet stavebních nákladů****Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyše - Zrnětín**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Detailní zpracování projektu dopravně-inženýrských opatření, projednání včetně zajištění všech potřebných rozhodnutí (v rámci dokumentace PDPS bylo provedeno předjednání navržených dopravně inženýrských opatření). Délka stavby 1590,00 m. 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod a kanalizace. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1590,00 m. 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU  Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka stavby 1590,00 m 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  Zaměření pro DSPS. Délka stavby 1590,00 m. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zaměření pro geometrický plán. Délka stavby 1590,00 m. Pevná cena 1,00=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ  Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Délka stavby 1590,00 m. 4x tištěné paré + 1x CD Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN  Vypracování GP k oddělení dotčených pozemků potvrzeného katastrálním úřadem. Délka stavby 1590,00 m. 4x tištěné paré + 1x CD Pevná cena 16,00=16,000 [A]	HM	16,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

<b>Stavba:</b>	<b>2019-011-0215</b>	<b>Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 001</b>	<b>Všeobecné a ostatní náklady</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 001</b>	<b>Všeobecné a ostatní náklady</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							

**Orientační propočet stavebních nákladů****Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**Objekt:** SO 101 Komunikace**Rozpočet:** SO 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU  Materiál z nezpevněných krajnic Materiál z vyčištěných stávajících betonových žlabovek Materiál z vyčištěných a mírně prohloubených stávajících příkopů Materiál z vyčištěných stávajících uličních vpustí Materiál z vyčištěných propustku DN 200, 300, 400, 500 a 600 od nánosu Materiál z hloubení jámy pro prefabrikované betonové uliční vpusti  pol. č. 12920: 267,30m3=267,300 [A] pol. č. 12931: 468,50m*0,25m3=117,125 [B] pol. č. 12932: 1557,50m*0,50m3=778,750 [C] pol. č. 12980: 7,00ks*0,25m3=1,750 [D] pol. č. 12993: 12,00m*0,05m3=0,600 [E] pol. č. 129945: 58,50m*0,05m3=2,925 [F] pol. č. 129946: 466,00m*0,10m3=46,600 [G] pol. č. 129957: 17,00m*0,15m3=2,550 [H] pol. č. 129958: 11,00m*0,20m3=2,200 [I] pol. č. 13173: 4,00m3=4,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 223,800 [K]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 223,800		
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  Odstraněné silniční obrubníky (0,15/0,25 m) vč. betonového lože Odstraněné stávající betonové žlabovky š. 0,57 m a vč. betonového lože Vybouraná stávající betonová uliční vpust'  pol.č. 11352: 51,39m3/m*0,20m3/m=10,278 [A] pol.č. 96657: 73,54m*0,30m3/m=22,062 [B] pol.č. 96687: 1,00ks*0,50m3/ks=0,500 [C] Celkem: A+B+C=32,840 [D]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	32,840		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,03 m  pol. č. 11372: 245,580=245,580 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	245,580		



Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
 Objekt: SO 101 Komunikace  
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>Odstranění silničních obrubníků (0,15/0,25m) vč. betonového lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 9,90+15,62+3,00+16,94+5,93=51,390 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	51,390		
5	11372		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,03 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 8186,00m2*0,03m=245,580 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	245,580		
6	113765		<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,05 m Pracovní spáry Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 16,39+24,93+0,50+4,94+6,17+22,07+0,50+8,47+0,50+17,21+17,63+0,50+4,22+7,00+4,54+10,78+2,98+6,02+3,86+8,39+5,61+5,61+5,21+4,11+10,91+8,20+0,50+14,21+0,50+6,10+0,50+3,91+14,73+10,15+0,50+13,78+4,10+5,10=281,330 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>	M	281,330		
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	27,450		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Sejmutí ornice v tl. 0,15 m  Včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii  viz A.1. Technická zpráva</p> <p>Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00=127,000 [A]  Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00=56,000 [B]  Celkem: A+B=183,000 [C]  Cm2*0,15m=27,450 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p>				
8	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>Vykopávka ornice z mezideponie  Včetně naložení a odvozu na stavbu  pol.č. 18232: 183,00m2*0,15m=27,450 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a</li> </ul>	M3	27,450		





**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12920		<p>pod.)  položka nezahrnuje:  - práce spojené s otvirkou zemníku</p> <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>Seřiznutí nepevněné krajnice v tl. 0,15 m a š. 0,50 m  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>Pravá strana: 465,00+115,00+25,00+160,00+40,00+80,00+5,00+4,00=894,000 [A]  Levá strana: 280,00+252,00+40,00+10,00+82,00+109,00+10,00+105,00=888,000 [B]  Celkem: A+B=1 782,000 [C]  Cm2*0,15m=267,300 [D]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	267,300		
10	12931		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M</p> <p>Vyčištění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>Pravá strana: 27,90+47,90+36,60+21,60+23,50+72,50+18,50+77,00=325,500 [A]  Levá strana: 14,50+56,00+72,50=143,000 [B]  Celkem: A+B=468,500 [C]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M	468,500		
11	12932		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>Vyčištění a mírné prohloubení stávajících příkopů  Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění  Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,75; 1:1,50  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p>	M	1 557,500		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pravá strana: 170,00+20,00+190,00+42,00+28,00+50,00+18,50+54,00+152,00=724,500 [A] Levá strana: 115,00+260,00+115,00+42,00+13,00+27,00+4,00+8,50+10,50+14,00+4,00+12,00+14,50+8,50+26,00+12,50+23,50+16,50+3,50+62,00+41,00=833,000 [B] Celkem: A+B=1 557,500 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	12980		<b>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</b> Vyčištění stávajících uličních vpustí Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV1 km 0,026 63: 1,00=1,000 [A] UV2 km 0,042 26: 1,00=1,000 [B] UV4 km 0,949 12: 1,00=1,000 [C] UV6 km 0,988 77: 1,00=1,000 [D] UV8 km 1,044 50: 1,00=1,000 [E] UV9 km 1,054 82: 1,00=1,000 [F] UV11 km 1,473 05: 1,00=1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	7,000		
13	12993		<b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM</b> Podélné propustky DN 200 Vyčištění propustku od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Pravá strana: 12,00=12,000 [A] Levá strana: 0,00=0,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	12,000		
14	129945		<b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM</b>	M	58,500		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Podélné propustky DN 300  Vyčištění propustku od nánosů  Odstranění nánosů na vtoku a výtoku  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>Pravá strana: <math>6,50+5,00=11,500</math> [A]  Levá strana: <math>13,00+7,00+27,00=47,000</math> [B]  Celkem: <math>A+B=58,500</math> [C]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>				
15	129946		<p><b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</b></p> <p>Podélné propustky DN 400  Příčný propustek DN 400 na odbočce na Borovou  Vyčištění propustku od nánosů  Odstranění nánosů na vtoku a výtoku  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>Pravá strana: <math>37,50+5,50+11,50+2,50+12,50+83,00+20,50+28,00+25,50+12,50+2,00+6,00+7,00+7,00=261,000</math> [A]  Levá strana: <math>9,50+21,00+2,50+6,50+3,50+8,50+22,00+7,00+3,50+16,00+29,00+8,50+6,00+11,00+3,00+2,00+8,00+11,00+8,00=186,500</math> [B]  Příčný propustek DN 400 na odbočce na Borovou: <math>8,50=8,500</math> [C]  Celkem: <math>A+B+C=456,000</math> [D]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M	456,000		
16	129957		<p><b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM</b></p> <p>Podélné propustky DN 500  Příčný propustek DN 500 v km 0,324 27  Vyčištění propustku od nánosů  Odstranění nánosů na vtoku a výtoku  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p>	M	17,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pravá strana: 0,00=0,000 [A] Levá strana: 6,50=6,500 [B] Příčný propustek DN 500 v km 0,324 27: 10,50=10,500 [C] Celkem: A+B+C=17,000 [D] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
17	129958		<b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM</b> Příčný propustek DN 600 v km 0,120 76 Vyčištění propustku od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Příčný propustek DN 600 v km 0,120 76: 11,00=11,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	11,000		
18	13173		<b>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</b> Hloubení jámy o rozměru 1,00/1,00 m a hl. 1,00 m pro prefabrikované betonové uliční vpusti Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A] UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B] UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C] UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m*1,00m=4,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	4,000		

Stavba:	2019-011-0215	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
19	17481		<p><b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b></p> <p>Zásyp příkopu na pravé straně od km 1,021 70 do km 1,039 20 po osazení betonového potrubí DN 400</p> <p>Vhodný nenamrzavý materiál</p> <p>Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>0,80m3/m*17,50m=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> </ul>	M3	14,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17481	2	<b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>  Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových uličních vpustí Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A] UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B] UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C] UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D] (A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m*1,00m=4,000 [E] (A+B+C+D)ks*(3,14*0,50m <sup>2</sup> /4)*1,00m=0,785 [F] Celkem: E-F=3,215 [G]  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	3,215		
21	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	183,000		



3.6.1.3

**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ohumusování v tl. 0,15 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy  Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00=127,000 [A] Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00=56,000 [B] Celkem: A+B=183,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy  pol.č. 18232: 183,00=183,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	183,000		
23	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  pol.č. 18232: 183,00=183,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	183,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
24	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM  RS C na místě v tl. 0,20 m Příměs 6 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5 V případě potřeby doplnit před vlastní recyklací okraje o plochu vhodným zrnitým materiálem (např. ŠD 0/32) Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše), předrcení velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace	M2	8 665,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			apod. viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 8665,00=8 665,000 [A] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
25	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 tl. 0,15 m Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy Pravá strana: 465,00+115,00+9,00+13,00+142,00+24,00+40,00+80,00+5,00+4,00=897,000 [A] Levá strana: 280,00+252,00+28,00+4,00+3,00+10,00+82,00+87,00+16,00+10,00+105,00=877,000 [B] Celkem: A+B=1 774,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 774,000		
26	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2 viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy 8678,00=8 678,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 678,000		
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 22+ viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy	M2	8 443,000		





**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8443,00=8 443,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
28	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	8 186,000		
			ACO 11+, 50 mm viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy				
			8186,00=8 186,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 531,000		
			ACP 22+, 70 mm viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy				
			8531,00=8 531,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
30	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM  Propojení stávajících podélných propustků Betonové trouby DN 400 viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  14,50=14,500 [A]  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	14,500		
31	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  Kanalizační přípojky uličních vpustí DN 160, SN 8 viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  UV5 km 0,981 10: 1,50=1,500 [A] UV10 km 1,238 00: 1,50=1,500 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	3,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
32	89712		<b>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</b>  Prefabrikovaná betonová uliční vpust' Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400 viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A] UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B] UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C] UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	4,000		
33	89921		<b>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</b>  Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace	KUS	18,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Š1 km 0,672 11: 1,00=1,000 [A] Š2 km 0,713 73: 1,00=1,000 [B] Š3 km 0,763 70: 1,00=1,000 [C] Š4 km 0,809 45: 1,00=1,000 [D] Š5 km 0,863 61: 1,00=1,000 [E] Š6 km 0,914 91: 1,00=1,000 [F] Š7 km 0,943 62: 1,00=1,000 [G] Š8 km 0,980 47: 1,00=1,000 [H] Š9 km 1,010 33: 1,00=1,000 [I] Š10 km 1,060 40: 1,00=1,000 [J] Š11 km 1,094 55: 1,00=1,000 [K] Š12 km 1,143 53: 1,00=1,000 [L] Š13 km 1,198 96: 1,00=1,000 [M] Š14 km 1,252 73: 1,00=1,000 [N] Š15 km 1,302 78: 1,00=1,000 [O] Š16 km 1,352 33: 1,00=1,000 [P] Š17 km 1,402 56: 1,00=1,000 [Q] Š18 km 1,448 84: 1,00=1,000 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18,000 [S]				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
34	89922		<b>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ</b>  Výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  UV1 km 0,026 63: 1,00=1,000 [A] UV2 km 0,042 26: 1,00=1,000 [B] UV4 km 0,949 12: 1,00=1,000 [C] UV6 km 0,988 77: 1,00=1,000 [D] UV8 km 1,044 50: 1,00=1,000 [E] UV9 km 1,054 82: 1,00=1,000 [F] UV11 km 1,473 05: 1,00=1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]	KUS	7,000		
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8	Potrubí						



3.6.1.3

**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
35	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU  Z 11a,b plastové otevřené Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do krajnice zatlučením viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy  60,00=60,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	60,000		
36	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  60,00=60,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	60,000		
37	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B] IZ 4a:1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00=2,000 [E] P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	11,000		
38	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000		



3.6.1.3

**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00=2,000 [E] P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
39	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [E] P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000		
40	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [E] P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	8,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	915111		<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m=9,188 [A]  V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m=362,813 [B]  V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m=0,688 [C]  V 11a: 6,50m2=6,500 [D]  V 13a: 4,50m2=4,500 [F]  Celkem: A+B+C+D+F=383,689 [G]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>	M2	383,689		
42	915221		<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m=9,188 [A]  V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m=362,813 [B]  V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m=0,688 [C]  V 11a: 6,50m2=6,500 [D]  V 13a: 4,50m2=4,500 [F]  Celkem: A+B+C+D+F=383,689 [G]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>	M2	383,689		
43	91552		<p>VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA</p> <p>Nápis "BUS"</p> <p>1x barva + 1x plast</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p>	KUS	12,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Barva: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena)=6,000 [A] Plast: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena)=6,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
44	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 9,90+15,62+3,00+16,94+5,93=51,390 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	51,390		
45	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  Řezání asfaltobetonového krytu v místech napojení viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 16,39+24,93+8,47+4,22+7,00+4,54+2,98+3,86+5,21+4,11+13,78+4,10+5,10=104,690 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	104,690		
46	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK  Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 0,01/0,05 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol. č. 113765: 281,33m*0,01m*0,05m=0,141 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M3	0,141		
47	935212	1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM  Betonové žlabovky š. 0,57 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m	M	112,150		





**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>Vpravo: <math>10,55+10,85+55,77+5,61+4,62+12,54+6,60=106,540</math> [A]  Vlevo: <math>5,61=5,610</math> [B]  Celkem: <math>A+B=112,150</math> [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality</li> <li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</li> <li>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</li> <li>- ukončení, patky, spárování</li> <li>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</li> </ul>				
48	935212	2	<p><b>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</b></p> <p>Betonové žlabovky š. 0,57 m + pozinkovaný mřížový rošt  Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>Vpravo: <math>5,03+3,23+18,48=26,740</math> [A]  Vlevo: <math>8,58+11,22=19,800</math> [B]  Celkem: <math>A+B=46,540</math> [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality</li> <li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</li> <li>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</li> <li>- ukončení, patky, spárování</li> <li>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</li> </ul>	M	46,540		
49	93818		<p><b>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</b></p> <p>Strojní zametení před spojovacím postřikem  Předpokládá se puštění veřejného provozu před pokládkou asfaltobetonových vrstev  viz A.1. Technická zpráva</p> <p>pol. č. 572213: <math>8443,00=8\,443,000</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	8 443,000		
50	96657		<p><b>ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM</b></p> <p>Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m vč. betonového lože  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</p>	M	73,540		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 10,55+10,85+52,14=73,540 [A]  Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
51	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  Vybourání stávající betonové uliční vpusti Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

**Celkem:**

**Orientační propočet stavebních nákladů**

**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014111	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odstraněné silniční obrubníky (0,15/0,25 m) vč. betonového lože pol.č. 11352: 14,00m*0,20m3/m=2,800 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	2,800		
1	014111	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odtěžená konstrukce v tl. 0,25 m na úroveň zemní plně pol. č. 11332: 17,75=17,750 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	17,750		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,12 m pol. č. 11372: 6,36=6,360 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	6,360		
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup ornice na ohumusování v tl. 0,15 m pol. č. 12573: 1,05=1,050 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	1,050		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění stávající betonové zámkové dlažby tl. 0,10 m vč. lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 18,00m2*0,10m=1,800 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,800		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>Odtěžení konstrukce v tl. 0,25 m na úroveň zemní pláň  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva</p> <p>pol. č. 11318: 18,00m<sup>2</sup>*0,25m=4,500 [A]  pol. č. 11372: 53,00m<sup>2</sup>*0,25m=13,250 [B]  Celkem: A+B=17,750 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	17,750		
7	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>Odstranění silničních obrubníků (0,15/0,25m) vč. betonového lože  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>14,00=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	14,000		
8	11372		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,12 m  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>38,00+15,00=53,000 [A]  Am<sup>2</sup>*0,12m=6,360 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	6,360		
9	12573		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>Vykopávka ornice ze zemníku  Včetně naložení a odvozu na stavbu</p>	M3	1,050		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol.č. 18232: 7,00m <sup>2</sup> *0,15m=1,050 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  Urovnání pláně do sklonu 3,00% Zahutnění pláně Edef <sub>2</sub> = 45 MPa, CBR <sub>sat</sub> min. 15% viz A.1. Technická zpráva  pol. č. 11318: 18,00m <sup>2</sup> =18,000 [A] pol. č. 11372: 53,00m <sup>2</sup> =53,000 [B] Celkem: A+B=71,000 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	71,000		
11	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	7,000		



3.6.1.3

**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ohumusování v tl. 0,15 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 7,00=7,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol.č. 18232: 7,00=7,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	7,000		
13	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol.č. 18232: 7,00=7,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	7,000		
1		Zemní práce					

5		Komunikace					
14	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM  ŠDa 0/63 tl. 0,25 m Edef,2 = 60 MPa viz A.1. Technická zpráva pol. č. 582611: 49,35=49,350 [A] pol. č. 582614: 3,90=3,900 [B] pol. č. 58261A: 4,25=4,250 [C] Celkem: A+B+C=57,500 [D]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	57,500		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m, šedá viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 0,85+21,00+27,50=49,350 [A]  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	49,350		
16	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM  Barevně kontrastní pás š. 0,30 m Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m, červená viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 3,90=3,900 [A]  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,900		
17	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,250		





3.6.1.3

**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Vyrovné pásy š. 0,40 m            Signální pás š. 0,80 m            Betonová zámková reliéfní dlažba tl. 0,06 m, červená            viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  <math>0,85+0,75+0,75+1,10+0,80=4,250</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar            - očištění podkladu            - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar            - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách            - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak            - nezahrnuje postřiky, nátěry            - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
18	89921		<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet            viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  <math>1,00=1,000</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	1,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	914131		<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -            DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  <math>IJ\ 4b: 1,00*1,00=1,000</math> [A]</p>	KUS	1,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
20	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
21	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ  Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
22	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
23	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM  Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 1,35+1,73=3,080 [A]	M	3,080		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
24	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	21,820		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m  Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  2,90+2,11+3,50+2,80+2,51+8,00=21,820 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>				
25	917224	2	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>Betonový silniční obrubník 0,15/0,30 m  Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  15,00=15,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>	M	15,000		
26	917224	3	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m  Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  0,50+1,07+0,50+1,07+1,50+1,55=6,190 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>	M	6,190		
27	917224	4	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m  Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  5,00*1,00=5,000 [A]</p>	M	5,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9		Ostatní konstrukce a práce					

**Celkem:**

**Orientační propočet stavebních nákladů****Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**Objekt:** SO 102 Komunikace**Rozpočet:** SO 102 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
 Objekt: SO 102 Komunikace  
 Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU  Materiál z nezpevněných krajnic Materiál z vyčištěných propustku DN 300 od nánosů  pol. č. 12920: 24,45m3=24,450 [A] pol. č. 129945: 21,00m*0,05m3=1,050 [B] Celkem: A+B=25,500 [C]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	25,500		
2	014111	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  Odstraněné stávající betonové žlabovky š. 0,57 m a vč. betonového lože  pol.č. 96657: 17,50m*0,30m3/m=5,250 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	5,250		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,03 m  pol. č. 11372: 16,710=16,710 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	16,710		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,03 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy  557,00m2*0,03m=16,710 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	16,710		
5	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	9,600		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 102 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,05 m Pracovní spáry Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 4,80+4,80=9,600 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
6	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU  Seřiznutí nepevněné krajnice v tl. 0,15 m a š. 0,50 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy  Pravá strana: 74,00=74,000 [A] Levá strana: 89,00=89,000 [B] Celkem: A+B=163,000 [C] Cm2*0,15m=24,450 [D]	M3	24,450		
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
7	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM  Podélné propustky DN 300 Vyčištění propustky od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 21,00=21,000 [A]	M	21,000		
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
1		Zemní práce					



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 102 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	567541		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM</p> <p>RS C na místě v tl. 0,20 m</p> <p>Příměs 6 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5</p> <p>V případě potřeby doplnit před vlastní recyklací okraje o plochu vhodným zrnitým materiálem (např. ŠD 0/32)</p> <p>Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše), předrcení velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace apod.</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>610,00=610,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</p> <p>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	610,000		
9	56933		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>ŠD 0/32 tl. 0,15 m</p> <p>Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>Pravá strana:74,00=74,000 [A]</p> <p>Levá strana:89,00=89,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=163,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p>	M2	163,000		
10	572133		<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2</p> <p>PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>598,00=598,000 [A]</p>	M2	598,000		





**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 102 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 22+ viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy 578,00=578,000 [A]	M2	578,000		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
12	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM  ACO 11+, 50 mm viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 557,00=557,000 [A]	M2	557,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
13	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM  ACP 22+, 70 mm viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy 587,00=587,000 [A]	M2	587,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu				



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 102 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
14	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  Š19 km 1,503 50: 1,00=1,000 [A] Š20 km 1,550 28: 1,00=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]  Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
15	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace  IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A] IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B] P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [C] IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	5,000		
16	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 102 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A]  IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B]  P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [C]  IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D]  Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>				
17	914913		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ</p> <p>KUS</p> <p>4,000</p> <p>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku  viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A]  IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B]  P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [C]  IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D]  Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>				
18	914921		<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO  PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>KUS</p> <p>4,000</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace</p> <p>IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A]  IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B]  P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [C]  IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D]  Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:  - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</p>				
19	915111		<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA</p> <p>M2</p> <p>29,125</p> <p>viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy</p> <p>V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m=29,125 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>				



**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 102 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
20	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy  V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m=29,125 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	29,125		
21	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  Řezání asfaltobetonového krytu v místech napojení viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 4,80=4,800 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,800		
22	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK  Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 0,01/0,05 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol. č. 113765: 9,60m*0,01m*0,05m=0,005 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M3	0,005		
23	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM  Strojní zametení před spojovacím postřikem Předpokládá se puštění veřejného provozu před pokládkou asfaltobetonových vrstev viz A.1. Technická zpráva pol. č. 572213: 578,00=578,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	578,000		
24	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	17,500		



3.6.1.3

**Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín  
**Objekt:** SO 102 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m vč. betonového lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 17,50=17,500 [A]  Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						

**Celkem:**