

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**Objekt:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Detailní zpracování projektu dopravně-inženýrských opatření, projednání včetně zajištění všech potřebných rozhodnutí (v rámci dokumentace PDPS bylo provedeno předjednání navržených dopravně inženýrských opatření). Délka stavby 1590,00 m. 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod a kanalizace. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1590,00 m. 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka stavby 1590,00 m 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření pro DSPS. Délka stavby 1590,00 m. Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zaměření pro geometrický plán. Délka stavby 1590,00 m. Pevná cena 1,00=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Délka stavby 1590,00 m. 4x tištěné paré + 1x CD Pevná cena 1,00=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování GP k oddělení dotčených pozemků potvrzeného katastrálním úřadem. Délka stavby 1590,00 m. 4x tištěné paré + 1x CD Pevná cena 16,00=16,000 [A]	HM	16,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2019-011-0215	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt:	SO 001	Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet:	SO 001	Všeobecné a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Materiál z nezpevněných krajnic Materiál z vyčištěných stávajících betonových žlabovek Materiál z vyčištěných a mírně prohloubených stávajících příkopů Materiál z vyčištěných stávajících uličních vpustí Materiál z vyčištěných propustku DN 200, 300, 400, 500 a 600 od nánosu Materiál z hloubení jámy pro prefabrikované betonové uliční vpusti pol. č. 12920: 267,30m3=267,300 [A] pol. č. 12931: 468,50m*0,25m3=117,125 [B] pol. č. 12932: 1557,50m*0,50m3=778,750 [C] pol. č. 12980: 7,00ks*0,25m3=1,750 [D] pol. č. 12993: 12,00m*0,05m3=0,600 [E] pol. č. 129945: 58,50m*0,05m3=2,925 [F] pol. č. 129946: 466,00m*0,10m3=46,600 [G] pol. č. 129957: 17,00m*0,15m3=2,550 [H] pol. č. 129958: 11,00m*0,20m3=2,200 [I] pol. č. 13173: 4,00m3=4,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 223,800 [K] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 223,800		
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odstraněné silniční obrubníky (0,15/0,25 m) vč. betonového lože Odstraněné stávající betonové žlabovky š. 0,57 m a vč. betonového lože Vybouraná stávající betonová uliční vpust' pol.č. 11352: 51,39m3/m*0,20m3/m=10,278 [A] pol.č. 96657: 73,54m*0,30m3/m=22,062 [B] pol.č. 96687: 1,00ks*0,50m3/ks=0,500 [C] Celkem: A+B+C=32,840 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	32,840		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,03 m pol. č. 11372: 245,580=245,580 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	245,580		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění silničních obrubníků (0,15/0,25m) vč. betonového lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 9,90+15,62+3,00+16,94+5,93=51,390 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	51,390		
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování asfaltbetonového souvrství v prům. tl. 0,03 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 8186,00m2*0,03m=245,580 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	245,580		
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,05 m Pracovní spáry Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 16,39+24,93+0,50+4,94+6,17+22,07+0,50+8,47+0,50+17,21+17,63+0,50+4,22+7,00+4,54+10,78+2,98+6,02+3,86+8,39+5,61+5,61+5,21+4,11+10,91+8,20+0,50+14,21+0,50+6,10+0,50+3,91+14,73+10,15+0,50+13,78+4,10+5,10=281,330 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	281,330		
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	27,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sejmutí ornice v tl. 0,15 m Včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii viz A.1. Technická zpráva Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00=127,000 [A] Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00=56,000 [B] Celkem: A+B=183,000 [C] Cm2*0,15m=27,450 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Vykopávka ornice z mezideponie Včetně naložení a odvozu na stavbu pol.č. 18232: 183,00m2*0,15m=27,450 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	27,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12920		pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,15 m a š. 0,50 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy Pravá strana: 465,00+115,00+25,00+160,00+40,00+80,00+5,00+4,00=894,000 [A] Levá strana: 280,00+252,00+40,00+10,00+82,00+109,00+10,00+105,00=888,000 [B] Celkem: A+B=1 782,000 [C] Cm2*0,15m=267,300 [D] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	267,300		
10	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Vyčištění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy Pravá strana: 27,90+47,90+36,60+21,60+23,50+72,50+18,50+77,00=325,500 [A] Levá strana: 14,50+56,00+72,50=143,000 [B] Celkem: A+B=468,500 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	468,500		
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Vyčištění a mírné prohloubení stávajících příkopů Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,75; 1:1,50 Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy	M	1 557,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pravá strana: 170,00+20,00+190,00+42,00+28,00+50,00+18,50+54,00+152,00=724,500 [A] Levá strana: 115,00+260,00+115,00+42,00+13,00+27,00+4,00+8,50+10,50+14,00+4,00+12,00+14,50+8,50+26,00+12,50+23,50+16,50+3,50+62,00+41,00=833,000 [B] Celkem: A+B=1 557,500 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Vyčištění stávajících uličních vpustí Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV1 km 0,026 63: 1,00=1,000 [A] UV2 km 0,042 26: 1,00=1,000 [B] UV4 km 0,949 12: 1,00=1,000 [C] UV6 km 0,988 77: 1,00=1,000 [D] UV8 km 1,044 50: 1,00=1,000 [E] UV9 km 1,054 82: 1,00=1,000 [F] UV11 km 1,473 05: 1,00=1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	7,000		
13	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Podélné propustky DN 200 Vyčištění propustku od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Pravá strana: 12,00=12,000 [A] Levá strana: 0,00=0,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	12,000		
14	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	58,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podélné propustky DN 300 Vyčištění propustku od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Pravá strana: $6,50+5,00=11,500$ [A] Levá strana: $13,00+7,00+27,00=47,000$ [B] Celkem: $A+B=58,500$ [C] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
15	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Podélné propustky DN 400 Příčný propustek DN 400 na odbočce na Borovou Vyčištění propustku od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Pravá strana: $37,50+5,50+11,50+2,50+12,50+83,00+20,50+28,00+25,50+12,50+2,00+6,00+7,00+7,00=261,000$ [A] Levá strana: $9,50+21,00+2,50+6,50+3,50+8,50+22,00+7,00+3,50+16,00+29,00+8,50+6,00+11,00+3,00+2,00+8,00+11,00+8,00=186,500$ [B] Příčný propustek DN 400 na odbočce na Borovou: $8,50=8,500$ [C] Celkem: $A+B+C=456,000$ [D] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	456,000		
16	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Podélné propustky DN 500 Příčný propustek DN 500 v km 0,324 27 Vyčištění propustku od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace	M	17,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pravá strana: 0,00=0,000 [A] Levá strana: 6,50=6,500 [B] Příčný propustek DN 500 v km 0,324 27: 10,50=10,500 [C] Celkem: A+B+C=17,000 [D] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
17	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Příčný propustek DN 600 v km 0,120 76 Vyčištění propustku od nánosů Odstranění nánosů na vtoku a výtoku Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Příčný propustek DN 600 v km 0,120 76: 11,00=11,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	11,000		
18	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy o rozměru 1,00/1,00 m a hl. 1,00 m pro prefabrikované betonové uliční vpusti Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A] UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B] UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C] UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m*1,00m=4,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	4,000		

Stavba:	2019-011-0215	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp příkopu na pravé straně od km 1,021 70 do km 1,039 20 po osazení betonového potrubí DN 400 Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 0,80m3/m*17,50m=14,000 [A]	M3	14,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových uličních vpustí Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A] UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B] UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C] UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D] (A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m*1,00m=4,000 [E] (A+B+C+D)ks*(3,14*0,50m ² /4)*1,00m=0,785 [F] Celkem: E-F=3,215 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,215		
21	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	183,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ohumusování v tl. 0,15 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00=127,000 [A] Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00=56,000 [B] Celkem: A+B=183,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy pol.č. 18232: 183,00=183,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	183,000		
23	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol.č. 18232: 183,00=183,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	183,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
24	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM RS C na místě v tl. 0,20 m Příměs 6 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5 V případě potřeby doplnit před vlastní recyklací okraje o plochu vhodným zrnitým materiálem (např. ŠD 0/32) Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše), předrcení velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace	M2	8 665,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			apod. viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 8665,00=8 665,000 [A] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
25	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 tl. 0,15 m Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy Pravá strana: 465,00+115,00+9,00+13,00+142,00+24,00+40,00+80,00+5,00+4,00=897,000 [A] Levá strana: 280,00+252,00+28,00+4,00+3,00+10,00+82,00+87,00+16,00+10,00+105,00=877,000 [B] Celkem: A+B=1 774,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 774,000		
26	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2 viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy 8678,00=8 678,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 678,000		
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 22+ viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy	M2	8 443,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8443,00=8 443,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
28	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	8 186,000		
			ACO 11+, 50 mm viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy				
			8186,00=8 186,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 531,000		
			ACP 22+, 70 mm viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy				
			8531,00=8 531,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
30	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM Propojení stávajících podélných propustků Betonové trouby DN 400 viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 14,50=14,500 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	14,500		
31	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Kanalizační přípojky uličních vpustí DN 160, SN 8 viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV5 km 0,981 10: 1,50=1,500 [A] UV10 km 1,238 00: 1,50=1,500 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
32	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Prefabrikovaná betonová uliční vpusť Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400 viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A] UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B] UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C] UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=4,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,000		
33	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Š1 km 0,672 11: 1,00=1,000 [A] Š2 km 0,713 73: 1,00=1,000 [B] Š3 km 0,763 70: 1,00=1,000 [C] Š4 km 0,809 45: 1,00=1,000 [D] Š5 km 0,863 61: 1,00=1,000 [E] Š6 km 0,914 91: 1,00=1,000 [F] Š7 km 0,943 62: 1,00=1,000 [G] Š8 km 0,980 47: 1,00=1,000 [H] Š9 km 1,010 33: 1,00=1,000 [I] Š10 km 1,060 40: 1,00=1,000 [J] Š11 km 1,094 55: 1,00=1,000 [K] Š12 km 1,143 53: 1,00=1,000 [L] Š13 km 1,198 96: 1,00=1,000 [M] Š14 km 1,252 73: 1,00=1,000 [N] Š15 km 1,302 78: 1,00=1,000 [O] Š16 km 1,352 33: 1,00=1,000 [P] Š17 km 1,402 56: 1,00=1,000 [Q] Š18 km 1,448 84: 1,00=1,000 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18,000 [S]				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
34	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV1 km 0,026 63: 1,00=1,000 [A] UV2 km 0,042 26: 1,00=1,000 [B] UV4 km 0,949 12: 1,00=1,000 [C] UV6 km 0,988 77: 1,00=1,000 [D] UV8 km 1,044 50: 1,00=1,000 [E] UV9 km 1,054 82: 1,00=1,000 [F] UV11 km 1,473 05: 1,00=1,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]	KUS	7,000		
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8	Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a,b plastové otevřené Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do krajnice zatlučením viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 60,00=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	60,000		
36	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 60,00=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	60,000		
37	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B] IZ 4a:1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00=2,000 [E] P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	11,000		
38	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00=2,000 [E] P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
39	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [E] P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000		
40	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace P 4: 1,00*1,00=1,000 [A] IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B] IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [C] IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D] IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [E] P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m=9,188 [A] V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m=362,813 [B] V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m=0,688 [C] V 11a: 6,50m2=6,500 [D] V 13a: 4,50m2=4,500 [F] Celkem: A+B+C+D+F=383,689 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	383,689		
42	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m=9,188 [A] V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m=362,813 [B] V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m=0,688 [C] V 11a: 6,50m2=6,500 [D] V 13a: 4,50m2=4,500 [F] Celkem: A+B+C+D+F=383,689 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	383,689		
43	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Nápis "BUS" 1x barva + 1x plast viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Barva: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena)=6,000 [A] Plast: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena)=6,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
44	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 9,90+15,62+3,00+16,94+5,93=51,390 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	51,390		
45	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání asfaltobetonového krytu v místech napojení viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 16,39+24,93+8,47+4,22+7,00+4,54+2,98+3,86+5,21+4,11+13,78+4,10+5,10=104,690 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	104,690		
46	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 0,01/0,05 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol. č. 113765: 281,33m*0,01m*0,05m=0,141 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M3	0,141		
47	935212	1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonové žlabovky š. 0,57 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m	M	112,150		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Vpravo: $10,55+10,85+55,77+5,61+4,62+12,54+6,60=106,540$ [A] Vlevo: $5,61=5,610$ [B] Celkem: $A+B=112,150$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
48	935212	2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonové žlabovky š. 0,57 m + pozinkovaný mřížový rošt Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Vpravo: $5,03+3,23+18,48=26,740$ [A] Vlevo: $8,58+11,22=19,800$ [B] Celkem: $A+B=46,540$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	46,540		
49	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zametení před spojovacím postřikem Předpokládá se puštění veřejného provozu před pokládkou asfaltobetonových vrstev viz A.1. Technická zpráva pol. č. 572213: $8443,00=8\,443,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	8 443,000		
50	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m vč. betonového lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	M	73,540		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 10,55+10,85+52,14=73,540 [A] Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
51	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Vybourání stávající betonové uliční vpusti Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
 Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014111	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odstraněné silniční obrubníky (0,15/0,25 m) vč. betonového lože pol.č. 11352: 14,00m*0,20m3/m=2,800 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	2,800		
1	014111	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odtěžená konstrukce v tl. 0,25 m na úroveň zemní pláň pol. č. 11332: 17,75=17,750 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	17,750		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Plošně odfrézované asfaltbetonové souvrství v prům. tl. 0,12 m pol. č. 11372: 6,36=6,360 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	6,360		
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Nákup ornice na ohumusování v tl. 0,15 m pol. č. 12573: 1,05=1,050 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	1,050		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění stávající betonové zámkové dlažby tl. 0,10 m vč. lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 18,00m2*0,10m=1,800 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odtěžení konstrukce v tl. 0,25 m na úroveň zemní pláň Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva pol. č. 11318: 18,00m²*0,25m=4,500 [A] pol. č. 11372: 53,00m²*0,25m=13,250 [B] Celkem: A+B=17,750 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	17,750		
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění silničních obrubníků (0,15/0,25m) vč. betonového lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 14,00=14,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	14,000		
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,12 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 38,00+15,00=53,000 [A] Am²*0,12m=6,360 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,360		
9	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Vykopávka ornice ze zemníku Včetně naložení a odvozu na stavbu	M3	1,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol.č. 18232: 7,00m2*0,15m=1,050 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Urovnání pláně do sklonu 3,00% Zahutnění pláně Edef,2 = 45 MPa, CBRsat min. 15% viz A.1. Technická zpráva pol. č. 11318: 18,00m2=18,000 [A] pol. č. 11372: 53,00m2=53,000 [B] Celkem: A+B=71,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	71,000		
11	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ohumusování v tl. 0,15 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 7,00=7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol.č. 18232: 7,00=7,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	7,000		
13	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol.č. 18232: 7,00=7,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	7,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
14	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa 0/63 tl. 0,25 m Edef,2 = 60 MPa viz A.1. Technická zpráva pol. č. 582611: 49,35=49,350 [A] pol. č. 582614: 3,90=3,900 [B] pol. č. 58261A: 4,25=4,250 [C] Celkem: A+B+C=57,500 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	57,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m, šedá viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace $0,85+21,00+27,50=49,350$ [A]	M2	49,350		
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Barevně kontrastní pás š. 0,30 m Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m, červená viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace $3,90=3,900$ [A]	M2	3,900		
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
17	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vyrovné pásy š. 0,40 m Signální pás š. 0,80 m Betonová zámková reliéfní dlažba tl. 0,06 m, červená viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace $0,85+0,75+0,75+1,10+0,80=4,250$ [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
18	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace $1,00=1,000$ [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IJ 4b: $1,00*1,00=1,000$ [A]	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
20	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
21	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
22	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
23	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 1,35+1,73=3,080 [A]	M	3,080		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
24	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	21,820		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 2,90+2,11+3,50+2,80+2,51+8,00=21,820 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
25	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový silniční obrubník 0,15/0,30 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 15,00=15,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	15,000		
26	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 0,50+1,07+0,50+1,07+1,50+1,55=6,190 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	6,190		
27	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 5,00*1,00=5,000 [A]	M	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle
Rozpočet: SO 101.1 Komunikace - investor obec Poříčí u Litomyšle

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**Objekt:** SO 102 Komunikace**Rozpočet:** SO 102 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
 Objekt: SO 102 Komunikace
 Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Materiál z nezpevněných krajnic Materiál z vyčištěných propustku DN 300 od nánosů pol. č. 12920: 24,45m3=24,450 [A] pol. č. 129945: 21,00m*0,05m3=1,050 [B] Celkem: A+B=25,500 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	25,500		
2	014111	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odstraněné stávající betonové žlabovky š. 0,57 m a vč. betonového lože pol.č. 96657: 17,50m*0,30m3/m=5,250 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	5,250		
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,03 m pol. č. 11372: 16,710=16,710 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	16,710		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,03 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 557,00m2*0,03m=16,710 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	16,710		
5	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	9,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 102 Komunikace
Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,05 m Pracovní spáry Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 4,80+4,80=9,600 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
6	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí nepevněné krajnice v tl. 0,15 m a š. 0,50 m Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy Pravá strana: 74,00=74,000 [A] Levá strana: 89,00=89,000 [B] Celkem: A+B=163,000 [C] Cm2*0,15m=24,450 [D]	M3	24,450		
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
7	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Podélné propustky DN 300 Vyčištění propustky od nánosů Odstranění nánosů na vtok a výtok Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 21,00=21,000 [A]	M	21,000		
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
1		Zemní práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 102 Komunikace
Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM RS C na místě v tl. 0,20 m Příměs 6 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5 V případě potřeby doplnit před vlastní recyklací okraje o plochu vhodným zrnitým materiálem (např. ŠD 0/32) Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše), předrcení velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace apod. viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 610,00=610,000 [A] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	610,000		
9	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 tl. 0,15 m Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy Pravá strana:74,00=74,000 [A] Levá strana:89,00=89,000 [B] Celkem: A+B=163,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	163,000		
10	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2 viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy 598,00=598,000 [A]	M2	598,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 102 Komunikace
Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 22+ viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy 578,00=578,000 [A]	M2	578,000		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
12	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50 mm viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy 557,00=557,000 [A]	M2	557,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
13	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22+, 70 mm viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy 587,00=587,000 [A]	M2	587,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
 Objekt: SO 102 Komunikace
 Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
14	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace Š19 km 1,503 50: 1,00=1,000 [A] Š20 km 1,550 28: 1,00=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
15	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A] IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B] P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [C] IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	5,000		
16	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 102 Komunikace
Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A] IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B] P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [C] IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
17	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A] IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B] P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [C] IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=4,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000		
18	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace IZ 4a: 1,00*1,00=1,000 [A] IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B] P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [C] IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=4,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	4,000		
19	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m=29,125 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	29,125		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 102 Komunikace
Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
20	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné řezy V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m=29,125 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	29,125		
21	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání asfaltobetonového krytu v místech napojení viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 4,80=4,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,800		
22	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 0,01/0,05 m viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace pol. č. 113765: 9,60m*0,01m*0,05m=0,005 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M3	0,005		
23	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zametení před spojovacím postřikem Předpokládá se puštění veřejného provozu před pokládkou asfaltobetonových vrstev viz A.1. Technická zpráva pol. č. 572213: 578,00=578,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	578,000		
24	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	17,500		



3.6.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 102 Komunikace
Rozpočet: SO 102 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m vč. betonového lože Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace 17,50=17,500 [A] Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Včetně dodání, montáže a přemístění viz A.11. Situace DIO IS 11b: 27,00=27,000 [A] IS 11c: 12,00=12,000 [B] B 1: 3,00=3,000 [C] E 2b: 3,00=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=45,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	45,000		
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ viz A.11. Situace DIO pol. č. 914122: 45,00=45,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	45,000		
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce, tj. 120 dnů viz A.11. Situace DIO pol. č. 914122: 45,00=45,000 [A] Celkem: Aks*4,00měsíce*30,00dnů=5 400,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	5 400,000		
4	914622		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání, montáže a přemístění viz A.11. Situace DIO IP 22: 7,00=7,000 [A]	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
5	914623		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ viz A.11. Situace DIO pol. č. 914622: 7,00=7,000 [A]	KUS	7,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
6	914629		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce, tj. 120 dnů viz A.11. Situace DIO pol. č. 914622: 7,00=7,000 [A] Celkem: Aks*4,00měsíce*30,00dnů=840,000 [B]	KSDEN	840,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání, montáže a přemístění viz A.11. Situace DIO Z 2: 3,00=3,000 [A]	KUS	3,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
8	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ viz A.11. Situace DIO pol. č. 916312: 3,00=3,000 [A]	KUS	3,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
9	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce, tj. 120 dnů viz A.11. Situace DIO pol. č. 916312: 3,00=3,000 [A] Celkem: Aks*4,00měsíce*30,00dnů=360,000 [B]	KSDEN	360,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019-011-0215 Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín
Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: