

10

0,50 0,50

PŘÍČNÁ SPÁRA ZALITA ASF. ZÁLIVKOU 20x40 mm


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SILNICE III/3051

[illegible]


2 KONSTRUKCE VOZOVKY SANACE			
40 mm	ACO 11 PmB	Asfaltový beton pro ohrubnou vrstvu	ČSN EN 13 108-1
500 g/m <sup>2</sup>	PS-C	Postřik spojovací – kat.em.	ČSN 73 6129
60 mm	ACL 16 PmB	Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ČSN EN 13 108-1
500 g/m <sup>2</sup>	PS-C	Postřik spojovací – kat.em.	ČSN 73 6129
min. 300g/m <sup>2</sup>	GGR	Geomříž sklovláknitá	TP 147
40 mm	ACL 16 PmB	Asfaltový beton – vyrovnací vrstva	ČSN EN 13 108-1
500 g/m <sup>2</sup>	PS-C	Postřik spojovací – kat.em.	ČSN 73 6129
60 mm	ACP 22S	Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ČSN EN 13 108-1
1000 g/m <sup>2</sup>	PI-C	Postřik infiltrační – kat.em.	ČSN 73 6129
200 mm	ŠD	Štěrkodř fr. 0-63	ČSN 73 6126-1
200 mm	ŠD	Štěrkodř fr. 0-63	ČSN 73 6126-1
300 mm	ŠD	Štěrkodř fr. 0-63	ČSN 73 6126-1
900 mm	Celkem zpevněných vrstev		SROVNÁVACÍ ROVINA

① KONSTRUKCE VOZOVKY_OŽK			
40 mm	ACO 11 PmB	Asfaltový beton pro ohrubnou vrstvu	ČSN EN 13 108-1
500 g/m <sup>2</sup>	PS-C	Postřík spojovací - kat.em.	ČSN 73 6129
60 mm	ACL 16 PmB	Asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ČSN EN 13 108-1
500 g/m <sup>2</sup>	PS-C	Postřík spojovací - kat.em.	ČSN 73 6129
min. 300g/m <sup>2</sup>	GGR	Geomříž sklovláknitá	TP 147
40 mm	ACL 16 PmB	Asfaltový beton - vyrovnací vrstva	ČSN EN 13 108-1
500 g/m <sup>2</sup>	PS-C	Postřík spojovací - kat.em.	ČSN 73 6129
140 mm	Celkem zpevňených vrstev		

km 1,04344 - km 1,44518, km 1,59618 - km 3,09820,  
km 3.11820 - km 3.17733, km 3.34033 - 3.71860, km 3.80370 - KÚ



Skloláknitá geomříž s elastomerickým povlakem a bodem měknutí  $\geq 230^{\circ}\text{C}$ ,  
s pevností v tahu  $115 \times 115\text{-}15 \text{ kN/m}$  a samoadhezní vrstvou zajišťující přilnavost  
k povrchu  $\geq 90 \text{ N}$ . Pevnost vazných bodů geomříže  $\geq 70 \text{ N}$  (ČSN EN 15 381)

S-JTSK		Výškový systém B.p.v.	
PROJEKTANT: Ing. Michal Švarc	VYPRACOVAL: Ing. Michal Švarc	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: 
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice			ČÍSLO ZAKÁZKY:
KRAJ/OBEC: Pardubický kraj / Vysoké Chvojno			
STAVBA: OPRAVA SILNICE III/3051 VYSOKÉ CHVOJNO - ALBRECHTICE			DATUM: 06.2020
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101			STUPEŇ: PDPS
NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÁST: D
			PŘÍL. Č.: 1.4
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MUŽE BÝT KOPÍROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.			